

工程建设项目招标计划表

招标人名称	会宁县河畔水管所		
项目名称	会宁县李家塬供水维修养护项目		
招标内容(项目概况)	<p>将一级泵站原有(已失效)的3台水泵出口工作阀(液控止回偏心半球阀)更换为两阶段关闭液控全球阀,原有(已失效)的3台水泵出口检修阀(电动双向硬密封蝶阀)更换为电动双向硬密封旋球阀;将原有水击泄放阀前检修阀替换为全球阀,将原有汽蚀严重的3台水泵替换为必须汽蚀余量较小、材质更适用于项目区水质的同类型水泵;将二级泵站10kv配电室内10个高压配电柜全部移出后,对基础重新处理后再将配电柜移入复位。针对李家塬二泵站副厂房内场坪沉降,对高压开关柜室及变频器室±0.00以下人工开挖,拆除原地坪及电缆沟,新建200mm厚C25砼地坪与C30钢筋砼电缆沟(抗冻F50);开挖底距水管顶不小于500mm,挖除原状土后分层夯填,设0.3m厚10%水泥土垫层及0.1m厚C20砼垫层,夯填土与水泥土压实度均不小于96%。</p>		
估算金额	306.96万元		
资金来源	各类帮扶资金、县财政自筹、专项资金等多渠道筹集		
招标方式	公开招标		
招标组织形式	委托招标		
招标公告预计发布时间	2026年05月至2026年06月		
招标计划发布时间	2026年4月8日		
联系人	张文乾	联系电话	15097157797
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注:此表须加盖项目法人(招标人)公章,立项文件以附件形式上传。

会宁县水务局文件

会水发〔2026〕64号

会宁县水务局 关于《会宁县李家塬供水维修养护项目 实施方案》的批复

会宁县河畔水管所：

你单位《关于上报〈会宁县李家塬供水维修养护项目实施方案〉的报告》（会河所发〔2026〕7号）收悉。2026年3月8日，会宁县水务局组织专家对《会宁县李家塬供水维修养护项目实施方案》（送审稿）进行了技术审查，编制单位甘肃甘兰水利水电勘测设计院有限责任公司根据专家意见进行了修改完善，编制完成了《会宁县李家塬供水维修养护项目实施方案》（报批稿），

经研究,原则同意《会宁县李家塬供水维修养护项目实施方案》,现就有关事宜批复如下:

一、工程概况

项目名称: 会宁县李家塬供水维修养护项目

性质: 维修

建设单位: 会宁县河畔水管所

建设地点: 会宁县河畔镇李家塬

二、工程建设内容

将一级泵站原有(已失效)的 3 台水泵出口工作阀(液控止回偏心半球阀)更换为两阶段关闭液控全球阀,原有(已失效)的 3 台水泵出口检修阀(电动双向硬密封蝶阀)更换为电动双向硬密封旋球阀;将原有水击泄放阀前检修阀替换为全球阀,将原有汽蚀严重的 3 台水泵替换为必须汽蚀余量较小、材质更适用于项目区水质的同类型水泵;将二级泵站 10kv 配电室内 10 个高压配电柜全部移出后,对基础重新处理后再将配电柜移入复位。针对李家塬二泵站副厂房内场坪沉降,对高压开关柜室及变频器室 ± 0.00 以下人工开挖,拆除原地坪及电缆沟,新建 200mm 厚 C25 砼地坪与 C30 钢筋砼电缆沟(抗冻 F50);开挖底距出水管顶不小于 500mm,挖除原状土后分层夯填,设 0.3m 厚 10% 水泥石垫层及 0.1m 厚 C20 砼垫层,夯填土与水泥土压实度均不小于 96%。

三、投资概算及资金来源

工程概算总投资 306.96 万元。其中：建筑工程 16.75 万元，机电设备及安装工程 236.48 万元，施工临时工程 1.86 万元，独立费用 37.25 万元，基本预备费 14.62 万元。

资金筹措：各类帮扶资金、县财政自筹、专项资金等多渠道筹集。

四、建设期限

工程计划总工期 2 个月

接文后，请严格按照基本建设程序办理相关手续，强化项目“四制”要求，在项目建设中，要注重采用各种有效的节能环保技术和落实社会风险防范等相关政策与措施，认真做好项目建设工作，以确保工程安全良性运行。

附件：会宁县李家塬供水维修养护项目概算表



附件:

会宁县李家塬供水维修养护项目概算表

单位: 万元

序号	工程和费用名称	其中				占一至五部分投资 (%)
		建安工 程费	设备购置 费	独立 费用	合计	
I	工程部分投资				306.96	
	第一部分: 建筑工程	16.75			16.75	5.73
	第二部分: 机电设备及安装工程	26.04	210.44		236.48	80.89
	第三部分: 金属结构设备及安装工程	0.00	0.00		0.00	0.00
	第四部分: 施工临时工程	1.86			1.86	0.64
	第五部分: 独立费用			37.25	37.25	12.74
	第一至五部分合计	43.79	210.44	38.11	292.34	100.00
	基本预备费 5%				14.62	
	工程静态投资				306.96	
II	移民和环境部分投资				0.00	
III	工程投资(I+II)				306.96	

抄送: 会宁县水利工程质量安全工作站

会宁县水务局

2026年3月20日印发