

工程建设项目招标计划表

ymmlg

招标人名称	会宁县郭城驿镇人民政府		
项目名称	会宁县 2025 年末端农田灌溉渠道及配套设施（靖会保灌区）郭城驿镇改造提升项目		
招标内容（项目概况）	耿营村拆除重建 U40 渠道 15697m; 拆除重建 U50 渠道 226m; 拆除重建矩形渠道 125m; 拆除重建梯形渠道 521m; 修建 U40 单向分水口 520 座; 修建 U40 双向分水口 19 座; 修建梯形渠道单向分水口 6 座; 修建 DN400 过路涵管 87 座; 修建 DN600 过路涵管 1 座; 修建 1m 跌水 6 座; 修建 1.5m 跌水 2 座; 消力池 3 座; 陡坡 2 座; 更换尚湾一级泵站出水 ϕ 400 钢管 190m, 出水池 1 座; 更换倒虹吸 ϕ 500 钢管 710m, 进出水池各 1 座。 郭城村拆除重建 U40 渠道 1873m; 新建 U40 渠道 8362m; 拆除重建 U50 渠道 448m; 拆除重建 U60 渠道 452m; 修建 U40 单向分水口 262 座; 修建 U40 双向分水口 7 座; 修建 U50 单向分水口 7 座; 修建 U60 单向分水口 6 座; 修建 DN400 过路涵管 45 座; 修建 DN500 过路涵管 6 座; 修建 DN600 过路涵管 2 座; 修建 1m 跌水 2 座; 修建 1.5m 跌水 2 座; 陡坡 1 座。		
估算金额	567.94 万元		
资金来源	财政衔接资金		
招标方式	公开招标		
招标组织形式	委托招标		
预计招标时间	2025 年 8 月 24 日		
招标计划发布时间	2025 年 7 月 25 日		
联系人	魏书文	联系电话	13893043424
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考，所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注：此表须加盖项目法人（招标人）公章，立项文件以附件形式上传。

会宁县发展和改革局文件

会发改发〔2025〕113号

会宁县发展和改革局 关于会宁县2025年末端农田灌溉渠道及配套 设施（靖会保灌区）郭城驿镇改造提升项目 可行性研究报告的批复

郭城驿镇人民政府：

你单位《关于申请批复会宁县2025年末端农田灌溉渠道及配套
设施（靖会保灌区）郭城驿镇改造提升项目可行性研究报告的
报告》（郭政发〔2025〕216号）已收悉。经研究决定，原则同
意《会宁县2025年末端农田灌溉渠道及配套设施（靖会保灌区）
郭城驿镇改造提升项目可行性研究报告》提出的建设内容，现就
有关事项批复如下：

一、项目建设的必要性



郭城驿镇驮营村、郭城村渠道为土质渠道，宽窄不一，渠堤坍塌，过水能力弱，灌溉期跑水、冒水、渗漏十分严重，造成水资源的浪费，灌区渠系水利用系数较低，水分生产率较低，渠道上游水涝下游无水可灌，加剧了水资源供需矛盾，水资源日益成为当地经济社会快速发展最重要的制约因素，现状渠道影响农民生产积极性，造成劳动力向外流失，因此通过工程措施，提高输水效率，每年可节约水量 26.39 万 m³，节水效益 8.44 万元，使水资源充分用于农业灌溉势在必行，因此，通过本项目的实施提高水资源渠系水利用率，达到节水的目的，本项目的实施是必要的。

二、项目名称及项目代码

项目名称：会宁县 2025 年末端农田灌溉渠道及配套设施（靖会保灌区）郭城驿镇改造提升项目

项目代码：2506-620422-04-01-421421

三、项目建设地点及性质

建设地点：会宁县郭城驿镇驮营村、郭城村

建设性质：改建

四、项目建设规模及内容：

驮营村拆除重建 U40 渠道 15697m；拆除重建 U50 渠道 226m；拆除重建矩形渠道 125m；拆除重建梯形渠道 521m；修建 U40 单向分水口 520 座；修建 U40 双向分水口 19 座；修建梯形渠道单向分水口 6 座；修建 DN400 过路涵管 87 座；修建 DN600 过路涵



管 1 座；修建 1m 跌水 6 座；修建 1.5m 跌水 2 座；消力池 3 座；陡坡 2 座，更换尚湾一级泵站出水 ϕ 400 钢管 190m，出水池 1 座；更换倒虹吸 ϕ 500 钢管 710m，进出水池各 1 座。

郭城村拆除重建 U40 渠道 1873m；新建 U40 渠道 8362m；拆除重建 U50 渠道 448m；拆除重建 U60 渠道 452m；修建 U40 单向分水口 262 座；修建 U40 双向分水口 7 座；修建 U50 单向分水口 7 座；修建 U60 单向分水口 6 座；修建 DN400 过路涵管 45 座；修建 DN500 过路涵管 6 座；修建 DN600 过路涵管 2 座；修建 1m 跌水 2 座；修建 1.5m 跌水 2 座；陡坡 1 座。

五、项目总投资及资金来源：

项目估算总投资 567.94 万元。其中建筑工程 410.94 万元，金属结构设备及安装工程 99.69 万元，施工临时工程 22.65 万元，独立费用 34.66 万元。本项目资金来源为申请财政衔接资金及县级配套资金。

六、项目建设期限及文件有效期

本项目计划建设期限为：2025 年 7 月—2025 年 12 月

本批复文件是确定建设项目的依据，自印发之日起，有效期 2 年。

七、项目单位及招投标方式

原则同意会宁县郭城驿镇人民政府为项目建设单位，会宁县农业农村局为项目主管单位，负责项目建管工作。项目建管单位要严格执行国家招投标有关规定，在勘察、设计、建筑安装工程、



监理、重要设备和材料采购等环节严格按照《甘肃省招标投标条例》、《必须招标的工程项目规定》(国家发展改革委第 16 号令)、《国家发展改革委办公厅关于进一步做好<必须招标的工程项目规定>和<必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定>实施工作的通知》(发改办法规〔2020〕770 号)和各行业有关招投标规定等执行。

八、其他需要明确的事项和建议

接文后,你单位严格执行《甘肃省政府投资管理办法》相关规定,按照项目基本建设程序,积极开展下阶段工作,争取早日开工建设,确保项目安全良性运行。

现就下一步工作开展,提出以下六点建议:

(一)稳妥处理拆迁占地问题。本项目沿线居民较多,项目的建设不可避免的存在一定量的拆迁和占地问题。建议项目建管单位有效落实征地拆迁相关政策稳妥处理,积极做好项目区域内群众的思想动员和社会稳定工作,推动项目顺利实施。

(二)加强生态环境保护。建议设计单位在下阶段设计中进一步优化路线平纵指标,避免高填深挖等诱发地质灾害及次生灾害,有效保护环境,减少水土流失,积极采取有效措施保护沿线生态和环境。

(三)严格执行集约节约用地制度。建议设计单位在下阶段设计中积极贯彻落实国家 18 亿亩保护耕地红线政策,优化路线方案减少占用耕地,提高土地利用率。



(四)全面落实项目管理制度。建议项目建管单位在下阶段工作开展中认真落实项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制和工程质量终身责任制，确保工程质量和施工安全，落实社会防范等相关政策措施，防止项目实施过程中发生安全隐患，切实采取有效措施，加强项目资金、工程质量和建设工期管理，科学合理优化施工组织设计，加强项目建设过程绩效目标考核管理，确保项目按计划建成发挥效益。

(五)强化政府投资管理。建议项目建管单位严格按照《甘肃省政府投资管理办法》(甘政办发〔2020〕21号)等有关规定，切实加强项目建设运营过程中的成本控制，严格控制概算，按照承诺函落实项目建设资金，强化资金管理，防范地方政府债务风险。

(六)其他注意事项。建议项目建管单位加强项目过程管理，积极有效采用各种新工艺新技术和有效的节能环保措施提高工程质量节约建设成本；强化资金支付管理及农民工工资保障的监督检查；积极推行项目以工代赈方式建设，优先吸纳沿线群众劳动力，改善群众就业增收。





抄送：县财政局、县交通运输局、县林草局、县自然资源局

会宁县发展和改革局

2025年6月30日印发

