

## 工程建设项目招标计划表

招标人名称	白银市平川区复兴乡人民政府		
项目名称	复兴乡复兴小区上下水改造工程		
招标内容 (项目概况)	对复兴小区 96 户室内外给排水管道、砖砌化粪池进行改造，其中：改造 DN20 聚乙烯 PE 给水管 2688m、玻璃钢化粪池 192m <sup>3</sup> 、DN110PVC 排水管 1824m，新建 6m <sup>2</sup> 卫生间 96 间，并配套其它附属工程及设施。		
估算金额	115.68 万元		
资金来源	申请财政衔接资金		
招标方式	公开招标		
招标组织形式	委托招标		
预计招标时间	2026 年 03 月至 2026 年 04 月		
招标计划发布时间	2026 年 02 月 14 日		
联系人	白仲荣	联系电话	17704466981
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考，所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注：此表须加盖项目法人（招标人）公章，立项文件以附件形式上传。

# 白银市平川区发展和改革局文件

平发改发〔2026〕55号

## 关于《复兴乡复兴小区上下水改造工程 实施方案》的批复

白银市平川区复兴乡人民政府：

你单位报来《关于申请批复〈复兴乡复兴小区上下水改造工程实施方案〉的报告》（复政发〔2026〕19号）收悉，经对你单位委托中创合信设计集团有限公司编制的实施方案进行审核，该实施方案基本符合《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019）、《室外排水设计标准》（GB50014-2021）等相关规定深度要求。现将有关事宜批复如下：

### 一、项目概况

项目名称：复兴乡复兴小区上下水改造工程

项目代码：2602-620403-04-01-419386

建设性质：改建



建设单位：白银市平川区复兴乡人民政府

建设地点：白银市平川区复兴乡汉口村复兴小区

## 二、建设规模及内容

对复兴小区 96 户室内外给排水管道、砖砌化粪池进行改造，其中：改造 DN20 聚乙烯 PE 给水管 2688m、玻璃钢化粪池 192m<sup>3</sup>、DN110PVC 排水管 1824m，新建 6 m<sup>2</sup>卫生间 96 间，并配套其它附属工程及设施。

## 三、项目投资及资金来源

该工程总概算投资为 115.68 万元，其中：建筑工程费 112.31 万元，预备费 3.37 万元。资金来源为申请财政衔接资金。

## 四、建设工期

项目建设工期 4 个月。

接文后，请据此开展下一步工作，依据审查意见进一步优化方案设计。同时，要严格遵守国家的有关政策规定和基本建设程序，积极筹措建设资金，合理安排工程进度，严格控制建设规模及建设标准，确保项目顺利实施。

附件 1：复兴乡复兴小区上下水改造工程概算汇总表

白银市平川区发展和改革局

2026年2月28日



# 复兴乡复兴小区上下水改造工程概算汇总表

建设项目：复兴乡复兴小区上下水改造工程

序号	工程项目 或费用名称	概算造价（元）					技术经济指标			占总投 比例（%）
		建筑工程费	安装工程费	设备 购置 费	其他费用	合计	单位	数量	单方造 价	
一	工程费用	936995.97	186125.81			1123121.78				97.05
	复兴乡复兴小区上下水改造工程	936995.97	186125.81			1123121.78				97.05
<b>(一) 建筑工程</b>		1011371.97				936995.97				80.95
1	土方	25800.85								
1.1	挖一般土方	12894.37					m3	1414.46	9.12	
1.2	回填方	12906.48					m3	1161.55	11.11	
2	拆除及运输	72990.30								
2.1	破混凝土路面	40767.25					m2	2573.38	15.84	
2.2	垃圾清运	32223.05					m3	259.2	124.32	
3	卫生间	581835.72								
3.1	C15 垫层	9532.44					m3	23.31	408.94	
3.2	红砖砌筑	100620.13					m3	215.04	467.91	
3.3	外墙/围墙勾缝	16362.74					m2	1308.1	12.51	
3.4	旱厕增高内墙抹灰	5287.11					m2	190.66	27.73	
3.5	琉璃瓦	14881.80					m2	1207.68	12.32	
3.6	圆木桁条 Φ20 以内	225118.68					m	1344	167.50	
3.7	铝合金平开门	40932.43					m2	181.44	225.60	
3.8	铝合金推拉窗	7455.47					m2	23.04	323.59	
3.9	地面丙纶布防水	10098.76					m			



序号	工程项目 或费用名称	概算造价(元)					技术经济指标			总投资 比例(%)
		建筑工程费	安装工程费	设 备 置 费	其他费用	合计	单位	数量	单方造 价	
3.10	地砖 300*300	35356.68					m2	353.2	100.10	
3.11	天棚吊顶 (PVC)	17808.20					m2	335.92	53.01	
3.12	墙面防水板	98381.28					m2	1682.5	58.47	
4	化粪池	155056.4								
4.1	玻璃钢化粪池	148752.00					m3	192	774.75	
4.2	200mm 砂垫层	6304.40					m3	62.02	101.65	
5	给排水	175688.69								
5.1	DN400 井盖	49853.63					个	192	259.65	
5.2	钢筋混凝土隔油池	41337.36					座	96	430.60	
5.3	室内外地坪	84497.70					m2	2475.61	34.13	
(二)	安装工程		186125.81							16.09
2.1	DN20 闸阀		12677.56				个	288	44.02	
2.2	DN20 PE 管给水管		55082.29				m	2688	20.49	
2.3	排水管 PVC DN110		82128.7				m	1824	45.03	
2.4	电线		16318.77				m	4800	3.40	
2.5	穿线管		17854.77				m	2400	7.44	
2.6	其他保温隔热		2063.72				m3	0.8	2579.65	
二	预备费					33693.65				2.92
	基本预备费					33693.65				
三	建设项目概算总 投资					1156815.43				

