

工程建设项目招标计划表

招标人名称	会宁县水利建设工作站		
项目名称	引洮二期会宁县农业灌溉水源配套工程（平头川片区）		
招标内容（项目概况）	本次工程共铺设管道 109.209km，新建取水口 5 座，新建蓄水池 11 座，新建各类附属阀井 261 座，更换 7 座泵站水泵电机 14 台套，新建灌溉工程管道及蓄水池通信监控信息化系统 1 套。其中农业灌溉共铺设管道 49.593km，其中地埋管道 44.766km，水平定向钻 4.827km，新建附属阀井 123 座，新建取水口 5 座，新建蓄水池 11 座，蓄水池总容积 31.2 万 m³，蓄水池附属进出水阀井 22 座，新建灌溉工程管道及蓄水池通信监控信息化系统 1 套；人饮工程铺设人饮配水管道 59.616km，其中地埋管道 58.357km，水平定向钻 1.259km，新建附属阀井 116 座，更换 7 座泵站水泵电机 14 台套。		
估算金额	22003.25 万元		
资金来源	申请中央预算内资金、国家省市专项资金、地方财政衔接资金等多渠道筹措解决		
招标方式	公开招标		
招标组织形式	委托招标		
招标公告预计发布时间	2026 年 3 月至 2026 年 4 月		
招标计划发布时间	2026 年 1 月 27 日		
联系人	杨璿翌	联系电话	15193073001
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考，所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注：此表须加盖项目法人（招标人）公章，立项文件以附件形式上传。

会宁县水务局文件

会水发〔2025〕286号

会宁县水务局 关于《引洮二期会宁县农业灌溉 水源配套工程（平头川片区）初步设计报告》 的批复

会宁县水利建设工作站：

你单位《关于申请批复〈引洮二期会宁县农业灌溉水源配套工程（平头川片区）初步设计报告〉的请示》（会水建发〔2025〕72号）已收悉，2025年9月29日，会宁县水务局邀请专家成立了评审组，对《引洮二期会宁县农业灌溉水源配套工程（平头川片区）初步设计报告》（送审稿）进行了技术评审，编制单位白银市水电勘测设计院有限公司根据专家意见进行了修改

完善，编制完成了《引洮二期会宁县农业灌溉水源配套工程（平头川片区）初步设计报告》（报批稿），经研究，现批复如下：

一、项目概况

（一）项目名称：引洮二期会宁县农业灌溉水源配套工程
（平头川片区）

（二）项目建设单位：会宁县水利建设工作站

（三）项目建设地点：会师镇、柴家门镇、八里湾乡、平头川镇、大沟镇、侯家川镇、党家岷乡、杨崖集镇、太平店镇、丁家沟镇、甘沟驿镇新添堡回族乡等 12 个乡镇。

（四）项目建设性质：新建

二、建设规模和内容

（一）建设规模：本工程为Ⅲ等中型工程，农业灌溉设计灌溉面积 4.612 万亩，设计流量 $1.05\text{m}^3/\text{s}$ ，用水量 1062.35 万 m^3 ，调蓄水池总容积 31.2 万 m^3 。其中总干渠 2 个片区，灌溉面积 1490 亩，设计流量 $0.03\text{m}^3/\text{s}$ ，七干渠 1 个片区，灌溉面积 1000 亩，设计流量 $0.02\text{m}^3/\text{s}$ ，八干渠 6 个片区，灌溉面积 30570 亩，设计流量 $0.7\text{m}^3/\text{s}$ ，调蓄水池总容积 31.2 万 m^3 ，八干渠二分干渠 6 个片区，灌溉面积 11390 亩，设计流量 $0.27\text{m}^3/\text{s}$ ，九干渠 3 个片区，灌溉面积 1670 亩，设计流量 $0.03\text{m}^3/\text{s}$ 。人饮工程同时解决会宁县侯家川镇、新添堡回族乡、丁家沟镇、会师镇、柴家门镇、八里湾乡、大沟镇、甘沟驿镇 8 个乡镇 47 个行

政村 94061 人及 43.69 万畜禽饮用水不足的问题，年用水总量 334.3 万 m³。

(二) 建设内容：本次工程共铺设管道 109.209km，新建取水口 5 座，新建蓄水池 11 座，新建各类附属阀井 261 座，更换 7 座泵站水泵电机 14 台套，新建灌溉工程管道及蓄水池通信监控信息化系统 1 套。其中农业灌溉共铺设管道 49.593km，其中地埋管道 44.766km，水平定向钻 4.827km，新建附属阀井 123 座，新建取水口 5 座，新建蓄水池 11 座，蓄水池总容积 31.2 万 m³，蓄水池附属进出水阀井 22 座，新建灌溉工程管道及蓄水池通信监控信息化系统 1 套；人饮工程铺设人饮配水管道 59.616km，其中地埋管道 58.357km，水平定向钻 1.259km，新建附属阀井 116 座，更换 7 座泵站水泵电机 14 台套。

三、项目投资及资金来源

本工程总投资 24980.02 万元，其中工程部分投资 22003.25 万元（建筑工程 8373.24 万元，机电设备安装工程 6314.26 万元，金属结构设备安装工程 3292.31 万元，施工临时工程 992.16 万元，独立费用 1412.73 万元，预备费 1019.24 万元，建设期贷款利息 599.31 万元（利率 3.5%））。移民环境投资 2976.77 万元（建设及施工场地征用费 2365.05 万元，水土保持费用 388.16 万元，环境保护费用 223.56 万元）。

资金来源：申请中央预算内资金、国家省市专项资金、地

方财政衔接资金等多渠道筹措解决。

四、工期

工程建设期计划为 10 个月。

五、工程管理

接文后，请严格按照项目基本建设程序办理相关手续，强化项目“四制”要求，在项目建设中，要注重采用各种有效的节能环保技术和落实社会风险防范等相关政策与措施，认真做好项目建设工作，以确保工程安全良性运行。

附件：引洮二期会宁县农业灌溉水源配套工程（平头川片区）
总概算表



附件:

引洮二期会宁县农业灌溉水源配套工程（平头川片区）

总概算表

单位：万元

序号	工 程 名 称	其 中			
		建安工程费	设备购置费	独立费用	合计（万元）
I	工程部分				22003.25
	第一部分：建筑工程	8373.24			8373.24
	第二部分：机电设备及安装工程	775.78	5538.48		6314.26
	第三部分：金属结构设备及安装工程	3023.33	268.98		3292.31
	第四部分：施工临时工程	992.16			992.16
	第五部分：独立费用			1412.73	1412.73
	一至五部分合计	13164.51	5807.46	1412.73	20384.70
	预备费				1019.24
	静态总投资				21403.94
	建设期融资利息				599.31
	总投资				22003.25
II	移民和环境部分				2976.77
一	征地移民补偿投资				2365.05
二	水土保持投资				388.16
三	环境保护投资				223.56
	静态总投资				2976.77
	总投资				2976.77
III	工程投资总计				23361.47
	静态总投资				24380.71
	总投资				24980.02

抄送：会宁县水利工程质量安全工作站

会宁县水务局

2025 年 11 月 17 日印发
