

工程建设项目招标计划表

招标人	靖远县县乡公路养护站		
项目名称	靖远县2026年农村公路等外路建设工程(第二批)		
招标内容(项目概况)	1、Y240韩川一董庙，共45项建设里程6.229km。 2、Y212宝泉一王庄，共15项建设里程3km。 3、Y211马寨一下井，共2项建设里程2.773km。		
估算金额	456.9756万元		
资金来源	省补资金及政府多渠道筹措		
招标方式	公开招标		
招标组织形式	委托招标		
招标公告预计发布时间	2026年9月至2026年10月		
招标计划发布时间	2026年8月21日		
联系人	滕正渊	联系电话	13830024170
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考，所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注：此表须加盖项目法人(招标人)公章，立项文件以附件形式上传。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

靖远县交通运输局文件

靖交发〔2026〕192号

靖远县交通运输局 关于靖远县2026年农村公路等外路建设工程 (第二批)施工图设计的批复

靖远县县乡公路养护站:

你单位《关于申请对靖远县2026年农村公路等外路建设工程(第二批)施工图设计进行审核批复的报告》(靖公养发〔2026〕20号)已收悉,根据甘肃省交通运输厅《关于印发〈“十五五”交通运输领域重点项目资金和专项资金等过渡期投资奖补标准〉的通知》(甘交规划函〔2026〕65号)文件精神和相关要求,结合中创合信设计集团有限公司咨询审查报告和专家审查意见,经审定,现批复如下:

一、建设规模及技术标准

(一)建设规模

- 1、Y240 韩川—董庙，共 45 项建设里程 6.229km。
- 2、Y212 宝泉—王庄，共 15 项建设里程 3km。
- 3、Y211 马寨—下井，共 2 项建设里程 2.773km。

(二)技术标准

1、Y240 韩川—董庙，采用四级公路（Ⅱ类）技术标准设计，设计速度为 5km/h。桥涵设计荷载公路-Ⅱ级。路基宽度为 3m，路面宽度为 3m。路面结构采用 15cmC30 水泥混凝土面层+10cm 天然砂砾垫层。

2、Y212 宝泉—王庄，采用四级公路（Ⅱ类）技术标准设计，设计速度为 5km/h。桥涵设计荷载公路-Ⅱ级。路基宽度为 4/3.5/3m，路面宽度为 4/3.5/3m。路面结构采用 15cmC30 水泥混凝土面层+10cm 天然砂砾垫层。

3、Y211 马寨—下井，采用四级公路（Ⅱ类）技术标准设计，设计速度为 15km/h。桥涵设计荷载公路-Ⅱ级。路基宽度为 6/4.5m，路面宽度为 5/4m。路面结构采用 18cmC30 水泥混凝土面层+16cm 水泥稳定砂砾基层+10cm 天然砂砾找平层。

二、主要工程量

1、Y240 韩川—董庙

路基挖土方 4671.8m³，填土方 2224.6m³，拆除旧涵 10.02m³；15cmC30 水泥混凝土面层 18687m²，10cm 天然砂砾垫层 18687m²，平面交叉 1 处；1φ0.4m 钢筋混凝土过水管涵 144m/36 道；道

口标柱 4 根。

2、Y212 宝泉—王庄

路基挖土方 3759.4m³, 填土方 2121.4m³, 拆除旧涵 3.34m³; 15cmC30 水泥混凝土面层 10808m², 10cm 天然砂砾垫层 10808m², 平面交叉 1 处; 1 ϕ 0.4m 钢筋混凝土过水管涵 48m/8 道; C 级波形护栏 92m, 道口标柱 4 根。

3、Y211 马寨—下井,

路基挖土方 4340.8m³, 填土方 1236m³; 18cmC30 水泥混凝土面层 11387m², 16cm 水泥稳定砂砾基层 13203m², 10cm 天然砂砾垫层 14522m², 培土路肩 1814m², 平面交叉 1 处; 1 ϕ 0.75m 钢筋混凝土圆管涵 7m/1 道, 整体式过水路面 22m/1 处; C 级波形护栏 212m, 单柱式铝合金标志牌 7 个。

三、工程预算

核定预算总金额 456.9756 万元, 其中建筑安装工程费 429.8195 万元, 工程建设其他费 27.1561 万元。资金来源为省补资金 416 万元, 不足部分由政府多渠道筹措解决。

四、项目工期

本项目建设工期为三个月。

五、项目管理模式

按照《交通运输部关于深化公路建设管理体制的若干意见》(交公路发〔2015〕54 号)文件要求, 本项目采用改进的传统模式组织施工, 靖远县县乡公路管理站为项目建设管理法人,

对项目总负责。

六、相关要求

（一）加强施工组织设计，合理衔接工序，保证项目建设进度；加强参建人员安全教育和培训，确保施工期间机械、人员安全。

（二）进一步完善公路工程基本建设程序，严格按照批准的施工图设计施工，确保工程质量安全；严格按照批准的工程预算控制项目投资，确保项目建设资金安全高效使用。

（三）按照公路工程基本建设程序，公开、公平、公正的组织招标投标工作，择优选择施工、监理等单位。

附件：靖远县 2026 年农村公路等外路建设工程（第二批）
总预算表



靖远县交通运输局

2026 年 8 月 20 日印发

表A.0.2-5 总 预 算 表

青瓷县2020年农村公路桥涵外费建设工程（第二批）（Y2400/川一重南）									
制 图 范 围：K0+000~Y6+229									
分 项 编 号		工 程 或 物 用 名 称		单 位	数 量	金 额 (元)	技 术 经 济 指 标	各 项 费 用 比 例 (%)	备 注
L	第一部分 建筑安装工程费	公路公里		6.228		183194	265887.56	53.74	
L02	路基工程	km		6.228		40783	6547.28	2.27	
LJ01	场地清理	km		6.228		2888	483.64	0.16	
LJ0103	拆除旧建筑物、构筑物	m³		10.020		2888	288.22	0.16	
LJ010301	拆除旧建筑物	m³		10.020		2888	288.22	0.16	
LJ02	路基挖方	m³		4871.800		27762	5.95	1.55	
LJ0201	挖土方	m³		4871.800		17235	3.69	0.95	
LJ0202	挖方	m³		2335.900		10546	4.51	0.59	
LJ03	路基填方	m³		2234.600		10113	4.55	0.59	
LJ0301	利用土方填筑	m³		2234.600		10113	4.55	0.59	
L03	路面工程	km		6.228		153241	246065.34	85.47	
LW02	水泥混凝土路面	m²		16887.000		153241	82.02	85.47	
LW0201	路面垫层	m²		16887.000		210864	11.26	11.76	
LW020102	10cm厚天然砂砾垫层	m²		16887.000		210864	11.26	11.76	
LW0205	水泥混凝土面层	m²		16887.000		1321877	70.74	73.71	
LW020501	15cm厚C30水泥混凝土面层	m²		16887.000		1321877	70.74	73.71	
L04	桥涵涵洞工程	km		6.228		81008	13004.98	4.52	
L0401	涵洞工程	m/道		144.000/36.000		81008	582.58/2350.22	4.52	
HD01	管道	m/道		144.000/36.000		81008	582.58/2350.22	4.52	
L0901	1-0.4m跨水管涵	m/道		144.000/36.000		81008	582.58/2350.22	4.52	
L06	交叉工程	处		1.000		993	993.00	0.06	
L0601	平面交叉	处		1.000		993	993.00	0.06	
L060102	公路与等外公路平面交叉	处		1.000		993	993.00	0.06	
LJ02	路基挖方	m³		7.900		50	6.33		
LJ0201	挖土方	m³		7.900		50	6.33		
LJ03	路基填方	m³		3.200		11	3.44		
LJ0301	利用土方填筑	m³		3.200		11	3.44		
LW02	水泥混凝土路面	m²		10.700		688	83.93	0.05	
LW0201	路面垫层	m²		10.700		123	11.50	0.01	
LW020102	10cm厚天然砂砾垫层	m²		10.700		123	11.50	0.01	
LW0205	水泥混凝土面层	m²		10.700		775	72.43	0.04	
LW020501	15cm厚C30水泥混凝土面层	m²		10.700		775	72.43	0.04	
LW01	路槽、路肩及中央分隔带	m²		3.300		34	10.34		
LW0102	路肩	m²		3.300		34	10.34		
LW010201	10cm厚天然砂砾路肩	m²		3.300		34	10.34		
L07	交通工程及沿线设施	公路公里		6.228		824	132.26	0.05	
L0701	交通安全设施	公路公里		6.228		824	132.26	0.05	
L08	涵洞、桥梁	m		4.000		824	205.00	0.05	
复核：周冰阳									
复核：李小林									

表A.0.2-5 总 预 算 表

分项目号					工程费用名称		单位	数量	金额(元)	技术经济措施	各项费用比例 (%)	备 注
第一部分 建筑安装工程费					公路公里	公里	3.000		946655	313621.67	93.45	
J				路基工程	km	3.000		33020		11006.67	3.28	
LJ01				场地清理	km	3.000		122		40.67	0.01	
LJ0103				拆除旧路构筑物、旧构筑物	m ³	3.341		122		38.52	0.01	
LJ010301				拆除旧路面面层	m ³	3.341		122		38.52	0.01	
LJ02				路基挖方	m ³	3759.400		28654		6.03	2.25	
LJ0201				挖土方	m ³	3759.400		15376		4.05	1.53	
LJ0203				弃方	m ³	1564.200		7288		4.57	0.72	
LJ03				路基填方	m ³	2721.400		10204		4.82	1.02	
LJ0301				利用土方填筑	m ³	2063.015		5506		4.61	0.94	
LJ0302				借土方填筑	m ³	58.381		778		12.47	0.07	
J03				路面工程	km	3.000		656668		285221.00	84.95	
LJ02				水泥混凝土路面	m ²	10608.000		656668		79.17	81.95	
LJ0201				路面面层	m ²	10608.000		125008		11.57	12.42	
LJ020102				10cm厚天然砂砾垫层	m ²	10608.000		125008		11.57	12.42	
LJ0205				水泥混凝土面层	m ²	10608.000		736581		67.60	72.57	
LJ020501				15cm厚C30水泥混凝土面层	m ²	10608.000		736581		67.60	72.57	
J04				桥涵涵洞工程	km	0.048		24506		510634.17	2.43	
LJ0401				涵洞工程	m/道	48.0008.000		24506		510.603063.65	2.43	
J001				管涵	m/道	48.0008.000		24506		510.603063.65	2.43	
J00101				1x0.41M水管涵	m/道	48.0008.000		24506		510.603063.65	2.43	
J06				交叉工程	处	1.000		927		927.00	0.05	
J0601				平面交叉	处	1.000		927		927.00	0.05	
LJ060102				公路与等外公路平面交叉	处	1.000		927		927.00	0.05	
LJ02				路基挖方	m ³	7.500		52		63.33		
LJ0201				挖土方	m ³	7.500		52		63.33		
LJ03				路基填方	m ³	3.200		11		3.44		
LJ0301				利用土方填筑	m ³	3.200		11		3.44		
LJ02				水泥混凝土路面	m ²	10.700		668		80.93	0.05	
LJ0201				路面面层	m ²	10.700		126		11.78	0.01	
LJ020102				10cm厚天然砂砾垫层	m ²	10.700		126		11.78	0.01	
LJ0205				水泥混凝土面层	m ²	10.700		740		69.16	0.07	
LJ020501				15cm厚C30水泥混凝土面层	m ²	10.700		740		69.16	0.07	
J07				交通安全设施	公路公里	3.000		13836		4278.67	1.27	
LJ0701				交通安全设施	公路公里	3.000		13836		4278.67	1.27	
J01				护栏	m	92.000		1922		129.55	1.16	
J0105				护栏片	m	92.000		1922		129.55	1.16	
J010501				波形钢板护栏(G+C-1E)	m	92.000		1922		129.55	1.16	
复核: 李小林												
编制: 周冰阳												

表A.0.2-5 总 预 算 表

德化县2026年农村公路等外路建设工程（第二批）（Y211马弄一下井）										
续建项目名称：靖远县2026年农村公路等外路建设工程（第二批）（Y211马弄一下井）										
分项目编号	工程或费用名称			单位	数量	金额(元)	技术指标	各项费用比例 (%)	备 注	
J	第一部分 建筑安装工程费			公路公里	2.73	1676136	604448.61	94.72		
L02	路基工程			km	2.73	42511	15300.33	2.40		
L0201	路基挖方			m³	4340.800	38917	8.46	2.06		
L0201	挖土方			m³	4340.800	16201	4.19	1.03		
L0203	弃方			m³	3085.500	16816	6.03	1.05		
L03	路基填方			m³	1236.000	5934	4.61	0.32		
L0301	利用土方填筑			m³	1236.000	5934	4.61	0.32		
L03	路面工程			km	2.73	1503045	542728.95	84.94		
L02	水泥混凝土路面			m²	11387.000	1336395	117.36	75.52		
L0203	路面基层			m²	13203.000	363941	27.57	20.57		
L020302	16cm厚水泥稳定砂砾基层5%			m²	13203.000	363941	27.57	20.57		
L0205	水泥混凝土面层			m²	11387.000	972728	85.40	54.95		
L020501	18cm厚C10水泥混凝土面层			m²	11387.000	970557	85.24	54.85		
L020502	钢筋			t	0.345	1771	5133.33	0.10		
L03	其他路面			m²	14522.000	156862	10.67	8.66		
L0301	10cm厚天然砂砾找平层			m²	14522.000	156862	10.67	8.66		
L034	路缘、路肩及中央分隔带			m²	1814.000	9816	5.41	0.55		
L0402	路肩			km	2.73	9916	3540.57	0.55		
L040203	18cm厚培土路肩			m²	1814.000	9816	5.41	0.55		
104	桥涵涵洞工程			km	0.029	71031	2449344.63	4.01		
10401	涵洞工程			m/道	7.0001.000	71031	10147.2971031.00	4.01		
H001	管道			m/道	7.0001.000	17562	2508.8617562.00	0.96		
H00101	1-0.75圆管涵			m/道	7.0001.000	17562	2508.8617562.00	0.96		
H002	过水路面			m/处	22.0001.000	53465	2430.4153469.00	3.02		
H00201	浆依式过水路面			m/处	22.0001.000	53465	2430.4153469.00	3.02		
106	交叉工程			处	1458	1458	1458.00	0.08		
10601	平面交叉			处	1458	1458	1458.00	0.08		
1060102	公路与等外公路平面交叉			处	1458	1458	1458.00	0.08		
L02	路基挖方			m³	10.800	65	6.02			
L0201	挖土方			m³	10.800	65	6.02			
L03	路基填方			m³	4.300	16	3.72			
L0301	利用土方填筑			m³	4.300	16	3.72			
L02	水泥混凝土路面			m²	10.700	1246	115.86	0.07		
L0203	路面基层			m²	10.700	303	28.32	0.02		
L020302	16cm厚水泥稳定砂砾基层5%			m²	10.700	303	28.32	0.02		
L0205	水泥混凝土面层			m²	10.700	937	87.57	0.05		
L020501	18cm厚C10水泥混凝土面层			m²	10.700	937	87.57	0.05		
L03	其他路面			m²	10.700	116	11.03	0.01		
复核： 周冰阳										
复核： 李小米										

