

# 工程建设项目招标计划表



招标人名称	白银市平川区水泉镇人民政府		
项目名称	平川区 2025 年高标准农田建设水泉镇(高效节水灌溉)项目		
招标内容(项目概况)	<p>田块整治工程:田块整治 195.34 亩,土方量 1.86 万立方米,田埂拆除 2.883 千米,土方量 0.1 万立方米。</p> <p>灌溉与排水工程:新建 3.5 万立方米蓄水池 1 座;新建引水管道 0.462 千米,U50 引水渠道 0.386 千米;配套田间配水管网 11.689 千米,其中:干管、分干管 1.068 千米,支管 9.618 千米,竖管 0.48 千米,排水管 0.395 千米,排气管 0.128 千米;配套出水栓 240 个;新建分水井 17 座、排气井 3 座、排水井 16 座、闸阀井 1 座、检查控制井 1 座,过路涵管 3 座;新建镇墩 59 座、拐点坐标桩 32 座、公示牌 1 座。</p> <p>田间道路工程:改建机耕路 1.193 千米,其中:路面宽 3 米机耕路 0.48 千米、路面宽 4 米机耕路 0.713 千米,路面均采用砂砾石铺筑,铺筑厚度 15 厘米。</p> <p>农田输配电工程:1 台原有变压器增容为 S11-400KVA/10。</p> <p>农田地力提升工程:土地翻耕 1040.83 亩,增施有机肥 208.17 吨。</p>		
估算金额	494 万元		
资金来源	中央财政资金 485.65 万元,区级配套资金 8.35 万元		
招标方式	公开招标		
招标组织形式	委托招标		
招标公告预计发布时间	2025 年 10 月至 2026 年 3 月		
招标计划发布时间	2025 年 9 月 9 日		
联系人	万应明	联系电话	18009421324
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

**注：此表须加盖项目法人（招标人）公章，立项文件以附件形式上传。**

# 白银市农业农村局文件

市农发〔2025〕113号

## 白银市农业农村局 关于平川区 2025 年高标准农田建设水泉镇 (高效节水灌溉)项目初步设计的批复

平川区农业农村局:

你局《平川区 2025 年高标准农田建设水泉镇(高效节水灌溉)项目初步设计》已收悉,经组织省、市有关行业领域专家评审,原则同意,现批复如下:

### 一、项目建设规模及范围

建设高标准农田 1131 亩,全部为高效节水灌溉。项目区包括:水泉镇玉碗泉村和双岔村,共 1 个乡镇 2 个村。

### 二、项目投资及建设内容

项目总投资 494 万元,其中:中央财政资金 485.65 万元,

区级配套资金 8.35 万元。

主要建设内容:

田块整治工程:田块整治 195.34 亩,土方量 1.86 万立方米,田埂拆除 2.883 千米,土方量 0.1 万立方米。

灌溉与排水工程:新建 3.5 万立方米蓄水池 1 座;新建引水管道 0.462 千米,U50 引水渠道 0.386 千米;配套田间配水管网 11.689 千米,其中:干管、分干管 1.068 千米,支管 9.618 千米,竖管 0.48 千米,排水管 0.395 千米,排气管 0.128 千米;配套出水栓 240 个;新建分水井 17 座、排气管井 3 座、排水井 16 座、闸阀井 1 座、检查控制井 1 座,过路涵管 3 座;新建镇墩 59 座、拐点坐标桩 32 座、公示牌 1 座。

田间道路工程:改建机耕路 1.193 千米,其中:路面宽 3 米机耕路 0.48 千米、路面宽 4 米机耕路 0.713 千米,路面均采用砂砾石铺筑,铺筑厚度 15 厘米。

农田输配电工程:1 台原有变压器增容为 S11-400KVA/10。

农田地力提升工程:土地翻耕 1040.83 亩,增施有机肥 208.17 吨。

### 三、建设工期

项目建设期限为 2025 年 8 月至 2026 年 12 月。

### 四、预期效益

项目建成后,改善灌溉面积 1131 亩,年节约水量 18.4 万立方米,玉米年增产 6.25 万公斤,年综合效益 12.89 万元。

## 五、工作要求

要严格按照《中华人民共和国招标投标法》和其实施条例、《农田建设项目管理办法》《农田建设补助资金管理办法》等规定，依法依规开展项目建设。要严格耕地用途管控，高标准农田原则上全部用于粮食生产，坚决杜绝弃耕撂荒。要加快工作进度，严格按照设计标准施工，切实提高工程质量。要牢固树立规则意识、程序意识，紧盯重点环节，注重风险防控，不断加强项目资金管理，确保高质量高标准完成项目投资及建设任务。

附件：平川区 2025 年高标准农田建设水泉镇（高效节水灌溉）项目投资和任务情况表



---

白银市农业农村局办公室

2025年8月6日印发

---





平川区2025年高标准农田建设水泉镇（高效节水灌溉）项目投资和任务情况表

项目	单位	行号	任务量	投资（万元）											
				投资总额	中央财政资金			地方财政资金			自筹资金			其他资金	
					合计	中央资金	小计	省级	地级	区级	小计	其中：投资	数量（万工日）	小计	其中：银行贷款
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.输电线路	公里	39													
2.变压器	座	40	1	7.77	7.77	7.77									
3.配电箱（屏）	座	41													
（六）其他工程		42													
田间监测工程	处	43													
（七）农田地力提升工程		44		15.61	15.61	15.61									
1.土壤改良工程		45													
其中：土壤质地改良	亩	46													
酸化土壤改良	亩	47													
盐碱土壤改良	亩	48													
土壤风蚀沙化防治	亩	49													
板结土壤治理	亩	50													
2.障碍土壤消除工程	亩	51	1041	5.2	5.2	5.2									
3.土壤施肥工程	亩	52	1041	10.41	10.41	10.41									
（八）其他工作及措施		53		22.39	22.39	14.05	8.34			8.34					
1.项目管理费	万元	54		3.82	3.82	0.86	2.96			2.96					
2.工程管护费	万元	55		0.33	0.33		0.33			0.33					
3.其他费用	万元	56		18.24	18.24	13.19	5.05			5.05					
1) 勘测设计费	万元	57		10.38	10.38	8.68	1.7			1.7					
2) 工程监理费	万元	58		7.01	7.01	4.51	2.5			2.5					
3) 招投标费	万元	59		0.85	0.85		0.85			0.85					