



姜景天

工程建设项目招标计划表

招标人名称	会宁县白草塬镇人民政府		
项目名称	会宁县白草塬镇 2025 年产业供水(高效节水)及配套设施改造提升项目		
招标内容(项目概况)	(一) 北刘家村片区建设内容 水源工程: 新建进水前池 1 座, 铺设 DN200Pe 引水管 0.45km, 新建 1 万 m³调蓄水池一座, 加压泵房一座, 配备水泵电机 1 台, 装机功率 120kw, 安装自动反冲洗砂石+自动反冲洗叠片式组合过滤器 1 台。田间管网工程: 田间管网包括系统干管、支管、分支管以及滴灌带。配套建筑物共 125 座。 土壤改良面积 788 亩, 增施有机肥 157.60t, 每亩增施有机肥 200kg。 3. 田间道路工程 铺设机耕道路长 2.710km, 路面宽 4.0m, 铺设砂砾石宽度 3.5m, 一侧路肩宽 25cm, 铺砂厚度 15cm。 (二) 九百户村片区建设内容 灌溉与排水工程: 渠道衬砌共 4.51km, 其中新建 U40 渠道 3.47km, 拆除重建 U40 渠道 1.04km, 配套渠系建筑物 171 座等附属工程。		
估算金额	649.68 万元		
资金来源	财政衔接资金		
招标方式	公开招标		
招标组织形式	委托招标		
预计招标时间	2025 年 8 月 24 日		
招标计划发布时间	2025 年 7 月 25 日		
联系人	姜景天	联系电话	17318747447
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考, 所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注: 此表须加盖项目法人(招标人)公章, 立项文件以附件形式上传。

会宁县发展和改革局文件

会发改发〔2025〕122号

会宁县发展和改革局 关于会宁县白草塬镇 2025 年产业 供水(高效节水)及配套设施改造提升项目 可行性研究报告的批复

白草塬镇人民政府：

你单位《关于申请批复会宁县白草塬镇 2025 年产业供水(高效节水)及配套设施改造提升项目可行性研究报告的报告》(白政发〔2025〕207号)及相关材料收悉。经研究决定，原则同意会宁县白草塬镇 2025 年产业供水(高效节水)及配套设施改造提升项目可行性研究报告提出的建设内容，现就有关事项批复如下：

一、项目建设的必要性

- 1 -



白草塬镇北刘村部分渠道为土质渠道，宽窄不一，渠堤坍塌，过水能力弱，灌溉期跑水、冒水、渗漏十分严重，造成水资源的浪费，灌区渠系水利用系数较低，水分生产率较低，渠道上游水涝下游无水可灌，加剧了水资源供需矛盾，水资源日益成为当地经济社会快速发展最重要的制约因素，现状渠道影响农民生产积极性，造成劳动力向外流失，因此通过工程措施，提高输水效率，使水资源充分用于农业灌溉势在必行，因此，通过本项目的实施提高水资源渠系水利用率，达到节水的目的，本项目的实施是必要的。

二、项目名称及项目代码

项目名称：会宁县白草塬镇 2025 年产业供水(高效节水)及配套设施改造提升项目

项目代码：2507-620422-04-01-133673

三、项目建设地点及性质

建设地点：会宁县北刘村、九百户村

建设性质：新建

四、项目建设规模及内容：

（一）北刘家村片区建设内容

1. 灌溉与排水工程：①水源工程：新建进水前池 1 座，铺设 DN200Pe 引水管 0.45km, 新建 1 万 m³调蓄水池一座，加压泵房一座，建筑面积 107.33 m²，配备水泵电机 1 台，装机功率 120kw，安装自动反冲洗砂石+自动反冲洗叠片式组合过滤器 1 台，过滤



能力 200m³/h, 过滤精度 100 目。②田间管网工程: 田间管网包括系统干管、支管、分支管以及滴灌带, 所有管材均采用 PE 管, 压力等级均为 0.6Mpa。其中铺设干管长度 1.166km, 支管长度 6.226km。分支管和滴灌带不计入项目总投资。配套建筑物共 125 座, 其中分水阀井 21 座, 检查井 2 座, 截止阀井 1 座, 放空阀井 1 座, 排气补气阀井 3 座, 单向出地栓 16 座, 双向出地栓 75 座, 镇墩 6 座。

2. 土壤改良工程: 工程措施为土地翻耕和增施有机肥, 以提高土壤肥力、保障土壤有机质含量。土壤改良面积 788 亩, 增施有机肥 157.60t, 每亩增施有机肥 200kg。

3. 田间道路工程: 铺设机耕道路长 2.710km, 路面宽 4.0m, 铺设砂砾石宽度 3.5m, 一侧路肩宽 25cm, 铺砂厚度 15cm。

(二) 九百户村片区建设内容

灌溉与排水工程: 渠道衬砌共 4.51km, 其中新建 U40 渠道 3.47km, 拆除重建 U40 渠道 1.04km, 配套渠系建筑物 171 座, 其中新建 U40 田间分水口 170 座, 消力池 1 座等附属工程。

五、项目总投资及资金来源:

项目估算总投资 649.68 万元, 其中: 工程部分总投资共 578.04 万元。具体为: 建筑工程投资 449.67 万元; 机电设备及安装工程投资 42.20 万元; 金属结构设备及安装工程投资 6.04 万元; 施工临时工程投资 19.00 万元; 项目独立费用投资 33.60 万元; 基本预备费 27.53 万元。移民与环境投资 71.64 万元。具体为: 建设及施工场地征用费投资 57.97 万元。环境保护投资



7.53 万元；水土保持投资 6.14 万元。本项目资金来源为财政衔接资金及县级财政资金配套资金。

六、项目建设期限及文件有效期

本项目计划建设期限为：2025 年 7 月-2025 年 12 月

本批复文件是确定建设项目的依据，自印发之日起，有效期 2 年。

七、项目单位及招投标方式

原则同意会宁县白草塬镇人民政府为项目建设单位，会宁县农业农村局为项目主管单位，负责项目建管工作。项目建管单位要严格执行国家招投标有关规定，在勘察、设计、建筑安装工程、监理、重要设备和材料采购等环节严格按照《甘肃省招标投标条例》、《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委第 16 号令）、《国家发展改革委办公厅关于进一步做好〈必须招标的工程项目规定〉和〈必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定〉实施工作的通知》（发改办法规〔2020〕770 号）和各行业有关招投标规定等执行。

八、其他需要明确的事项和建议

接文后，你单位严格执行《甘肃省政府投资管理办法》相关规定，按照项目基本建设程序，积极开展下阶段工作，争取早日开工建设，确保项目安全良性运行。

现就下一步工作开展，提出以下六点建议：

（一）稳妥处理拆迁占地问题。本项目沿线居民较多，项目的建设不可避免的存在一定的拆迁和占地问题。建议项目建管



单位有效落实征地拆迁相关政策稳妥处理，积极做好项目区域内群众的思想动员和社会稳定工作，推动项目顺利实施。

（二）加强生态环境保护。建议设计单位在下阶段设计中进一步优化路线平纵指标，避免高填深挖等诱发地质灾害及次生灾害，有效保护环境，减少水土流失，积极采取有效措施保护沿线生态和环境。

（三）严格执行集约节约用地制度。建议设计单位在下阶段设计中积极贯彻落实国家 18 亿亩保护耕地红线政策，优化路线方案减少占用耕地，提高土地利用率。

（四）全面落实项目管理制度。建议项目建管单位在下阶段工作开展中认真落实项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制和工程质量终身责任制，确保工程质量和施工安全，落实社会防范等相关政策措施，防止项目实施过程中发生安全隐患，切实采取有效措施，加强项目资金、工程质量和建设工期管理，科学合理优化施工组织设计，加强项目建设过程绩效目前考核管理，确保项目按计划建成发挥效益。

（五）强化政府投资管理。建议项目建管单位严格按照《甘肃省政府投资管理办法》（甘政办发〔2020〕21 号）等有关规定，切实加强项目建设运营过程中的成本控制，严格控制概算，按照承诺函落实项目建设资金，强化资金管理，防范地方政府债务风险。

（六）其他注意事项。建议项目建管单位加强项目过程管理，



积极有效采用各种新工艺新技术和有效的节能环保措施提高工程质量节约建设成本；强化资金支付管理及农民工工资保障的监督检查；积极推行项目以工代赈方式建设，优先吸纳沿线群众劳动力，改善群众就业增收。



抄送：县财政局、县交通运输局、县林草局、县自然资源局

会宁县发展和改革委员会

2025年7月21日印发

