

附件1

工程建设项目招标计划表

招标人	甘肃省长城粮油储备库有限公司		
项目名称	甘肃省长城粮油储备库有限公司6万吨粮食储备库建设项目		
招标内容	建设内径25米、仓顶檐口标高27.5米的粮食浅圆仓6座，单仓容量10000吨，总仓容量6万吨。主体结构为钢筋混凝土结构，建筑耐火等级为二级，储存物品的火灾危险性类别为丙(2)类，建筑类别为三类，建筑耐久年限为50年，屋面防水等级为I级。6座浅圆仓为同一工作单元组群。新建浅圆仓实现智能化管理(机械通风、粮情电子测控、环流熏蒸技术、气体检测、防潮防鼠、视频安防等)的最新应用。建设为浅圆仓配套的钢结构提升塔架及设备间一座、消防泵房及发电机房一座、消防水池一座和其它配套设施。		
估算金额	约6473.32万元		
招标方式	公开招标		
预计招标时间	2025年6月21日		
招标计划发布时间	2025年5月22日		
联系人	高 鹏	联系电话	18152162599
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考，所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注：此表须加盖项目法人（招标人）公章，立项文件以附件形式上传。

甘肃省粮食和物资储备局文件

甘粮仓〔2025〕3号

甘肃省粮食和物资储备局关于 省长城粮油储备库有限公司 6 万吨 粮食储备库建设项目初步设计的批复

省长城粮油储备库有限公司：

你公司《关于申请对 6 万吨粮食储备库建设项目初步设计进行批复的请示》（甘粮长〔2025〕24 号）收悉。该项目已经甘肃嘉宁工程咨询有限公司审查并出具评审报告。经研究，现批复如下：

一、项目代码：2403-620000-59-01-848181。

二、项目建设地点：甘肃省白银市景泰县草窝滩镇西和村 43 号（甘肃省长城粮油储备库有限公司院内）。

三、项目建设规模、内容及主要技术标准：建设内径 25 米、仓顶檐口标高 27.5 米的粮食浅圆仓 6 座，单仓容量 10000 吨，总仓容量 6 万吨。主体结构为钢筋混凝土结构，建筑耐火等级为二级，储存物品的火灾危险性类别为丙（2）类，建筑类别为三类，建筑耐久年限为 50 年，屋面防水等级为 I 级。6 座浅圆仓为同一工作单元组群。新建浅圆仓实现智能化管理（机械通风、粮情电子测控、环流熏蒸技术、气体检测、防潮防鼠、视频安防等）的最新应用。建设为浅圆仓配套的钢结构提升塔架及设备间一座、消防泵房及发电机房一座、消防水池一座和其它配套设施。

四、原则同意初步设计提出的总平面设计、工艺、建筑、结构、电气、给排水、暖通、环境保护与安全卫生、粉尘防爆、节能、消防等设计方案。

五、项目投资概算及资金筹措：项目总投资概算为 6473.32 万元，其中：工程费 5880.05 万元，工程建设其他费用 285.02 万元，预备费 308.25 万元。建设资金通过申请中央预算内投资、地方预算内财政资金、地方政府专项债券及企业自筹解决。

六、请据此批复开展下阶段工作。

附件：概算汇总表



甘肃省粮食和物资储备局办公室

2025 年 4 月 17 日印发



概算汇总表

项目名称：甘肃省长城粮油储备库有限公司6万吨粮食储备库建设项目

序号	项目或费用名称	单位	数量	概算金额/(人民币：万元)								占建设投资比例 (%)	单位造价		备 注	
				建筑工程费				设备购置及安装费			其他费用		合 计	元/m ² (元/t)		其中土建 元/m ² (元/t)
				土建	给排水及消防	暖通	照明	工艺	电气	动力						
1	工程费用			4274.36	107.93	43.80	168.79	916.89	368.28			5880.05	90.84			
1.1	生产设施			3911.40	31.07	0.20	31.10	916.89	334.76			5225.42	80.72			
1.1.1	浅圆仓	t	60000	3733.32	30.49			551.85				4315.66		719	622	内径25m，单仓仓容1万吨
1.1.2	提升塔架及设备间	m ²	370.32	178.08	0.58	0.20	31.10		130.29			340.26				提升塔架高43.10m，提升塔架为构筑物
1.1.3	移动式进出仓设备							365.04				365.04				
1.1.4	智能化系统								204.46			204.46				
1.2	辅助生产设施			109.41	32.48	43.59	33.53		33.53			252.53	3.90			
1.2.1	消防泵房及发电机房、消防水池	m ²	324.45	109.41	32.48	43.59	33.53		33.53			252.53		7783	3372	其中地下建筑面积231.21m ² ，有效容积：126m ³
1.3	室外工程			253.55	44.39		104.16					402.10	6.21			
1.3.1	道路	m ²	4980	186.19								186.19		374	374	
1.3.2	硬化	m ²	988	27.56								27.56		279	279	
1.3.3	破除硬化面积	m ²	2200	6.60								6.60		30	30	
1.3.4	拆除围墙	m	288	3.20								3.20		111	111	
1.3.5	原有建筑物拆除费	m ²	2000	30.00								30.00		150	150	

概算汇总表

项目名称：甘肃省长城粮油储备库有限公司6万吨粮食储备库建设项目

序号	项目或费用名称	单位	数量	概算金额/(人民币：万元)								占建设投资比例 (%)	单位造价		备 注	
				建筑工程费				设备购置及安装费			其他费用		合 计	元/m ² (元/t)		其中土建 元/m ² (元/t)
				土建	给排水及消防	暖通	照明	工艺	电气	动力						
1.3.6	场区给排水外线及消防				44.39							44.39				
1.3.7	场区照明及电外线						104.16					104.16				
2	工程建设其他费用										285.02	285.02	4.40			
2.1	建设单位管理费										36.22	36.22				财建[2016]504号
2.2	前期工作咨询费										10.00	10.00				按合同计列
2.3	劳动安全卫生评价费										5.88	5.88				劳动部令1996第3号
2.4	工程交易费										3.23	3.23				甘发改收费[2019]421号
2.5	工程勘察费										10.00	10.00				按合同计列
2.6	工程设计费										75.00	75.00				按合同计列
2.7	工程监理费										83.08	83.08				发改价格[2007]670号，下浮60%
2.8	施工图审查费										9.06	9.06				甘价服务[2005]229号 甘发改服务[2011]299号
2.9	工程造价咨询费										12.32	12.32				甘价协[2022]32号
2.10	招标代理费										13.31	13.31				发改价格[2011]534号
2.11	城市基础设施配套费	m ²	3477.02								6.95	6.95	20			甘财税法[2017]40号
2.12	工程节能评估费										2.87	2.87				甘发改服务[2013]1462号

概算汇总表

项目名称：甘肃省长城粮油储备库有限公司6万吨粮食储备库建设项目

序号	项目或费用名称	单位	数量	概算金额/(人民币：万元)								占建设投资比例 (%)	单位造价		备 注	
				建筑工程费				设备购置及安装费			其他费用		合 计	元/m ² (元/t)		其中土建 元/m ² (元/t)
				土建	给排水及消防	暖通	照明	工艺	电气	动力						
2.13	检测检验费										17.10	17.10				土建费用0.4%
3	预备费										308.25	308.25	4.76			
3.1	基本预备费		5%								308.25	308.25				
3.2	价差预备费															
4	建设投资合计			4274.36	107.93	43.80	168.79	916.89	368.28		593.27	6473.32	100.00			