

工程建设项目招标计划表

招标人	白银市平川区水利建设管理站		
项目名称	白银市平川区井儿沟防洪治理工程		
招 标 内 容	本工程主要建设内容为护岸工程。 护岸工程：新建护岸 5.54km，其中井儿沟左岸三个治理段共新建护岸 3.19km；井儿沟右岸五个治理段共新建护岸 2.35km。		
估算金额	1012.02 万元		
招标方式	公开招标		
预计招标时间	2026 年 2 月至 2026 年 3 月		
招标计划发布时间	2026 年 1 月 23 日		
联系人	孙登朝	联系电话	18294997077
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考，所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注：此表须加盖项目法人(招标人)公章，立项文件以附件形式上传

白银市平川区水务局文件

平水发〔2026〕3号

白银市平川区水务局 关于《白银市平川区井儿沟防洪治理工程 初步设计报告》的批复

白银市平川区水利建设管理站：

你站以平水建管发〔2026〕5号文上报的关于申请批复《白银市平川区井儿沟防洪治理工程初步设计报告》的请示已收悉，经2026年1月3日组织有关专家对本工程实施方案进行专业审查，依据《水利水电工程初步设计报告编制规程》（SL619-2021）和《甘肃省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（甘水规计发）〔2013〕1号编制深度要求，经研究，原则同意该初步设计报告，现将工程事宜批复如下：

一、工程主要任务

本工程涉及宝积、共和2个乡镇的3个行政村，分别为毛



卜拉村、魏家地村、黑水村。据调查保护区域人口 0.265 万人，耕地 0.51 万亩。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252—2017）和《防洪标准》（GB50201—2014）规定，人口小于 5 万人，保护农田面积小于 5 万亩，本工程等别为 V 等，工程规模为小（2）型；依据防护对象主要为乡村人口及农田耕地，防护等级为乡村防护 IV 级，防洪标准 10 一遇。护岸工程级别为 5 级。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程区 50 年超越概率 10% 的基本地震动峰值加速度为 0.30g，相应地震基本烈度为 VIII 度，工程区基本地震动加速度反应谱特征周期为 0.45s，工程区属区域构造稳定性较差地区，地震设防烈度按 VIII 度考虑。

二、工程主要内容

本工程主要建设内容为护岸工程。

护岸工程：新建护岸 5.54km，其中井儿沟左岸三个治理段共新建护岸 3.19km；井儿沟右岸五个治理段共新建护岸 2.35km。

三、工程级别和防洪标准

本工程主要防护对象为沟道沿岸村庄居民及部分耕地、经果林，修建护岸长度 5.54km。防护人口 0.265 万人和 0.51 万亩耕地，根据《防洪标准》（GB50201—2014）和《堤防工程设计规范》（GB50286—2013），井儿沟防洪治理区为乡村防护区，防洪标准按 10 年一遇重现期设计。

四、工程投资及资金筹措



本工程总投资 1012.02 万元。其中：工程部分投资 897.06 万元，包括建筑工程 704.17 万元，施工临时工程 67.10 万元，独立费用 83.07 万元，基本预备费 42.72 万元。移民和环境部分投资 114.96 万元，包括移民征地补偿费 57.66 万元，环境保护工程 16.39 万元，水土保持工程 40.91 万元。

本工程所需资金拟采用水利发展资金和地方配套资金等多渠道资金筹措。

五、工程效益

井儿沟山洪沟道治理工程主要任务是对沟道两岸采用浆砌石护岸防护，保证井儿沟沟道行洪宽度，提高沟道整体防洪能力，保护宝积镇和共和镇的 3 个行政村（毛卜拉村、魏家地村、黑水村）0.265 万人，及耕地面积 0.51 万亩，在设计洪水标准下不受洪水侵害，确保当地经济社会高质量发展。

六、工程建设工期

本工程施工项目呈线型布置，施工项目较为简单、相互干扰很小，前期准备工作量少，可安排多工作面平行施工。施工总工期 6 个月，其中施工准备期 1 个月，主体施工期 4 个月，完工收尾期 1 个月。

七、工程招标方式

本工程设计、监理、招标代理等在甘肃省白银市招标投标限额以下项目阳光自主交易系统中邀请招标。本工程建筑工程施工在白银市公共资源交易中心进行公开招标。

望你站接文后，按照《中华人民共和国招标投标法》和《甘



《甘肃省水利工程建设管理条例》有关规定，严格按照工程建设管理程序做好工程前期工作，使工程早日开工建成，及早发挥效益造福当地人民。



白银市平川区水务局办公室

2026年1月6日印发



工程估算总表

表 1

单位: 万元

序号	工程或费用名称	建安工程费	设备购置费	其他费用	合计
I	工程部分				897.06
	第一部分 建筑工程	704.17			704.17
	第二部分: 机电设备及安装工程				
	第三部分: 金属结构设备及安装工程				
	第四部分 施工临时工程	67.10			67.10
	第五部分 独立费用			83.07	83.07
	第一~五部分投资合计	771.27		83.07	854.34
	预备费(基本预备费)				42.72
	静态总投资				897.06
II	移民和环境部分				114.96
一	移民及征地费				57.66
二	环境保护工程				16.39
三	水土保持工程				40.91
	工程投资总计				
	静态总投资(I+II)				1012.02
III	建设期融资利息				
	总投资(I+II+III)				1012.02



总估算表

表 2

单位: 万元

序号	工程或费用名称	建安工程费	设备购置费	独立费用	合计	占一至五部分投资(%)
1	工程部分				897.06	
	第一部分 建筑工程	704.17			704.17	82.42
一	井儿沟左岸治理段 1	311.84			311.84	
二	井儿沟左岸治理段 2	64.41			64.41	
三	井儿沟左岸治理段 3	20.64			20.64	
四	井儿沟右岸治理段 1	63.23			63.23	
五	井儿沟右岸治理段 2	52.80			52.80	
六	井儿沟右岸治理段 3	85.58			85.58	
七	井儿沟右岸治理段 4	40.73			40.73	
八	井儿沟右岸治理段 5	64.94			64.94	
	第二部分 机电设备及安装工程					
	第三部分 金属结构设备及安装工程					
	第四部分 施工临时工程	67.10			67.10	7.85
一	施工交通工程	13.63			13.63	
二	施工房屋建筑工程	23.54			23.54	
三	其他施工临时工程	11.40			11.40	
四	安全生产措施费	18.53			18.53	
	第五部分 独立费用			83.07	83.07	9.72
一	建设管理费			6.23	6.23	
二	科研勘测设计费			48.80	48.80	
三	招标业务费			6.30	6.30	
四	工程建设监理费			18.27	18.27	
五	其他			3.47	3.47	
	一至五部分投资合计	771.27		83.07	854.34	100.0
	基本预备费				42.72	5
	静态总投资				897.06	

