

工程建设项目招标计划表

招标人	靖远县五合镇人民政府		
项目名称	靖远县五合镇周家塬沟防洪治理以工代赈项目		
招 标 内 容	原则同意工程主要建设内容：综合治理沟道长7.25千米，新建护岸及护脚总长5815米,其中:左岸防护长度2400米(贴坡式护岸915米,仰斜式护岸717米,护脚768米)，右岸防护长度3415米(贴坡式护岸806米，仰斜式护860米，护脚1749米)；设过水路面2座,新建固床坎2座。		
估算金额	770.00万元		
招标方式	公开招标		
预计招标时间	2025年7月18日		
招标计划发布时间	2025年6月17日		
联系人	杨克莉	联系电话	15193060122
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考，所列 招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注：此表须加盖项目法人(招标人)公章，立项文件以附件形式上传。

靖远县水务局文件

靖水发〔2025〕111号

靖远县水务局 关于靖远县五合镇周家塬沟防洪治理以工代赈 项目初步设计报告的批复

五合镇人民政府：

你单位报来《关于申请靖远县五合镇周家塬沟防洪治理以工代赈项目初设批复的报告》（五镇发〔2025〕93号）和评审报告文件已收悉，经研究，批复如下：

一、工程名称：靖远县五合镇周家塬沟防洪治理以工代赈项目。

二、工程建设内容及规模

原则同意工程主要建设内容：综合治理沟道长 7.25 千米，

新建护岸及护脚总长 5815 米，其中：左岸防护长度 2400 米（贴坡式护岸 915 米，仰斜式护岸 717 米，护脚 768 米），右岸防护长度 3415 米（贴坡式护岸 806 米，仰斜式护岸 860 米，护脚 1749 米）；设过水路面 2 座，新建固床坎 2 座。

根据《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）、《山洪沟防洪治理工程技术规范》（SL/T778-2019）及《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）规定，本工程保护耕地约 0.86 万亩，保护人口 0.65 万人，工程等别为 V 等，工程规模为小（2）型，工程主要建筑物按 5 级设计，次要建筑物按 5 级设计。防洪标准按 10 年一遇设计。

三、原则同意工程主体布局 and 主要设计方案

原则同意工程主体布局 and 主要设计方案。

四、工程施工组织方案 and 工期

原则同意工程施工组织设计方案，工程总工期 6 个月。

五、工程投资

审定工程概算总投资 770.00 万元，其中建筑工程投资 715.00 万元，临时工程 17.88 万元，独立费用 37.12 万元。

项目资金来源为：申请中央预算内投资以工代赈资金及地方配套等多渠道筹措。

六、工程效益

项目实施后，保护耕地约 0.86 万亩，保护人口 0.65 万人，防护沟道两岸耕地、沿线群众生命、财产安全，完善周家堰沟防

洪体系，为工程区经济可持续发展提供有力保障。

七、工程建设管理及建后管护

1、**建设管理：**工程建设过程中，严格按照水利工程建设管理相关规定，执行“四制”管理，做好项目的组织实施工作，建立健全工程质量和监督体系，确保工程建设质量。

2、**建后管理：**工程建成后，按照相关水利工程运行管理办法，完善各项管理制度，明确管理责任主体，建立健全良性运行管理机制，保证工程正常运行和效益发挥。

附件：概算审定表



概 算 审 定 表

单位：万元

序号	工程名称或费用名称	概算值	审定值	备注
	第一部分:建筑工程	715	715	
	第二部分:机电设备及安装工程	0.00	0.00	
	第三部分:金属结构设备及安装工程	0.00	0.00	
	第四部分:施工临时工程	17.88	17.88	
	第五部分:独立费用	37.12	37.12	
	工程总投资	770.00	770.00	



靖远县水务局办公室 2025 年 4 月 18 日印发