

## 工程建设项目招标计划表

招标人名称	会宁县水土保持工作站		
项目名称	会宁县 2026 年狗娃子河小流域综合治理提质增效项目		
招标内容(项目概况)	<p>项目规划新增治理水土流失面积 17.5km<sup>2</sup>，其中：新修梯田 183.4hm<sup>2</sup>，配套田间道路 11km，新建混凝土谷坊 1 座、沟头防护 2 道；营造水保林 106.03hm<sup>2</sup>（鱼鳞坑整地栽植云杉 40.76hm<sup>2</sup>，等高条垦整地穴播种植柠条 65.27hm<sup>2</sup>），地埂种草 9.17hm<sup>2</sup>；封禁治理 1451.4hm<sup>2</sup>（封禁围栏 1000m，封禁界桩 300 个，标志牌 1 个）。监测期限 1 年。</p>		
估算金额	740 万元		
资金来源	申请中央水利发展资金及地方投资解决		
招标方式	公开招标		
招标组织形式	委托招标		
招标公告预计发布时间	2026 年 03 月至 2026 年 04 月		
招标计划发布时间	2026 年 1 月 29 日		
联系人	李有航	联系电话	17361563550
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考，所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注：此表须加盖项目法人（招标人）公章，立项文件以附件形式上传。

# 会宁县水务局文件

会水发〔2026〕16号

## 会宁县水务局 关于《会宁县 2026 年狗娃子河小流域综合治理 提质增效项目初步设计报告》的批复

会宁县水土保持工作站：

你单位《关于申请对会宁县 2026 年狗娃子河小流域综合治理提质增效项目初步设计报告批复的请示》（会水保发〔2026〕2号）已收悉，2026 年 1 月 13 日，会宁县水务局邀请专家成立了评审组，对《会宁县 2026 年狗娃子河小流域综合治理提质增效项目初步设计报告》进行了技术评审，编制单位甘肃森源土木工程咨询设计有限公司根据专家意见进行了修改完善，编制完成了《会宁县 2026 年狗娃子河小流域综合治理提质增效项目初步设计报

告》，经研究，现批复如下：

## 一、项目概况

(一) 项目名称：会宁县 2026 年狗娃子河小流域综合治理  
提质增效项目

(二) 项目建设单位：会宁县水土保持工作站

(三) 项目建设地点：会宁县甘沟驿镇吉酉村、河西坡村，  
汉家岔镇荆家坪村。

(四) 项目建设性质：新建

## 二、建设内容和规模

项目规划新增治理水土流失面积  $17.5\text{km}^2$ ，其中：新修梯田  $183.4\text{hm}^2$ ，配套田间道路  $11\text{km}$ ，新建混凝土谷坊 1 座、沟头防护 2 道；营造水保林  $106.03\text{hm}^2$ （鱼鳞坑整地栽植云杉  $40.76\text{hm}^2$ ，等高条垦整地穴播种植柠条  $65.27\text{hm}^2$ ），地埂种草  $9.17\text{hm}^2$ ；封禁治理  $1451.4\text{hm}^2$ （封禁围栏  $1000\text{m}$ ，封禁界桩 300 个，标志牌 1 个）。监测期限 1 年。

## 三、项目投资及资金来源

工程概算总投资 740.00 万元，其中：工程措施投资 444.03 万元，林草措施投资 229.40 万元，封育措施投资 6.26 万元，监测措施投资 8.08 万元，独立费用 52.23 万元。申请中央水利发展资金及地方投资解决。

## 四、工期

工程建设期计划为 9 个月。

## 五、工程管理

接文后，请严格按照项目基本建设程序办理相关手续，强化项目“四制”要求，在项目建设中，要注重采用各种有效的节能环保技术和落实社会风险防范等相关政策与措施，认真做好项目建设工作，以确保工程安全良性运行。

附件：会宁县 2026 年狗娃子河小流域综合治理提质增效项目总概算表



附件:

## 会宁县 2026 年狗娃子河小流域综合治理提质增效项目 总概算表

单位: 万元

序号	工程或费用名称	建安工程费	植物措施费		设备费	独立费用	合计
			栽植种植费	苗木种子费			
	第一部分 工程措施	444.03					444.03
1	坡耕地治理工程	385.84					385.84
2	沟道治理工程	47.36					47.36
3	施工安全生产专项	10.83					10.83
	第二部分 林草措施	97.89	23.29	108.22			229.40
1	造林	97.89	22.83	105.73			226.45
2	种草		0.46	2.49			2.95
	第三部分 封育措施	6.26					6.26
1	栏护措施	6.26					6.26
	第四部分 监测措施					8.08	8.08
1	建设期观测费					8.08	8.08
	第五部分 独立费用					52.23	52.23
1	建设管理费					17.19	17.19
2	水土保持监理费					13.76	13.76
3	科研勘测设计费					14.40	14.40
4	其他					6.88	6.88
I	一至五部分合计						740.00
II	预备费						
	水土保持总投资 (I+II)						740.00

抄送: 会宁县水利工程质量安全工作站

会宁县水务局

2026 年 1 月 28 日印发