

工程建设项目招标计划表

招标人名称	会宁引洮工程建设管理局		
项目名称	2026年会宁北部产业人饮供水管网改造提升工程		
招标内容(项目概况)	本工程对新堡子水厂和河坪水厂及配水管网进行维修改造,并新建蓄水池3座,新建蓄水池供水规模1586.84m ³ /d,年供水量为44.55万m ³ 。		
估算金额	1465.21万元		
资金来源	财政衔接补助资金及自筹资金多渠道筹措解决。		
招标方式	公开招标		
招标组织形式	委托招标		
招标公告预计发布时间	2026年5月至2026年6月		
招标计划发布时间	2026年04月01日		
联系人	李文博	联系电话	15213918838
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注:此表须加盖项目法人(招标人)公章,立项文件以附件形式上传。

会宁县发展和改革局文件

会发改发〔2026〕80号

会宁县发展和改革局 关于2026年会宁北部产业人饮供水管网改造 提升工程可行性研究报告的批复

会宁引洮工程建设管理局：

你单位《关于申请批复2026年会宁北部产业人饮供水管网改造提升工程可行性研究报告的报告》（会引洮发〔2026〕4号）收悉。该项目已通过十八届会宁县人民政府第79次常务会审议，经宏诚国际工程咨询有限公司组织专家和有关单位代表对白银市水电勘测设计院有限公司编制的《2026年会宁北部产业人饮供水管网改造提升工程可行性研究报告》进行了评审。经会议研究认为，原则同意该可行性研究报告提出的相关建设内容，现就有关事宜

批复如下:

一、项目名称及代码

项目名称: 2026年会宁北部产业人饮供水管网改造提升工程

项目代码: 2603-620422-04-01-354628

二、项目建设单位、主管单位、建设性质及建设地点

建设单位: 会宁引洮工程建设管理局

主管单位: 会宁县水务局

建设性质: 改建

建设地点: 会宁县郭城驿镇、白草塬镇、草滩镇、刘家寨子镇、土门岷镇、河畔镇、头寨子镇、土高山乡、新庄塬镇、新塬镇、汉家岔镇共 11 个乡镇。

三、项目建设规模及内容

本工程对新堡子水厂和河坪水厂及配水管网进行维修改造, 并新建蓄水池 3 座, 新建蓄水池供水规模 $1586.84\text{m}^3/\text{d}$, 年供水量为 44.55万 m^3 。

1. 新堡子水厂: (1) 管网改造 7.968km , 新建阀井共计 17 座; (2) 新建蓄水池两座, 其中吉家坪新建 500m^3 蓄水池 1 座, 刘寨新建 1000m^3 蓄水池 1 座; (3) 对河畔镇半岔二泵站至四泵站和新庄塬二、三、五泵站院内塌陷及围墙坍塌进行改造; (4) 对新庄塬一泵站至五泵站泵房门、室内门及厕所门进行更换。(5) 对清凉山厂区次氯酸钠设备间房门及地坪进行更换改造。

2. 河坪水厂: (1) 管网改造 1.821km , 新建阀井 4 座; (2)

更换物联水表 65 套；（3）新建汉家岔镇大庄村麻地湾 2000m³蓄水池 1 座；（4）河坪水厂滤池石英砂更换 145m³；（5）对河坪水厂塌陷砖砌围墙进行改造长 50m。

3. 机电设备更新改造：（1）新庄一泵站至五泵站加装变频柜共计 5 套；（2）对土高一泵站至八泵站、草滩一泵站至九泵站、刘寨一泵站至八泵站、半岔一泵站至四泵站、新塬二泵站至七泵站、杨岷泵站、汉岔一泵站至七泵站、李家塬一泵站至三泵站、野桥沟泵站、新堡子水厂、河坪水厂电动葫芦控制箱改造，共计 51 台套；（3）对新堡子水厂蓄水池、河坪水厂蓄水池、土高一泵站至八泵站前池、草滩一泵站至九泵站前池、刘寨一泵站至八泵站前池、半岔一泵站至四泵站前池、新塬二泵站至七泵站前池、杨岷泵站前池、汉岔一泵站至七泵站前池、李家塬一泵站至三泵站前池、野桥沟泵站前池、新庄一泵站至六泵站前池、塬边一泵站至五泵站前池及 20 座出水池液位检测设备进行改造，共计 90 套。并对现状 10 座蓄水池增设太阳能供电系统及远传液位变送设备；（4）对现状 170 座蓄水池太阳能供电系统进行改造，更换 24v 100Ah 磷酸铁锂电池 170 块，安装太阳能控制器 170 台；（5）对河坪水厂生活泵及变频系统进行更新改造，更换水泵 2 台套，共计 4.4kw；（6）新堡子水厂清凉山厂区次氯酸钠发生器（产氯量 1000g/h）更换 1 台套；（7）对新堡子水厂、河坪水厂、土高一泵站至八泵站、草滩一泵站至九泵站、刘寨一泵站至八泵站、半岔一泵站至四泵站、新塬二泵站至六泵站、

汉岔一泵站至七泵站、李家塬一泵站至三泵站、塬边一泵站直流柜进行维护及电池更换，2v 100Ah磷酸铁锂电池共计 216 块，12v 100Ah磷酸铁锂电池 36 块，12v 65Ah磷酸铁锂电池 810 块。

四、项目投资与资金来源

本工程总投资1465.21万元，其中工程部分投资1424.39万元（建筑工程743.56万元，机电设备安装工程310.18万元，金属结构设备安装工程60.50万元，施工临时工程67.73万元，独立费用112.93万元，预备费129.49万元），移民环境投资40.82万元（建设及施工场地征用费13.80万元，环境保护工程费18.42万元，水土保持工程费8.60万元）。

资金来源：财政衔接补助资金及自筹资金多渠道筹措解决。

五、建设期限

文件有效期。本批复文件是确定建设项目的依据，自印发之日起 2 年内完成全部前期手续并开工建设。

建设期限。7 个月。

六、其他需要明确的事项

接文后，请严格按照项目基本建设程序，积极开展下一阶段工作，争取早日开工建设，确保项目安全良性运行。

（一）强化政府投资管理。请严格按照《甘肃省政府投资管理办法》等有关规定，根据项目可行性研究报告审查意见，抓紧开展项目初步设计、施工图等前期工作，切实加强对项目的建设管理，严格控制建设规模，建设标准和投资，运营过程中的建设

成本；按照承诺函落实项目建设资金，强化资金管理，严禁新增地方政府债务风险；切实提高项目施工质量，严格防范廉政风险；严禁未批先建、边批边建。

（二）严格落实项目四制。建设过程中要实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制等“四制”要求，确保工程质量和施工安全，落实社会防范等相关政策措施，防止项目实施过程中发生安全隐患，切实采取有效措施，加强项目资金、工程质量和建设工期管理，科学合理优化施工组织设计，加强项目建设过程绩效目标考核管理。

（三）切实强化项目监管。县水务局作为项目主管单位要加强项目过程管理，征求相关部门意见并履行审批程序后，依法依规实施项目建设，积极有效采用各种新工艺新技术和有效的节能环保措施提高工程质量、节约建设成本；强化资金支付管理及农民工工资保障的监督检查；通过甘肃省投资项目在线审批监管平台如实报送项目开工、建设进度、竣工投用等信息；要按规定赴现场开展监督检测，及时处理发现的问题，把项目建设成为民心工程、优质工程、廉洁工程；在项目开工后要及时与统计部门衔接入库纳统并如实上报固定资产投资；在项目完工后及时组织项目验收及审计结算，确保项目按期交付使用发挥效益。

会宁县发展和改革局

2026年3月23日



抄送：县财政局、县审计局、县自然资源局、市生态环境局会宁分局。

会宁县发展和改革局

2026年3月23日印发
