

工程建设项目招标计划表

招标人名称	会宁县水利建设工作站		
项目名称	会宁县靖会灌区郭城驿镇郭城村树王社抗旱应急水源工程		
招标内容(项目概况)	在郭城驿镇郭城村树王社新建 1.0m ³ 调蓄水池 1 座，新建提水 泵站 1 座，新建上水管道 1 条，总长度 597m。		
估算金额	669.23 万元		
资金来源	各类帮扶资金、县财政自筹、专项资金等多渠道筹集		
招标方式	公开招标		
招标组织形式	委托招标		
招标公告预计发布时间	2026 年 09 月至 2026 年 10 月		
招标计划发布时间	2026 年 8 月 26 日		
联系人	杨璿墨	联系电话	15193073001
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考，所列 招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注：此表须加盖项目法人（招标人）公章，立项文件以附件形式上传。

会宁县水务局文件

会水发〔2026〕194号

会宁县水务局 关于《会宁县靖会灌区郭城驿镇郭城村树王社 抗旱应急水源工程初步设计报告》的批复

会宁县水利建设工作站：

你单位《关于申请批复〈会宁县靖会灌区郭城驿镇郭城村树王社抗旱应急水源工程初步设计报告〉的报告》（会水建发〔2026〕22号）已收悉，2026年8月3日，会宁县水务局组织专家成立了评审组，对《会宁县靖会灌区郭城驿镇郭城村树王社抗旱应急水源工程初步设计报告》（送审稿）进行了技术评审，编制单位甘肃甘兰水利水电勘测设计院有限责任公司根据

专家意见进行了修改完善，编制完成了《会宁县靖会灌区郭城驿镇郭城村树王社抗旱应急水源工程初步设计报告》(报批稿)，经研究，现批复如下：

一、项目概况

(一) **项目名称：**会宁县靖会灌区郭城驿镇郭城村树王社抗旱应急水源工程

(二) **项目建设单位：**会宁县水利建设工作站

(三) **项目建设地点：**郭城驿镇郭城村树王社

(四) **项目建设性质：**新建

二、建设规模及内容

(一) **建设规模：**本工程设计灌溉面积 1100 亩，输水管道设计流量为 $0.022\text{m}^3/\text{s}$ ，工程规模为 V 等小 (2) 型工程。

(二) **建设内容：**新建 1.0m^3 调蓄水池 1 座，新建提水泵站 1 座，新建上水管道 1 条，总长度 597m。

三、项目投资及资金来源

本工程总投资 669.23 万元，其中：建筑工程 363.49 万元，机电设备及安装工程 38.41 万元，施工临时工程 35.80 万元，独立费用 50.8 万元，基本预备费 24.43 万元，移民和环境部分投资 156.30 万元（其中，建设征地移民补偿费 135.37 万元，环境保护工程 7.17 万元，水土保持工程 13.76 万元）。

资金来源：申请国家、省市专项配套资金、财政衔接资金

和县级自筹等多渠道筹措解决。

四、工期

工程建设期计划为 6 个月。

五、工程管理

接文后，请严格按照项目基本建设程序办理相关手续，强化项目“四制”要求，在项目建设中，要注重采用各种有效的节能环保技术和落实社会风险防范等相关政策与措施，认真做好项目建设工作，以确保工程安全良性运行。

附件：会宁县靖会灌区郭城驿镇郭城村树王社抗旱应急
水源工程总概算表



附件：会宁县靖会灌区郭城驿镇郭城村树王社抗旱应急水源

工程总概算表

单位：万元

编号	工程和费用名称	建安工程费	设备购置费	独立费用	合计	占一至五部分投资(%)
I	工程部分投资				512.93	
	第一部分：建筑工程	363.49			363.49	74.41
	第二部分：机电设备及安装工程	11.57	26.84		38.41	7.86
	第三部分：金属结构设备及安装工程				0.00	0.00
	第四部分：施工临时工程	35.80			35.80	7.33
	第五部分：独立费用			50.80	50.80	10.40
	第一至五部分合计	410.86	26.84	50.80	488.50	100.00
	基本预备费 5%				24.43	
	工程静态投资				512.93	
II	移民和环境部分投资				156.30	
	建设征地移民补偿费				135.37	
	环境保护工程				7.17	
	水土保持工程				13.76	
III	工程投资(I+II)				669.23	

抄送：会宁县水利工程质量安全工作站

会宁县水务局

2026年8月20日印发