

工程建设项目招标计划表

招标人名称	会宁县水土保持工作站		
项目名称	会宁县2026年青江驿生态清洁小流域建设项目		
招标内容(项目概况)	项目新增治理水土流失面积 30.00km ² 。其中新修梯田 183.00hm ² , 配套田间道路 10.98km, 新建混凝土谷坊 2 座, 柳谷坊 3 座, 生态护岸 1400m, 截(排)水沟 300m, 营造水保林 153.85hm ² (鱼鳞坑整地栽植云杉 39.00hm ² , 鱼鳞坑整地栽植暴马丁香 2.00hm ² , 鱼鳞坑整地栽植刺槐 14.00hm ² , 穴状整地穴播种植柠条 98.85hm ²), 营造经济林 34.00hm ² (等高条垦整地栽植红梅杏 28.00hm ² , 穴状栽植红梅杏 6.00hm ²), 种草 9.15hm ² (撒播种植红豆草 9.15hm ²), 封育治理 2620.00hm ² (设置封禁围栏 500m, 封禁界桩 600 个, 标志牌 1 座), 监测期限 1 年。		
估算金额	1050.00 万元		
资金来源	计划申请省级财政农业农村发展资金及地方投资。		
招标方式	公开招标		
招标组织形式	委托招标		
招标公告预计发布时间	2026 年 03 月至 2026 年 04 月		
招标计划发布时间	2026 年 02 月 04 日		
联系人	焦秦华	联系电话	15097147010
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考, 所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注: 此表须加盖项目法人(招标人)公章, 立项文件以附件形式上传。

会宁县水务局文件

会水发〔2026〕28号

会宁县水务局

关于《会宁县2026年青江驿生态清洁小流域建设项目初步设计报告》的批复

会宁县水土保持工作站：

你单位《关于申请对会宁县2026年青江驿生态清洁小流域建设项目初步设计报告批复的请示》（会水保发〔2026〕3号）已收悉，2026年1月13日，会宁县水务局邀请专家成立了评审组，对《会宁县2026年青江驿生态清洁小流域建设项目初步设计报告》进行了技术评审，编制单位甘肃森源土木工程咨询设计有限公司根据专家意见进行了修改完善，编制完成了《会宁县2026年青江驿生态清洁小流域建设项目初步设计报告》，经研究，现批

复如下:

一、项目概况

项目名称: 会宁县 2026 年青江驿生态清洁小流域建设项目

建设单位: 会宁县水土保持工作站

建设地点: 太平店镇的青江驿、代家湾、贾铺、苏家岷村和杨崖集镇的邢坪、姚家坡、杨崖集、罐子峡、北坪、东阳等 10 个行政村。

建设性质: 新建

二、建设内容和规模

项目新增治理水土流失面积 30.00km²。其中新修梯田 183.00hm², 配套田间道路 10.98km, 新建混凝土谷坊 2 座, 柳谷坊 3 座, 生态护岸 1400m, 截(排)水沟 300m, 营造水保林 153.85hm² (鱼鳞坑整地栽植云杉 39.00hm², 鱼鳞坑整地栽植暴马丁香 2.00hm², 鱼鳞坑整地栽植刺槐 14.00hm², 穴状整地穴播种植柠条 98.85hm²), 营造经济林 34.00hm² (等高条垦整地栽植红梅杏 28.00hm², 穴状栽植红梅杏 6.00hm²), 种草 9.15hm² (撒播种植红豆草 9.15hm²), 封育治理 2620.00hm² (设置封禁围栏 500m, 封禁界桩 600 个, 标志牌 1 座), 监测期限 1 年。

三、项目投资及资金来源

工程概算总投资 1050.00 万元,其中:工程措施投资 609.38

万元，林草措施投资 371.10 万元，封禁治理 8.33 万元，监测措施 5.88 万元，独立费用 55.31 万元。计划申请省级财政农业农村发展资金 1000.00 万元，地方投资 50.00 万元。

四、工期

工程计划建设工期为 9 个月。

五、工程管理

接文后，请严格按照项目基本建设程序办理相关手续，强化项目“四制”要求，在项目建设中，要注重采用各种有效的节能环保技术和落实社会风险防范等相关政策与措施，认真做好项目建设工作，以确保工程安全良性运行。

附件：会宁县 2026 年青江驿生态清洁小流域建设项目
总概算表



附件:

会宁县 2026 年青江驿生态清洁小流域建设项目总概算表

单位: 万元

序号	工程或费用名称	建安工程 费	植物措施费		设备 费	独立费 用	合计
			栽植 种植费	苗木 种子费			
	第一部分 工程措施	609.38					609.38
1	坡耕地治理工程	419.66					419.66
2	沟道治理工程	56.78					56.78
3	小型蓄排引水工程	9.86					9.86
4	滩岸防护工程	108.22					108.22
5	施工安全生产专项	14.86					14.86
	第二部分 植物措施	77.59	97.19	196.32			371.10
1	造林	77.59	89.64	180.68			347.91
2	种草		7.55	15.64			23.19
	第三部分 封育措施	8.33					8.33
1	栏护措施	8.33					8.33
	第四部分 监测措施					5.88	5.88
1	建设期观测费					5.88	5.88
	第五部分 独立费用					55.31	55.31
1	建设管理费					14.92	14.92
2	水土保持监理费					19.89	19.89
3	科研勘测设计费					20.50	20.50
I	一至五部分合计						1050.00
II	预备费						
	水土保持总投资 (I+II)						1050.00

抄送: 会宁县水利工程质量安全工作站

会宁县水务局

2026年2月4日印发