



工程建设项目招标计划表

招标人名称	会宁县头寨子镇人民政府		
项目名称	会宁县头寨子镇共丰村2026年旅居及产业道路硬化以工代赈项目		
招标内容(项目概况)	本项目为新建农村道路硬化项目, 主要建设内容为新建2.5-3.0米宽15cm厚硬化道路21公里, 过水管道35米, 安全防护栏500米, 安全护柱441根等其他配套设施, 具体工程量以批复的施工图设计和招标工程量清单为准。		
估算金额	估算总投资额 733.00 万元		
资金来源	申请中央预算内以工代赈资金及地方政府财政配套资金		
招标方式	公开招标		
招标组织形式	委托招标		
招标公告预计发布时间	2026年5月至2026年6月		
招标计划发布时间	2026年4月24日		
联系人	姚登科	联系电话	17365860945
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考, 所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注: 此表须加盖项目法人(招标人)公章, 立项文件以附件形式上传。

会宁县发展和改革局文件

会发改发〔2026〕22号

会宁县发展和改革局 关于会宁县头寨子镇共丰村2026年旅居及产业 道路硬化以工代赈项目可行性研究报告 报告的批复

头寨子镇人民政府：

你单位《关于上报会宁县头寨子镇共丰村2026年旅居及产业道路硬化以工代赈项目可行性研究报告批复的报告》（头政发〔2026〕8号）收悉。根据《政府投资条例》和国家、省市以工代赈项目建设有关要求，我局委托中誉设计有限公司组织专家及相关单位对《会宁县头寨子镇共丰村2026年旅居及产业道路硬化以工代赈项目可行性研究报告》进行了评审，结合前期手续办理情况和审查意见，经会议研究决定，原则同意该项目可研报告，现就有关事项批复如下：

一、项目名称及代码

项目名称：会宁县头寨子镇共丰村2026年旅居及产业道路硬化以工代赈项目

项目代码：2601-620422-04-01-283787

二、项目建管单位

项目建设单位：会宁县头寨子镇人民政府

项目主管单位：会宁县发展和改革局

三、建设地点及工期

本项目位于会宁县头寨子镇共丰村，建设工期为6个月，以最终投资计划下达时为准。

四、项目所属领域及建设性质类型

本项目为特色旅居等乡村产业配套基础设施领域中农村中小型交通基础设施建设项目。

五、赈济模式及组织方式

本项目采用公益性基础设施建设+劳务报酬发放+就业技能培训+公益性岗位设置综合赈济模式，通过招投标委托施工企业+镇政府+村委会+当地群众的方式组织实施。

六、主要建设内容及规模

本项目为新建农村道路硬化项目，主要建设内容为新建2.5-3.0米宽15cm厚硬化道路21公里，过水管道35米，安全防护栏500米，安全护柱441根等其他配套设施，具体工程量以批复的施工图设计和招标工程量清单为准。

七、项目总投资及资金来源

项目总投资733.00万元，其中：建安费为691.00万元，占总投资的94.27%；其他费42.00万元，占总投资的5.73%。

资金来源：申请中央预算内以工代赈资金658.00万元，地方政府财政配套资金75.00万元。

八、文件有效期

本批复文件是项目建设的依据，自印发之日起2年内有效。

九、“赈”的作用发挥：本项目预计发放劳务报酬270.00万元，占申请中央预算内以工代赈资金的41.03%；吸纳务工人数161人；培训务工人数161人；开发公益岗位2个。务工培训采用以工代训方式，由乡镇和施工单位组织不产生费用，公益性岗位及工资由县人社和财政部门统筹解决。

十、其他要求

接文后，按照项目管理程序和以工代赈相关要求，**一是**加快施工图设计方案编制，结合项目现场实际优化设计方案，在方案或概预算中对应劳务报酬予以单列，具体内容包括务工岗位设置、吸纳用工人数及工资标准等；**二是**完成与本项目相关的审批手续；**三是**规范执行项目“四制”建设规定，充分挖掘工程建设、服务保障、项目管理和建后管护等各环节务工岗位，全力拓展就业空间；**四是**项目施工单位在与务工群众签订用工合同时，应将吸纳返乡农民工、外资外贸相关企业失业返乡人员、家庭经济困难高校毕业生、未就业退役军人、农村脱贫人口、易返贫致贫监测对象和其他低收入群体和有劳动能力的“零彩礼”“底彩礼”女方家庭成员等以上人员比例不得低于

整个项目用工总量的三分之一、劳务报酬发放总额比例占中央资金的40%以上，在依法合规的前提下，尽量提高项目资金中劳务报酬发放比例等要求纳入合同约定条款。项目施工单位与用工群众签订务工合同，合同内容应包括用工人员信息、用工岗位、发放工资标准等列入合同相关条款；**五是**项目施工时能用人工的尽量不用机械、能用当地群众的尽量不用专业队伍；**六是**项目主管单位要每月核定用工群众劳务报酬，形成工资发放表，按程序报项目业主单位审定后，在相关村（社区）公示栏进行公示，公示期一般不少于10天，公示无异议后经用工群众签字确认，通过银行卡发放至本人，并将劳务报酬发放台账、银行打款凭证等送县发展改革局备案。并做好项目绩效，留存公示文件、相关影像资料、项目农民工身份证复印件、用工台账、工资发放台账等及实施前、实施中、实施后各个环节资料，作为项目资料存档以备审查。监理单位要把以工代赈务工人员施工现场的务工组织管理和劳务报酬发放等作为工程监理的重要内容；**七是**项目竣工后要建立项目永久性公示牌，明确项目名称、建设时间、资金来源、业主单位、设立公益性岗位的工种及数量等信息；**八是**项目业主单位会同相关行业主管部门等，围绕以工代赈建设任务、以工代赈用工环节、组织当地群众开展培训情况和成效、吸纳当地群众务工就业情况和成效、当地群众获取劳务报酬情况（包括当地群众劳务报酬占市级及以上财政资金比例、是否公示到位、形式是否规范、时间是否及时等）等开展综合评价，并将评价结果作为项目竣工

验收、审计决算的重要参考。项目验收后，必须及时办理移交手续，明确产权，建立资产台账，落实工程运行管护主体和管护责任，制定管护制度，确保项目建设成果得到巩固，工程长期发挥效益；**九是**项目建设中要严格按照批复的项目名称、内容、规模和工期进行建设，不得截留、挤占、挪用建设资金，未经批准不得擅自变更建设不得截留、挤占、挪用建设资金，未经批准不得擅自变更建设地点、内容和规模，如确需调整，须按程序报批。

- 附件：1. 会宁县头寨子镇共丰村2026年旅居及产业道路硬化以工代赈项目投资估算表
2. 会宁县头寨子镇共丰村2026年旅居及产业道路硬化以工代赈项目招标基本情况表

会宁县发展和改革局

2026年1月23日



抄送：县财政局、县交通运输局、县人社局

会宁县发展和改革局

2026年1月23日印发

附件1:

项目总投资估算表

建设项目名称: 会宁县头寨子镇共丰村2026年旅居及产业道路硬化以工代赈项目

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额 (元)	技术经济指 标	各项费用 比例 (%)	中央预算 内投资(元)	县级自筹 资金 (元)	其中: 劳务报酬 金额(元)	劳务报酬占申报中央预 算资金比例(%)	备 注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	21.000	6910000	329047.62	94.27	6580000	750000	2700000	41.03	
102	路基工程	km	21.000	768063	36574.43	10.48	488529	279534	323102	5.02	
LJ0102	挖除旧路面	m3	700.875	116067	165.60	1.58		116067	48522	0.75	
LJ0103	拆除旧建筑物、构筑物	m3	10.320	2918	282.75	0.04		2918	1055	0.02	
LJ02	路基挖方	m3	15762.000	139844	8.87	1.91		139844	82751	1.29	
LJ03	路基填方	m3	4729.000	38778	8.20	0.53		20705	14547	0.53	
LJ06	排水工程	km	0.922	81711	90823.21	1.11	81711		28078	0.44	
LJ060101	现浇C20混凝土三角形边沟	m3	138.3	81711	590.82	1.11	81711		28078	0.44	
LJ07	路基防护与加固工程	km	0.230	404790	1759956.52	5.52	404790		148150	2.30	
LJ070101	C20片石混凝土仰斜式路肩墙	m3	629.73	404790	642.80	5.52	404790		148150	2.30	
103	路面工程	km	21.000	5937540	282740.00	81.00	5926248	11292	2217403	34.49	
LM020102	15cm天然砂砾垫层	m2	57711.000	1033604	17.91	14.10	1033604		359540	5.59	
LM020502	15cm厚C30水泥混凝土面层	m2	60861.000	4886978	80.30	66.67	4886978		1854435	28.84	
LM020503	钢筋	t	1.045	5378	5146.41	0.07		5378	1007	0.02	
LM040202	10cm厚天然砂砾路肩	m2	900.000	9765	10.85	0.14	5666	4099	2421	0.04	
104	桥梁涵洞工程	km	0.035	19560	558857.14	0.27		19560	5484	0.09	
HD0103	1x0.4m过水管涵	m	35	19560	558.86	0.27		19560	5484	0.09	

106	交叉工程	处	11.000	15223	1383.91	0.21	15223		5757	0.09
10601	平面交叉	处	11.000	15223	1383.91	0.21	15223		5757	0.09
107	交通工程及沿线设施	公路公里	21.000	169614	8076.86	2.31		169614	53255	0.83
JA01	安全防护栏	m	500.000	80345	160.69	1.10		80345	23175	0.36
JA030101	单柱式铝合金标志牌	块	14.000	12687	906.21	0.17		12687	4287	0.07
JA0303	路长制公示牌	块	3.000	6925	2308.33	0.09		6925	2887	0.04
JA0304	项目公示牌	块	1.000	3714	3714.00	0.05		3714	1536	0.02
JA0603	栏式轮廓标	个	64.000	792	12.38	0.01		792	319	0.00
JA08	道口标柱	根	20.000	4204	210.20	0.06		4204	1845	0.03
JA010	安全护柱	根	441	60947	138.2	0.83		60947	19206	0.30
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里	21.000	420000	20000.00	5.73		420000		
301	建设项目管理费	公路公里	21.000	315000	15000.00	4.30		315000		
30103	工程监理费	公路公里	21.000	105000	5000.00	1.43		105000		
30104	设计文件审查费	公路公里	21.000	20000	952.38	0.27		20000		
30105	竣（交）工验收试验检测费	公路公里	21.000	40000	1904.76	0.55		40000		
30106	可研编制费	公路公里	21.000	80000	3809.52	1.09		80000		
30107	招标代理服务费	公路公里	21.000	70000	3333.33	0.95		70000		
303	勘察设计费	公路公里	21.000	105000	5000.00	1.43		105000		
5	第一至四部分合计	公路公里	21.000	7330000	349047.62	100.00	6580000	750000		

附件2:

招标基本情况表

工程 项目	招标 模式	招标 范围		招标组织 形式		招标方式		不采用招 标方式	备注
		全 部 招 标	部 分 招 标	自 行 招 标	委 托 招 标	公 开 招 标	邀 请 招 标		
勘察								√	
设计								√	
建筑安装工程		√			√	√			
监理								√	
设备								√	
<p>情况说明:</p> <p>该工程可行性研究招投标符合《中华人民共和国招标投标法》的要求,该可行性研究报告招标方案设计基本合理,通过可行性研究报告审查。</p> <p style="text-align: right;">  会宁县发展和改革委员会 2026年1月23日 </p>									