

会宁县县乡公路养护站 工程建设项目招标计划表

招标人名称	会宁县县乡公路养护站
项目名称	会宁县 2026 年柴家门镇宝川岔村阳湾至油房(产业)道路硬化项目等 8 项建设项目
招标内容(项目概况)	一、建设规模 1.会宁县 2026 年柴家门镇宝川岔村阳湾至油房(产业)道路硬化项目。项目位于会宁县柴家门镇宝川岔村,本项目共 1 条道路,路线长 4.260 公里。路线起点与 X503 线会石公路相接,沿线基本为山脊线,终点至李家山梁顶路口。 2.会宁县 2026 年党家岷乡窝坨河至三岷梁(产业)道路硬化项目。项目位于会宁县党家岷乡,本项目由 1 条主线和 2 条支线组成,路线长 2.810 公里。其中主线起点与现有硬化路相接,终点至陈家大湾,路线长 2.120km;支线一起点与主线 K1+040 处相接,终点至董家后湾,路线长 0.445km;支线二位于窝坨组,为通组路,路线长 0.245km。 3.会宁县 2026 年党家岷乡西山整岷至八家嘴(产业)道路硬化项目。项目位于会宁县党家岷乡,本项目由 1 条主线和 1 条支线和 1 条巷道组成,路线长 3.130 公里。其中主线位于大寨子村,路线起点与 S526 线相接,终点至大寨子村中心组,路线长 1.040km;支线位于吕堡村,起点与 C136 线相接相接,终点至上湾,路线长 1.865km;巷道与支线 K0+170 处相接,路线长 0.225km。 4.会宁县 2026 年丁家沟镇密沟村周湾岷口至丁沟社(产业)道路硬化项目。项目位于会宁县丁家沟镇密沟村,本项目由主线和支线组成,路线长 1.125 公里。主线起点与 Y143 线相接,终点至红土沟,路线长 1.025km;支线与主线 K0+950 处相接,终点与硬化路相接,为连接线,路线长 0.090km。 5.会宁县 2026 年会师镇范湾村前咀至党咀路口(产业)道路硬化项目。项目位于会宁县会师镇范湾村,本项目共 1 条道路,路线长 2.630 公里。路线起点与 Y140 线相接,终点至党家咀。 6.会宁县 2026 年头寨子镇马家堡村罗家湾至庙沟路口(产业)道路硬化项目。项目位于会宁县头寨子镇马家堡村,路线起点与 S227 线相接,途经后儿沟,庙儿沟,终点至罗家湾,路线长 2.930km, 7.会宁县 2026 年土门岷镇张家沟村北坡至阳坪(产业)道路硬化项目。项目位于会宁县土门岷镇张家沟村,路线起点与硬化路相接,终点至阳坪,路线长 1.210km。 8.会宁县 2026 年大沟镇刘沟村崖头坪路口至下河川(产业)道

路硬化项目。项目位于会宁县大沟镇刘沟村，本项目由1条主线和2条支线组成，路线长4.020公里。路线起点与现有硬化路相接，途经崖头坪，庙儿沟，终点至河川，与C019线终点相接，路线长3.275km；支线一起点与主线K1+640处相接，路线长0.075km；支线二与主线K3+260处相接，为河川村内道路，路线长0.670km。 二、技术标准 以上建设项目8项，共计22.115km，根据现有道路因地制宜，实事求是的合理确定设计标准，原则上执行《自然村(组)通硬化路工程技术规范》(B62/T4486-2021)标准进行设计，选用设计速度15km/h，受地形限制的特殊路段可采用最低标准，同时配套交通安全设施，桥涵设计荷载为公路I级，路基设计洪水频率1/15，桥涵设计洪水频率1/15。 路基路面宽度有以下2种设计标准： 1.村组路路基宽4.5m，路面宽3.5m。路面结构层设计标准：18cm厚C30混凝土面层+15cm厚天然砂砾垫层，两侧各10cm厚天然砂砾路肩。 2.巷道可维持原宽度不变，路基与路面同宽3.0m。路面结构层设计标准：18(15)cm厚C30混凝土面层+15cm厚天然砂砾垫层，路基路面同宽，不设置土路肩。			
估算金额	1156.5639 万元		
资金来源	财政常态化帮扶资金和交通领域专项资金		
招标方式	公开招标		
招标组织形式	委托招标		
招标公告预计发布时间	2026 年 6 月至 2026 年 7 月		
招标计划发布时间	2026 年 5 月 22 日		
联系人	曹 亮	联系电话	0943-3221752
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考，所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注：此表须加盖项目法人（招标人）公章，立项文件以附件形式上传。

会宁县交通运输局文件

会交发〔2026〕128号

会宁县交通运输局 关于会宁县 2026 年柴家门镇宝川岔村阳湾至 油房(产业)道路硬化项目等 8 项建设项目 一阶段施工图设计的批复

会宁县县乡公路养护站：

你单位《关于申请会宁县韩家集镇云台山至韩家集公路提升改造工程一阶段施工图设计批复的请示》（会路养发〔2026〕30号）已收悉，根据甘肃省交通运输厅《关于下达 2026 年全省交通运输固定资产投资预安排计划的通知》（甘交规划〔2025〕6号）精神，结合现场实际情况和专家审查意见，现批复如下。

一、建设规模及技术标准

（一）建设规模

1. 会宁县2026年柴家门镇宝川岔村阳湾至油房(产业)道路硬化项目。项目位于会宁县柴家门镇宝川岔村, 本项目共1条道路, 路线长4.260公里。路线起点与X503线会石公路相接, 沿线基本为山脊线, 终点至李家山梁顶路口。

2. 会宁县2026年党家岷乡窝坨河至三岷梁(产业)道路硬化项目。项目位于会宁县党家岷乡, 本项目由1条主线和2条支线组成, 路线长2.810公里。其中主线起点与现有硬化路相接, 终点至陈家大湾, 路线长2.120km; 支线一起点与主线K1+040处相接, 终点至董家后湾, 路线长0.445km; 支线二位于窝坨组, 为通组路, 路线长0.245km。

3. 会宁县2026年党家岷乡西山壑岷至八家嘴(产业)道路硬化项目。项目位于会宁县党家岷乡, 本项目由1条主线和1条支线和1条巷道组成, 路线长3.130公里。其中主线位于大寨子村, 路线起点与S526线相接, 终点至大寨子村中心组, 路线长1.040km; 支线位于吕堡村, 起点与C136线相接相接, 终点至上湾, 路线长1.865km; 巷道与支线K0+170处相接, 路线长0.225km。

4. 会宁县2026年丁家沟镇窑沟村周湾岷口至丁沟社(产业)道路硬化项目。项目位于会宁县丁家沟镇窑沟村, 本项目由主线和支线组成, 路线长1.125公里。主线起点与Y143线相接, 终点至红土沟, 路线长1.025km; 支线与主线K0+950处相接, 终点与硬化路相接, 为连接线, 路线长0.090km。

5. 会宁县2026年会师镇范湾村前咀至党咀路口(产业)道路硬化项目。项目位于会宁县会师镇范湾村, 本项目共1条道路,

路线长 2.630 公里。路线起点与 Y140 线相接，终点至党家咀。

6. 会宁县 2026 年头寨子镇马家堡村罗家湾至庙沟路口 (产业) 道路硬化项目。项目位于会宁县头寨子镇马家堡村，路线起点与 S227 线相接，途经后儿沟，庙儿沟，终点至罗家湾，路线长 2.930km，

7. 会宁县 2026 年土门岷镇张家沟村北坡至阳坪 (产业) 道路硬化项目。项目位于会宁县土门岷镇张家沟村，路线起点与硬化路相接，终点至阳坪，路线长 1.210km。

8. 会宁县 2026 年大沟镇刘沟村崖头坪路口至下河川 (产业) 道路硬化项目。项目位于会宁县大沟镇刘沟村，本项目由 1 条主线和 2 条支线组成，路线长 4.020 公里。路线起点与现有硬化路相接，途经崖头坪，庙儿沟，终点至河川，与 C019 线终点相接，路线长 3.275km；支线一起点与主线 K1+640 处相接，路线长 0.075km；支线二与主线 K3+260 处相接，为河川村内道路，路线长 0.670km。

(二) 技术标准

以上建设项目 8 项，共计 22.115km，根据现有道路因地制宜，实事求是的合理确定设计标准，原则上执行《自然村（组）通硬化路工程技术规范》(B62/T 4486-2021) 标准进行设计，选用设计速度 15km/h, 受地形限制的特殊路段可采用最低标准，同时配套交通安全设施，桥涵设计荷载为公路 II 级，路基设计洪水频率 1/15，桥涵设计洪水频率 1/15。

路基路面宽度有以下 2 种设计标准：

1. 村组路路基宽 4.5m，路面宽 3.5m。路面结构层设计标准：

18cm 厚 C30 混凝土面层+15cm 厚天然砂砾垫层，两侧各 10cm 厚天然砂砾路肩。

2. 巷道可维持原宽度不变，路基与路面同宽 3.0m。路面结构层设计标准：18（15）cm 厚 C30 混凝土面层+15cm 厚天然砂砾垫层，路基路面同宽，不设置土路肩。

二、主要工程量

1. 会宁县 2026 年柴家门镇宝川岔村阳湾至油房(产业)道路硬化项目

路基工程：路基挖方 3187.0m^3 ，路基填方 910.7m^3 。

路面工程：18cm 厚 C30 水泥混凝土面层 15350.0m^2 ，15cm 厚天然砂砾垫层 21910.0m^2 ，10cm 厚天然砂砾土路肩 4260.0m^2 ，错车道 8 处。

交叉工程：1 处。

安全设施：C 级波形护栏 1408m，标志 9 块，道口标注 8 根，减速带 12.75 米，里程碑 5 块。

2. 会宁县 2026 年党家岷乡窝圪河至三岷梁(产业)道路硬化项目

路基工程：路基挖方 2110.0m^3 ，路基填方 392.4m^3 ，三角形边沟加固 $60.512\text{m}^3/496\text{m}$ ，梯形排水沟 $4.123\text{m}^3/31\text{m}$ ，双壁波纹管过路涵 $4.155\text{m}^3/15\text{m}$ ，拦水带 $7.150\text{m}^3/55\text{m}$ 。

路面工程：18cm 厚 C30 水泥混凝土面层 10093.0m^2 ，15cm 厚天然砂砾垫层 14420.0m^2 ，10cm 厚天然砂砾土路肩 2531.0m^2 ，错车道 3 处，过水路面 10m。

涵洞工程：1 道。

交叉工程：2 处。

安全设施：C 级波形护栏 864m，标志 7 块，道口标注 8 根，减速带 6.5 米，里程碑 3 块。

3. 会宁县 2026 年党家岘乡西山壑岘至八家嘴(产业)道路硬化项目

路基工程：路基挖方 4374.0m^3 ，路基填方 1405.4m^3 ，三角形边沟加固 $40.528\text{m}^3/272\text{m}$ ，梯形排水沟 $3.990\text{m}^3/30\text{m}$ ，双壁波纹管过路涵 $7.015\text{m}^3/23\text{m}$ ，拦水带 $9.230\text{m}^3/80\text{m}$ 。

路面工程：18cm 厚 C30 水泥混凝土面层 11083.0m^2 ，15cm 厚天然砂砾垫层 15510.0m^2 ，10cm 厚天然砂砾土路肩 2773.0m^2 ，挖路槽 252.0m^3 ，挖除旧混凝土路面 21.2m^3 ，错车道 3 处，过水路面 15m。

交叉工程：3 处。

安全设施：C 级波形护栏 352m，标志 9 块，道口标注 2 根，减速带 3.25 米。

4. 会宁县 2026 年丁家沟镇窑沟村周湾岘口至丁沟社(产业)道路硬化项目

路基工程：路基挖方 1338.8m^3 ，路基填方 191.2m^3 。

路面工程：18cm 厚 C30 水泥混凝土面层 4156.0m^2 ，15cm 厚天然砂砾垫层 5888.0m^2 ，10cm 厚天然砂砾土路肩 1125.0m^2 ，挖路槽 148.5m^3 ，错车道 2 处。

交叉工程：1 处。

安全设施：C 级波形护栏 200m，标志 7 块，道口标注 4 根。

5. 会宁县 2026 年会师镇范湾村前咀至党咀路口 (产业) 道路硬化项目

路基工程：路基挖方 1398.5m^3 ，路基填方 521.8m^3 。

路面工程：18cm 厚 C30 水泥混凝土面层 9614.0m^2 ，15cm 厚天然砂砾垫层 13664.0m^2 ，10cm 厚天然砂砾土路肩 2630.0m^2 ，错车道 6 处。

交叉工程：1 处。

安全设施：C 级波形护栏 180m，标志 5 块，道口标注 4 根，减速带 3.25 米，里程碑 3 块。

6. 会宁县 2026 年头寨子镇马家堡村罗家湾至庙沟路口 (产业) 道路硬化项目

路基工程：路基挖方 6486.0m^3 ，路基填方 715.6m^3 ，三角形边沟加固 $74.908\text{m}^3/614\text{m}$ ，梯形排水沟 $6.916\text{m}^3/52\text{m}$ ，双壁波纹管过路涵 $1.662\text{m}^3/6\text{m}$ ，拦水带 $49.400\text{m}^3/380\text{m}$ 。

路面工程：18cm 厚 C30 水泥混凝土面层 11528.0m^2 ，15cm 厚天然砂砾垫层 16040.0m^2 ，10cm 厚天然砂砾土路肩 2430.0m^2 ，错车道 7 处。

涵洞工程：7 道。

交叉工程：1 处。

安全设施：C 级波形护栏 1834m，标志 12 块，道口标注 4 根，减速带 6.5 米，里程碑 3 块。

7. 会宁县 2026 年土门岷镇张家沟村北坡至阳坪 (产业) 道

路硬化项目

路基工程：路基挖方 1977.6m^3 ，路基填方 414.4m^3 ，三角形边沟加固 $45.018\text{m}^3/369\text{m}$ ，梯形排水沟 $4.655\text{m}^3/35\text{m}$ ，双壁波纹管过路涵 $1.662\text{m}^3/6\text{m}$ ，拦水带 $19.500\text{m}^3/150\text{m}$ ，急流槽 43m 。

路面工程：18cm 厚 C30 水泥混凝土面层 4636.0m^2 ，15cm 厚天然砂砾垫层 6499.0m^2 ，10cm 厚天然砂砾土路肩 948.0m^2 ，错车道 3 处。

涵洞工程：3 道。

交叉工程：1 处。

安全设施：C 级波形护栏 336m ，标志 4 块，道口标注 4 根。

8. 会宁县 2026 年大沟镇刘沟村崖头坪路口至下河川 (产业) 道路硬化项目

路基工程：路基挖方 3761.0m^3 ，路基填方 907.0m^3 ，内护墙 $142.500\text{m}^3/25\text{m}$ ，三角形边沟加固 $187.730\text{m}^3/1240\text{m}$ ，梯形排水沟 $10.640\text{m}^3/80\text{m}$ ，双壁波纹管过路涵 $4.710\text{m}^3/15\text{m}$ ，拦水带 $60.320\text{m}^3/464\text{m}$ ，急流槽 48m 。

路面工程：18cm 厚 C30 水泥混凝土面层 12706.0m^2 ，15cm 厚 C30 水泥混凝土面层 2010.0m^2 ，15cm 厚天然砂砾垫层 19494.0m^2 ，10cm 厚天然砂砾土路肩 2434.0m^2 ，错车道 6 处。

涵洞工程：8 道。

交叉工程：2 处。

安全设施：C 级波形护栏 948m ，标志 11 块，道口标注 12 根，减速带 3.25 米，里程碑 4 块。

三、工程预算

1. 会宁县 2026 年柴家门镇宝川岔村阳湾至油房(产业)道路硬化项目。总造价 195.0127 万元,其中:建安费 181.6972 万元,监理费 2.6404 万元,设计费 2.0342 万元,其他费用 8.6409 万元。

2. 会宁县 2026 年党家岷乡窝坨河至三岷梁(产业)道路硬化项目。总造价 150.6552 万元,其中:建安费 141.0609 万元,监理费 1.8776 万元,设计费 1.3418 万元,其他费用 6.3749 万元。

3. 会宁县 2026 年党家岷乡西山壑岷至八家嘴(产业)道路硬化项目。总造价 158.8834 万元,其中:建安费 148.6123 万元,监理费 1.9810 万元,设计费 1.4946 万元,其他费用 6.7955 万元。

4. 会宁县 2026 年丁家沟镇窑沟村周湾岷口至丁沟社(产业)道路硬化项目。总造价 52.9120 万元,其中:建安费 49.2110 万元,监理费 0.7002 万元,设计费 0.5372 万元,其他费用 2.4636 万元。

5. 会宁县 2026 年会师镇范湾村前咀至党咀路口(产业)道路硬化项目。总造价 112.3525 万元,其中:建安费 104.4428 万元,监理费 1.5109 万元,设计费 1.2558 万元,其他费用 5.1430 万元。

6. 会宁县 2026 年头寨子镇马家堡村罗家湾至庙沟路口(产业)道路硬化项目。总造价 174.2198 万元,其中:建安费

162.8049 万元，监理费 2.5701 万元，设计费 1.3991 万元，其他费用 7.4457 万元。

7. 会宁县 2026 年土门岷镇张家沟村北坡至阳坪(产业)道路硬化项目。总造价 81.9674 万元，其中:建安费 76.7283 万元，监理费 1.1653 万元，设计费 0.5778 万元，其他费用 3.4960 万元。

8. 会宁县 2026 年大沟镇刘沟村崖头坪路口至下河川(产业)道路硬化项目。总造价 230.5609 万元，其中:建安费 215.7509 万元，监理费 3.1780 万元，设计费 1.9195 万元，其他费用 9.7125 万元。

以上 8 项建设项目核定预算总金额 1156.5639 万元，其中建筑安装工程费 1080.3083 万元，监理费 15.6235 万元，设计费 10.5600 万元，其他费用 50.0721 万元。资金来源为财政常态化帮扶资金和交通领域专项资金。

四、建设工期

项目建设工期 5 个月。

请你单位根据此批复，尽快组织实施，并严格按照建设程序组织招投标工作，择优选择施工、监理单位。同时，合理安排工期，切实加强项目现场管理和技术指导，保质保量按期完成项目建设任务。

附件：会宁县 2026 年柴家门镇宝川岔村阳湾至油房(产业道路硬化项目等 8 项建设项目总预算表



会宁县交通运输局

2026年5月21日印发

会宁县2026年柴家门镇宝川岔村阳湾至油房(产业)道路硬化项目

建设项目名称: 会宁县2026年柴家门镇宝川岔村阳湾至油房(产业)道路硬化项目

编制范围: K0+000-K4+260

第 1 页 共 3 页 01 表

项 目	书 号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
102		第22部分 建筑安装工程费	公路公里	4.260	1816972	426519.25	93.17	
		路基工程	km	4.260	33233	7801.17	1.70	
	LJ02	路基挖方	m3	3187.000	27003	8.47	1.38	
		挖土方	m3	3187.000	10656	3.34	0.55	
	LJ0203	弃方运输	m3	2230.900	16347	7.33	0.84	
103	LJ03	路基填方	m3	910.700	6230	6.84	0.32	
		利用土方填筑	m3	910.700	6230	6.84	0.32	
		路面工程	km	4.260	1515770	355814.55	77.73	
	LM02	水泥混凝土路面	m2	15350.000	1456071	94.86	74.67	
	LM0201	路面垫层	m2	21910.000	225226	10.28	11.55	
		15cm厚天然砂砾垫层	m2	21910.000	225226	10.28	11.55	
	LM0205	水泥混凝土面层	m2	15350.000	1230845	80.19	63.12	
		18cm厚C30水泥混凝土面层	m2	15350.000	1228063	80.00	62.97	
		钢筋	t	0.518	2782	5370.66	0.14	
LM04		路槽、路肩及中央分隔带	km	4.260	38032	8927.70	1.95	
	LM0402	路肩	km	4.260	38032	8927.70	1.95	
		10cm厚天然砂砾土路肩	m2	4260.000	38032	8.93	1.95	
LM07		错车道	m2/处	240.000/8.000	21667	90.28/2708.38	1.11	
	LM0701	路面垫层	m2	240.000	2466	10.28	0.13	
		15cm厚天然砂砾垫层	m2	240.000	2466	10.28	0.13	
	LM0705	水泥混凝土面层	m2	240.000	19201	80.00	0.98	
		18cm厚C30水泥混凝土面层	m2	240.000	19201	80.00	0.98	
106		交叉工程	处	1.000	923	923.00	0.05	
10601		平面交叉	处	1.000	923	923.00	0.05	

会宁县2026年柴家门镇宝川岔村阳湾至油房(产业)道路硬化项目

建设项目名称: 会宁县2026年柴家门镇宝川岔村阳湾至油房(产业)道路硬化项目
编制范围: K0+000-K4+260

第 2 页 共 3 页 01 表

项 目	节 目	细 目	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
	1050102		公路与等外公路平面交叉	处	1.000	923	923.00	0.05	
		LJ02	路基挖方	m3	2.000	19	9.50		
		LJ0201	挖土方	m3	2.000	5	2.50		
		LJ0203	弃方运输	m3	2.000	14	7.00		
		LM02	水泥混凝土路面	m2	10.000	904	90.40	0.05	
		LM0201	路面垫层	m2	10.000	102	10.20	0.01	
		LM020102	15cm厚天然砂砾垫层	m2	10.000	102	10.20	0.01	
		LM0205	水泥混凝土面层	m2	10.000	802	80.20	0.04	
		LM020502	18cm厚C30水泥混凝土面层	m2	10.000	802	80.20	0.04	
107			交通工程及沿线设施	公路公里	4.260	240194	56383.57	12.32	
	10701		交通安全设施	公路公里	4.260	240194	56383.57	12.32	
	JA01		护栏	m	1408.000	224336	159.33	11.50	
		JA0105	钢护栏	m	1408.000	224336	159.33	11.50	
		JA010502	波形钢板护栏Gr-C-4E	m	1408.000	224336	159.33	11.50	
	JA02		道口标柱	根	8.000	2109	263.63	0.11	
		JA0201	道口标柱(钢管)	根	8.000	2109	263.63	0.11	
	JA03		标志牌	块	9.000	8711	967.89	0.45	
		JA0301	铝合金标志牌	块	9.000	8711	967.89	0.45	
		JA030101	单柱式铝合金标志牌	块	7.000	5395	770.71	0.28	
		JA030102	凸面镜	块	1.000	899	899.00	0.05	
		JA030103	双柱式铝合金标志牌	块	1.000	2417	2417.00	0.12	
	JA04		标线	m	12.750	2093	164.16	0.11	
		JA0403	铸铁减速带	m/处	12.750/3.000	2093	164.16/697.67	0.11	
	JA05		里程碑、百米桩、界碑	个	5.000	606	121.20	0.03	

会宁县2026年柴家门镇宝川岔村阳湾至油房(产业)道路硬化项目

建设项目名称:会宁县2026年柴家门镇宝川岔村阳湾至油房(产业)道路硬化项目

编制范围: K0+000-K4+260

第 3 页 共 3 页 表 01

01 表

[illegible]

会宁县2026年党家岷乡窝坨河至三岷梁(产业)道路硬化项目

建设项目名称: 会宁县2026年党家岷乡窝坨河至三岷梁(产业)道路硬化项目

编制范围: KO+000-K2+810

项 目	节 目	细 目	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
102			第一部分 建筑安装工程费	公路公里	2.810	1410609	501996.09	93.63	
			路基工程	km	2.810	69568	24757.30	4.62	
	LJ01		场地清理	m3	1.200	56	46.67		
			拆除旧建筑物、构筑物	m3	1.200	56	46.67		
		LJ0103	拆除混凝土圪工(过水路面)	m3	1.200	56	46.67		
	LJ02		路基挖方	m3	2.810	17929	6380.43	1.19	
		LJ0201	挖土方	m3	2110.000	6991	3.31	0.46	
		LJ0203	弃方运输	m3	1698.000	10938	6.44	0.73	
	LJ03		路基填方	m3	392.400	2685	6.84	0.18	
		LJ0301	利用土方填筑	m3	392.400	2685	6.84	0.18	
LJ06			排水工程	km	0.607	48898	80556.84	3.25	
		LJ0601	边沟	m3/m	60.512/496.000	33075	546.59/66.68	2.20	
		LJ0602	C20现浇混凝土三角形边沟	m3/m	60.512/496.000	33075	546.59/66.68	2.20	
			排水沟	m3/m	4.123/31.000	2325	563.91/75.00	0.15	
		LJ060201	C20现浇混凝土梯形排水沟	m3/m	4.123/31.000	2325	563.91/75.00	0.15	
	LJ0607		拦水带	m3/m	7.150/55.000	3719	520.14/67.62	0.25	
		LJ060701	C20现浇混凝土拦水带	m3/m	7.150/55.000	3719	520.14/67.62	0.25	
	LJ0608		过路涵	m3/m	4.155/15.000	3725	896.51/248.33	0.25	
		LJ060801	双壁波纹管过路涵	m3/m	4.155/15.000	3725	896.51/248.33	0.25	
	LJ0609		过水路面	m3/m	10.000/10.000	6054	605.40/605.40	0.40	
103		LJ060901	C20现浇混凝土过水路面	m3/m	10.000/10.000	6054	605.40/605.40	0.40	
			路面工程	km	2.810	1136257	404361.92	75.42	
	LM02		水泥混凝土路面	m2	10093.000	1095541	108.54	72.72	
		LM0201	路面垫层	m2	14420.000	221338	15.35	14.69	

会宁县2026年党家岷乡窝坨河至三岷梁(产业)道路硬化项目

建设项目名称: 会宁县2026年党家岷乡窝坨河至三岷梁(产业)道路硬化项目
编制范围: K0+000-K2+810

第 2 页 共 4 页 01 表

项 目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
		LM020101	15cm厚天然砂砾垫层	m2	14420.000	221338	15.35	14.69	
	LM0205		水泥混凝土面层	m2	10093.000	874203	86.61	58.03	
		LM020502	18cm厚C30水泥混凝土面层	m2	10093.000	872072	86.40	57.89	
		LM020503	钢筋	t	0.396	2131	5381.31	0.14	
LM04			路槽、路肩及中央分隔带	km	2.810	31559	11230.96	2.09	
	LM0402		路肩	km	2.810	31559	11230.96	2.09	
		LM040201	10cm厚天然砂砾土路肩	m2	2531.000	31559	12.47	2.09	
LM07			错车道	m2/处	90.000/3.000	9157	101.74/3052.33	0.61	
	LM0701		路面垫层	m2	90.000	1381	15.34	0.09	
		LM070102	15cm厚天然砂砾垫层	m2	90.000	1381	15.34	0.09	
	LM0705		水泥混凝土面层	m2	90.000	7776	86.40	0.52	
		LM070501	18cm厚C30水泥混凝土面层	m2	90.000	7776	86.40	0.52	
104			桥梁涵洞工程	km	0.060	21246	354100.00	1.41	
			涵洞工程	m/道	6.000/1.000	21246	3541.00/21246.00	1.41	
	HD02		钢波纹管涵	m/道	6.000/1.000	21246	3541.00/21246.00	1.41	
		HD0201	1-0.75m钢波纹管	m/道	6.000/1.000	21246	3541.00/21246.00	1.41	
106			交叉工程	处	2.000	6852	3426.00	0.45	
			平面交叉	处	2.000	6852	3426.00	0.45	
	1060102		公路与等外公路平面交叉	处	2.000	6852	3426.00	0.45	
		LJ02	路基挖方	m3	14.000	136	9.71	0.01	
		LJ0201	挖土方	m3	14.000	46	3.29		
		LJ0203	弃方运输	m3	14.000	90	6.43	0.01	
		LM02	水泥混凝土路面	m2	66.000	6716	101.76	0.45	
		LM0201	路面垫层	m2	66.000	1014	15.36	0.07	

会宁县2026年党家岷乡窝坨河至三岷梁(产业)道路硬化项目

建设项目名称: 会宁县2026年党家岷乡窝坨河至三岷梁(产业)道路硬化项目

编制范围: K0+000-K2+810

项 目	节 目	细 目	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
107		LM020102	15cm厚天然砂砾垫层	m2	66.000	1014	15.36	0.07	
		LM0205	水泥混凝土面层	m2	66.000	5702	86.39	0.38	
		LM020502	18cm厚C30水泥混凝土面层	m2	66.000	5702	86.39	0.38	
			交通工程及沿线设施	公路公里	2.810	155840	55459.07	10.34	
	10701		交通安全设施	公路公里	2.810	155840	55459.07	10.34	
		JA01	护栏	m	864.000	142546	164.98	9.46	
		JA0105	钢护栏	m	864.000	142546	164.98	9.46	
		JA010502	波形钢板护栏Gr-C-4E	m	864.000	142546	164.98	9.46	
	JA02		道口立柱	根	8.000	2111	263.88	0.14	
		JA0201	道口立柱(钢管)	根	8.000	2111	263.88	0.14	
	JA03		标志牌	块	7.000	8274	1182.00	0.55	
		JA0301	铝合金标志牌	块	7.000	8274	1182.00	0.55	
		JA030101	单柱式铝合金标志牌	块	6.000	5822	970.33	0.39	
		JA030103	双柱式铝合金标志牌	块	1.000	2452	2452.00	0.16	
	JA04		标线	m	6.500	1068	164.31	0.07	
		JA0403	铸铁减速带	m/处	6.500/2.000	1068	164.31/534.00	0.07	
	JA05		里程碑、百米桩、界碑	个	3.000	380	126.67	0.03	
		JA0501	混凝土里程碑、百米桩、界碑	个	3.000	380	126.67	0.03	
		JA050101	混凝土里程碑	个	3.000	380	126.67	0.03	
	JA06		轮廓标	个	113.000	1461	12.93	0.10	
		JA0603	栏式轮廓标	个	113.000	1461	12.93	0.10	
110			专项费用	元		20846		1.38	
			安全生产费	元		20846		1.38	1389763*1.5%
11002			第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	2.810				

会宁县2026年党家岷乡窝坨河至三岷梁(产业)道路硬化项目

建设项目名称: 会宁县2026年党家岷乡窝地河至三岷梁(产业)道路硬化项目

编制范围: K0+000-K2+810

第 4 页 共 4 页 表 01

01 表

[illegible]

会宁县2026年党家岷乡西山壑岷至八家嘴(产业)道路硬化项目

建设项目名称: 会宁县2026年党家岷乡西山壑岷至八家嘴(产业)道路硬化项目

编制范围: K0+000-K3+130

项 目	节 目	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
102		第一部分建筑安装工程费	公路公里	3.130	1486123	474799.68	93.54	
		路基工程	km	3.130	141063	45068.05	8.88	
LJ01		场地清理	m3	24.800	2172	87.58	0.14	
	LJ0102	挖除旧路面	m3	21.200	1991	93.92	0.13	
		挖除水泥混凝土路面	m3	21.200	1991	93.92	0.13	
	LJ0103	拆除旧建筑物、构筑物	m3	3.600	181	50.28	0.01	
		拆除混凝土圪工(边沟)	m3	3.600	181	50.28	0.01	
LJ02		路基挖方	m3	4374.000	36688	8.39	2.31	
	LJ0201	挖土方	m3	4374.000	14641	3.35	0.92	
	LJ0203	弃方运输	m3	3009.300	22047	7.33	1.39	
LJ03		路基填方	m3	1405.400	11373	8.09	0.72	
	LJ0301	利用土方填筑	m3	1299.700	8884	6.84	0.56	
	LJ0302	借土方填筑	m3	105.700	2489	23.55	0.16	
LJ06		排水工程	km	0.410	90830	221536.59	5.72	
	LJ0601	边沟	m3/m	40.528/272.000	22345	551.35/82.15	1.41	
		C20现浇混凝土三角形边沟	m3/m	40.528/272.000	22345	551.35/82.15	1.41	
	LJ0602	排水沟	m3/m	3.990/30.000	2269	568.67/75.63	0.14	
		C20现浇混凝土梯形排水沟	m3/m	3.990/30.000	2269	568.67/75.63	0.14	
	LJ0607	拦水带	m3/m	9.230/80.000	5005	542.25/62.56	0.32	
		C20现浇混凝土拦水带	m3/m	9.230/80.000	5005	542.25/62.56	0.32	
	LJ0608	过路涵	m3/m	7.015/23.000	6072	865.57/264.00	0.38	
		双壁波纹管过路涵	m3/m	7.015/23.000	6072	865.57/264.00	0.38	
	LJ0609	整体式过水路面	m/道	15.000/1.000	55139	3675.93/55139.00	3.47	
		水泥混凝土路面	m3	23.800	7389	310.46	0.47	

会宁县2026年党家岷乡西山壑岷至八家嘴(产业)道路硬化项目

建设项目名称: 会宁县2026年党家岷乡西山壑岷至八家嘴(产业)道路硬化项目

编制范围: K0+000-K3+130

项 目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
103		LM0201	路面垫层	m3	10.800	548	50.74	0.03	
		LM020102	15cm厚天然砂砾垫层	m3	10.800	548	50.74	0.03	
		LM0205	水泥混凝土面层	m3	13.000	6841	526.23	0.43	
		LM020502	20cm厚C30水泥混凝土面层	m3	13.000	6841	526.23	0.43	
		HD0106	涵洞进出口	m3	70.560	47034	666.58	2.96	
		HD0107	护柱	根	6.000	716	119.33	0.05	
			路面工程	km	3.085	1239284	401712.80	78.00	
	LM02		水泥混凝土路面	m2	11083.000	1194934	107.82	75.21	
		LM0201	路面垫层	m2	15510.000	236547	15.25	14.89	
		LM0205	15cm厚天然砂砾垫层	m2	15510.000	236547	15.25	14.89	
			水泥混凝土面层	m2	11083.000	958387	86.47	60.32	
		LM020502	18cm厚C30水泥混凝土面层	m2	11083.000	956134	86.27	60.18	
		LM020503	钢筋	t	0.419	2253	5377.09	0.14	
	LM04		路槽、路肩及中央分隔带	km	3.085	35215	11414.91	2.22	
		LM0402	路肩	km	3.085	34390	11147.49	2.16	
			10cm厚天然砂砾土路肩	m2	2773.000	34390	12.40	2.16	
		LM0403	挖路槽	m3	252.000	825	3.27	0.05	
	LM07		错车道	m2/处	90.000/3.000	9135	101.50/3045.00	0.57	
		LM0701	路面垫层	m2	90.000	1371	15.23	0.09	
		LM070102	15cm厚天然砂砾垫层	m2	90.000	1371	15.23	0.09	
		LM0705	水泥混凝土面层	m2	90.000	7764	86.27	0.49	
			18cm厚C30水泥混凝土面层	m2	90.000	7764	86.27	0.49	
	106		交叉工程	处	3.000	11070	3690.00	0.70	
	10601		平面交叉	处	3.000	11070	3690.00	0.70	

会宁县2026年党家岷乡西山壑岷至八家嘴(产业)道路硬化项目

建设项目名称: 会宁县2026年党家岷乡西山壑岷至八家嘴(产业)道路硬化项目

编制范围: K0+000-K3+130

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
		1060102		公路与农村公路平面交叉	处	3.000	11070	3690.00	0.70	
			LJ02	路基挖方	m3	39.000	410	10.51	0.03	
			LJ0201	挖土方	m3	39.000	126	3.23	0.01	
			LJ0203	弃方运输	m3	39.000	284	7.28	0.02	
			LM02	水泥混凝土路面	m2	105.000	10660	101.52	0.67	
			LM0201	路面垫层	m2	105.000	1602	15.26	0.10	
			LM020102	15cm厚天然砂砾垫层	m2	105.000	1602	15.26	0.10	
			LM0205	水泥混凝土面层	m2	105.000	9058	86.27	0.57	
			LM020502	18cm厚C30水泥混凝土面层	m2	105.000	9058	86.27	0.57	
107				交通工程及沿线设施	公路公里	3.130	72744	23240.89	4.58	
	10701			交通安全设施	公路公里	3.130	72744	23240.89	4.58	
		JA01		护栏	m	352.000	63548	180.53	4.00	
			JA0105	钢护栏	m	352.000	63548	180.53	4.00	
			JA010502	波形钢板护栏Gr-C-4E	m	352.000	63548	180.53	4.00	
		JA02		道口标柱	根	2.000	534	267.00	0.03	
			JA0201	道口标柱(钢管)	根	2.000	534	267.00	0.03	
		JA03		标志牌	块	9.000	7495	832.78	0.47	
			JA0301	铝合金标志牌	块	9.000	7495	832.78	0.47	
			JA030101	单柱式铝合金标志牌	块	8.000	6586	823.25	0.41	
			JA030102	凸面镜	块	1.000	909	909.00	0.06	
		JA04		标线	m	3.250	532	163.69	0.03	
			JA0403	铸铁减速带	m/处	3.250/1.000	532	163.69/532.00	0.03	
		JA06		轮廓标	个	49.000	635	12.96	0.04	
			JA0603	栏式轮廓标	个	49.000	635	12.96	0.04	

宁县2026年党家岷乡西山塍岷至八家嘴(产业)道路硬化项目

建设项目名称:会宁县2026年党家岫乡西山壑岫至八家嘴(产业)道路硬化项目

编制范围: K0+000-K3+130

第 4 页 共 4 页 01 表

01 表

[illegible]

会宁县2026年丁家沟镇窑沟村周湾岷口至丁沟社(产业)道路硬化项目

建设项目名称: 会宁县2026年丁家沟镇窑沟村周湾岷口至丁沟社(产业)道路硬化项目

编制范围: K0+000-K1+125

项 目	节 目	细 目	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
102			第一部分 建筑安装工程费	公路公里	1.125	492110	437431.11	93.01	
			路基工程	km	1.125	14061	12498.67	2.66	
	LJ02		路基挖方	m3	1338.800	12751	9.52	2.41	
		LJ0201	挖土方	m3	1338.800	4415	3.30	0.83	
		LJ0203	弃方运输	m3	1138.000	8336	7.33	1.58	
103	LJ03		路基填方	m3	191.200	1310	6.85	0.25	
		LJ0301	利用土方填筑	m3	191.200	1310	6.85	0.25	
			路面工程	km	1.125	426418	379038.22	80.59	
	LM02		水泥混凝土路面	m2	4156.000	408961	98.40	77.29	
		LM0201	路面垫层	m2	5888.000	70543	11.98	13.33	
		LM020101	15cm厚天然砂砾垫层	m2	5888.000	70543	11.98	13.33	
		LM0205	水泥混凝土面层	m2	4156.000	338418	81.43	63.96	
		LM020502	18cm厚C30水泥混凝土面层	m2	4156.000	337471	81.20	63.78	
		LM020503	钢筋	t	0.177	947	5350.28	0.18	
LM04			路槽、路肩及中央分隔带	km	1.125	11868	10549.33	2.24	
	LM0402		路肩	km	1.125	11380	10115.56	2.15	
		LM040201	10cm厚天然砂砾土路肩	m2	1125.000	11380	10.12	2.15	
	LM0403		挖路槽	m3	148.500	488	3.29	0.09	
LM07			错车道	m2/处	60.000/2.000	5589	93.15/2794.50	1.06	
	LM0701		路面垫层	m2	60.000	718	11.97	0.14	
		LM070102	15cm厚天然砂砾垫层	m2	60.000	718	11.97	0.14	
	LM0705		水泥混凝土面层	m2	60.000	4871	81.18	0.92	
		LM070501	18cm厚C30水泥混凝土面层	m2	60.000	4871	81.18	0.92	
106			交叉工程	处	1.000	482	482.00	0.09	

会宁县2026年丁家沟镇窑沟村周湾岷口至丁沟社(产业)道路硬化项目

建设项目名称: 会宁县2026年丁家沟镇窑沟村周湾岷口至丁沟社(产业)道路硬化项目
编制范围: K0+000-K1+125

项 目		节	细 目	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
107	10601			路面工程	处	1.000	482	482.00	0.09	
		1060102		公路与等外公路平面交叉	处	1.000	482	482.00	0.09	
			LJ02	路基挖方	m3	1.500	19	12.67		
			LJ0201	挖土方	m3	1.500	5	3.33		
			LJ0203	弃方运输	m3	1.500	14	9.33		
			LM02	水泥混凝土路面	m2	5.000	463	92.60	0.09	
			LM0201	路面垫层	m2	5.000	59	11.80	0.01	
			LM020102	15cm厚天然砂砾垫层	m2	5.000	59	11.80	0.01	
			LM0205	水泥混凝土面层	m2	5.000	404	80.80	0.08	
			LM020502	18cm厚C30水泥混凝土面层	m2	5.000	404	80.80	0.08	
10701				交通工程及沿线设施	公路公里	1.125	43876	39000.89	8.29	
				交通安全设施	公路公里	1.125	43876	39000.89	8.29	
	JA01			护栏	m	200.000	37038	185.19	7.00	
		JA0105		钢护栏	m	200.000	37038	185.19	7.00	
		JA010502		波形钢板护栏Gr-C-4E	m	200.000	37038	185.19	7.00	
	JA02			道口标柱	根	4.000	1038	259.50	0.20	
		JA0201		道口标柱(钢管)	根	4.000	1038	259.50	0.20	
	JA03			标志牌	块	7.000	5440	777.14	1.03	
		JA0301		铝合金标志牌	块	7.000	5440	777.14	1.03	
		JA030101		单柱式铝合金标志牌	块	6.000	4538	756.33	0.86	
110			JA030102	凸面镜	块	1.000	902	902.00	0.17	
	JA06			轮廓标	个	28.000	360	12.86	0.07	
		JA0603		栏式轮廓标	个	28.000	360	12.86	0.07	
				专项费用	元		7273		1.37	

会宁县2026年丁家沟镇窑沟村周湾岷口至丁沟社(产业)道路硬化项目

建设项目名称:会宁县2026年丁家沟镇密沟村周湾岘口至丁沟社(产业)道路硬化项目

编制范围: K0+000-K1+125

第 3 页 共 3 页 01 表

第 3 页 共 3 页

01 表

[illegible]

会宁县2026年会师镇范湾村前咀至党咀路口(产业)道路硬化项目

建设项目名称: 会宁县2026年会师镇范湾村前咀至党咀路口(产业)道路硬化项目
编制 范围: K0+000-K2+630

项 目	节	细 目	工程或费用名称	单 位	数 量	金 额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
102			第 部 分 建 筑 安 装 工 程 费	公路工程	2.630	1044428	397120.91	92.96	
			路基工程	km	2.630	14514	5518.63	1.29	
	LJ02		路基挖方	m3	1398.500	10949	7.83	0.97	
		LJ0201	挖土方	m3	1398.500	4714	3.37	0.42	
		LJ0203	弃方运输	m3	850.700	6235	7.33	0.55	
103	LJ03		路基填方	m3	521.800	3565	6.83	0.32	
		LJ0301	利用土方填筑	m3	521.800	3565	6.83	0.32	
			路面工程	km	2.630	975656	370971.86	86.84	
	LM02		水泥混凝土路面	m2	9614.000	933725	97.12	83.11	
		LM0201	路面垫层	m2	13664.000	154304	11.29	13.73	
		LM020101	15cm厚天然砂砾垫层	m2	13664.000	154304	11.29	13.73	
		LM0205	水泥混凝土面层	m2	9614.000	779421	81.07	69.37	
		LM020502	18cm厚C30水泥混凝土面层	m2	9614.000	777654	80.89	69.22	
		LM020503	钢筋	t	0.329	1767	5370.82	0.16	
LM04			路槽、路肩及中央分隔带	km	2.630	25340	9634.98	2.26	
		LM0402	路肩	km	2.630	25340	9634.98	2.26	
		LM040201	10cm厚天然砂砾土路肩	m2	2630.000	25340	9.63	2.26	
	LM07		错车道	m2/处	180.000/6.000	16591	92.17/2765.17	1.48	
		LM0701	路面垫层	m2	180.000	2033	11.29	0.18	
		LM070102	15cm厚天然砂砾垫层	m2	180.000	2033	11.29	0.18	
		LM0705	水泥混凝土面层	m2	180.000	14558	80.88	1.30	
		LM070501	18cm厚C30水泥混凝土面层	m2	180.000	14558	80.88	1.30	
106			交叉工程	处	1.000	386	386.00	0.03	
	10601		平面交叉	处	1.000	386	386.00	0.03	

会宁县2026年会师镇范湾村前咀至党咀路口(产业)道路硬化项目

建设项目名称: 会宁县2026年会师镇范湾村前咀至党咀路口(产业)道路硬化项目
编制范围: K0+000-K2+630

第 2 页 共 3 页 01 表

项 目	节	细 目	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
	1060102		公路与等外公路平面交叉	处	1.000	386	386.00	0.03	
		LJ02	路基挖方	m3	1.500	19	12.67		
		LJ0201	挖土方	m3	1.500	5	3.33		
		LJ0203	弃方运输	m3	1.500	14	9.33		
		LM02	水泥混凝土路面	m2	4.000	367	91.75	0.03	
		LM0201	路面垫层	m2	4.000	44	11.00		
		LM020102	15cm厚天然砂砾垫层	m2	4.000	44	11.00		
		LM0205	水泥混凝土面层	m2	4.000	323	80.75	0.03	
		LM020502	18cm厚C30水泥混凝土面层	m2	4.000	323	80.75	0.03	
107			交通工程及沿线设施	公路公里	2.630	38437	14614.83	3.42	
	10701		交通安全设施	公路公里	2.630	38437	14614.83	3.42	
	JA01		护栏	m	180.000	30594	169.97	2.72	
		JA0105	钢护栏	m	180.000	30594	169.97	2.72	
		JA010502	波形钢板护栏Gr-C-4E	m	180.000	30594	169.97	2.72	
	JA02		道口标柱	根	4.000	1039	259.75	0.09	
		JA0201	道口标柱(钢管)	根	4.000	1039	259.75	0.09	
	JA03		标志牌	块	5.000	5596	1119.20	0.50	
		JA0301	铝合金标志牌	块	5.000	5596	1119.20	0.50	
		JA030101	单柱式铝合金标志牌	块	4.000	3174	793.50	0.28	
		JA030103	双柱式铝合金标志牌	块	1.000	2422	2422.00	0.22	
	JA04		标线	m	3.250	531	163.38	0.05	
		JA0403	铸铁减速带	m/处	3.250/1.000	531	163.38/531.00	0.05	
	JA05		里程碑、百米桩、界碑	个	3.000	366	122.00	0.03	
		JA0501	混凝土里程碑、百米桩、界碑	个	3.000	366	122.00	0.03	

会宁县2026年会师镇范湾村前咀至党咀路口(产业)道路硬化项目

建设项目名称:会宁县2026年会师镇范湾村前咀至党咀路口(产业)道路硬化项目

编制范围: K0+000-K2+630

第 3 页 共 3 页 01 表

01 表

[illegible]

会宁县2026年头寨子镇马家堡村罗家湾至庙沟路口(产业)道路硬化项目

建设项目名称: 会宁县2026年头寨子镇马家堡村罗家湾至庙沟路口(产业)道路硬化项目

编制范围: K0+000-K2+930

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
102				第一部分 建筑工程费	公路公里	2.930	1628049	555648.12	93.45	
				路基工程	km	2.930	118081	40300.68	6.78	
	LJ01			场地清理	m3	7.700	336	43.64	0.02	
				拆除旧建筑物、构筑物	m3	7.700	336	43.64	0.02	
			LJ010303	拆除混凝土圬工(涵洞)	m3	7.700	336	43.64	0.02	
	LJ02			路基挖方	m3	6486.000	52104	8.03	2.99	
		LJ0201		挖土方	m3	6486.000	19040	2.94	1.09	
		LJ0203		弃方运输	m3	5734.700	33064	5.77	1.90	
	LJ03			路基填方	m3	715.600	4398	6.15	0.25	
		LJ0301		利用土方填筑	m3	715.600	4398	6.15	0.25	
LJ06				排水工程	km	1.052	61243	58215.78	3.52	
		LJ0601		边沟	m3/m	74.908/614.000	35502	473.94/57.82	2.04	
			LJ060101	C20现浇混凝土三角形边沟	m3/m	74.908/614.000	35502	473.94/57.82	2.04	
	LJ0602			排水沟	m3/m	6.916/52.000	3377	488.29/64.94	0.19	
			LJ060201	C20现浇混凝土梯形排水沟	m3/m	6.916/52.000	3377	488.29/64.94	0.19	
	LJ0607			拦水带	m3/m	49.400/380.000	21011	425.32/55.29	1.21	
			LJ060701	C20现浇混凝土拦水带	m3/m	49.400/380.000	21011	425.32/55.29	1.21	
	LJ0608			过路涵	m3/m	1.662/6.000	1353	814.08/225.50	0.08	
			LJ060801	双壁波纹管过路涵	m3/m	1.662/6.000	1353	814.08/225.50	0.08	
				路面工程	km	2.930	1025896	350135.15	58.89	
103	LM02			水泥混凝土路面	m2	11528.000	990077	85.88	56.83	
		LM0201		路面垫层	m2	16040.000	139863	8.72	8.03	
			LM020101	15cm厚天然砂砾垫层	m2	16040.000	139863	8.72	8.03	
		LM0205		水泥混凝土面层	m2	11528.000	850214	73.75	48.80	

会宁县2026年头寨子镇马家堡村罗家湾至庙沟路口(产业)道路硬化项目

建设项目名称: 会宁县2026年头寨子镇马家堡村罗家湾至庙沟路口(产业)道路硬化项目
编制范围: K0+000-K2+030

项 目	节 目	细 目	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
		LM020502	18cm厚C30水泥混凝土面层	m2	11528.000	848304	73.59	48.69	
		LM020503	钢筋	t	0.364	1910	5247.25	0.11	
LM04			路槽、路肩及中央分隔带	km	2.930	18534	6325.60	1.06	
		LM0402	路肩	km	2.930	18534	6325.60	1.06	
LM07		LM040201	10cm厚天然砂砾土路肩	m2	2430.000	18534	7.63	1.06	
			错车道	m2/处	210.000/7.000	17285	82.31/2469.29	0.99	
	LM0701		路面垫层	m2	210.000	1831	8.72	0.11	
		LM070102	15cm厚天然砂砾垫层	m2	210.000	1831	8.72	0.11	
	LM0705		水泥混凝土面层	m2	210.000	15454	73.59	0.89	
104		LM070501	18cm厚C30水泥混凝土面层	m2	210.000	15454	73.59	0.89	
			桥梁涵洞工程	km	0.044	144239	3278159.09	8.28	
10401			涵洞工程	m/道	44.000/7.000	144239	3278.16/20605.57	8.28	
	HD01		1-0.50m钢筋砼圆管涵（修复利用）	m3/m	0.250/6.000	153	612.00/25.50	0.01	
	HD02		钢波纹管涵	m/道	38.000/6.000	144086	3791.74/24014.33	8.27	
		HD0201	1-0.75m钢波纹管	m/道	24.000/4.000	85063	3544.29/21265.75	4.88	
		HD0202	1-1.00m钢波纹管	m/道	14.000/2.000	59023	4215.93/29511.50	3.39	
106			交叉工程	处	1.000	417	417.00	0.02	
10601			平面交叉	处	1.000	417	417.00	0.02	
		1060102	公路与等外公路平面交叉	处	1.000	417	417.00	0.02	
		LJ02	路基挖方	m3	1.000	7	7.00		
		LJ0201	挖土方	m3	1.000	2	2.00		
		LJ0203	弃方运输	m3	1.000	5	5.00		
		LM02	水泥混凝土路面	m2	5.000	410	82.00	0.02	
		LM0201	路面垫层	m2	5.000	43	8.60		

会宁县2026年头寨子镇马家堡村罗家湾至庙沟路口(产业)道路硬化项目

建设项目名称: 会宁县2026年头寨子镇马家堡村罗家湾至庙沟路口(产业)道路硬化项目

编制 范围: K0+000-K2+930

项 目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
107		LM020102	15cm厚天然砂砾垫层	m2	5.000	43	8.60		
		LM0205	水泥混凝土面层	m2	5.000	367	73.40	0.02	
		LM020502	18cm厚C30水泥混凝土面层	m2	5.000	367	73.40	0.02	
			交通工程及沿线设施	公路公里	2.930	315356	107630.03	18.10	
	10701		交通安全设施	公路公里	2.930	315356	107630.03	18.10	
		JA01	护栏	m	1834.000	298433	162.72	17.13	
		JA0105	钢护栏	m	1834.000	298433	162.72	17.13	
		JA010501	波形钢板护栏Gr-C-2E	m	118.000	25243	213.92	1.45	
		JA010502	波形钢板护栏Gr-C-4E	m	1716.000	273190	159.20	15.68	
	JA02		道口标柱	根	4.000	1026	256.50	0.06	
		JA0201	道口标柱(钢管)	根	4.000	1026	256.50	0.06	
	JA03		标志牌	块	12.000	11490	957.50	0.66	
		JA0301	铝合金标志牌	块	12.000	11490	957.50	0.66	
		JA030101	单柱式铝合金标志牌	块	11.000	9116	828.73	0.52	
		JA030103	双柱式铝合金标志牌	块	1.000	2374	2374.00	0.14	
	JA04		标线	m	6.500	1033	158.92	0.06	
		JA0403	铸铁减速带	m/处	6.500/2.000	1033	158.92/516.50	0.06	
	JA05		里程碑、百米桩、界碑	个	3.000	337	112.33	0.02	
		JA0501	混凝土里程碑、百米桩、界碑	个	3.000	337	112.33	0.02	
		JA050101	混凝土里程碑	个	3.000	337	112.33	0.02	
	JA06		轮廓标	个	237.000	3037	12.81	0.17	
		JA0603	栏式轮廓标	个	237.000	3037	12.81	0.17	
110			专项费用	元		24060		1.38	
11002			安全生产费	元		24060		1.38	1603989*1.5%

会宁县2026年头寨子镇马家堡村罗家湾至庙沟路口(产业)道路硬化项目

建设项目名称:会宁县2026年头寨子镇马家堡村罗家湾至庙沟路口(产业)道路硬化项目

编制范围: K0+000-K2+930

第 4 页

共 4 页

01 表

[illegible]

会宁县2026年土门岷镇张家沟村北坡至阳坪(产业)道路硬化项目

建设项目名称: 会宁县2026年土门岷镇张家沟村北坡至阳坪(产业)道路硬化项目

编制范围: KO+000-K1+210

项 目	节 目	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
102		第一部分建筑安装工程费	公路公里	1.210	767283	634118.18	93.61	
		路基工程	km	1.210	71640	59206.61	8.74	
	LJ02	路基挖方	m3	1977.600	14757	7.46	1.80	
		挖土方	m3	1977.600	5862	2.96	0.72	
		弃方运输	m3	1542.500	8895	5.77	1.09	
	LJ03	路基填方	m3	414.400	2527	6.10	0.31	
		利用土方填筑	m3	414.400	2527	6.10	0.31	
	LJ06	排水工程	km	0.624	54356	87108.97	6.63	
		边沟	m3/m	45.018/369.000	23349	518.66/63.28	2.85	
		C20现浇混凝土三角形边沟	m3/m	45.018/369.000	23349	518.66/63.28	2.85	
	LJ0602	排水沟	m3/m	4.655/35.000	2506	538.35/71.60	0.31	
		C20现浇混凝土梯形排水沟	m3/m	4.655/35.000	2506	538.35/71.60	0.31	
	LJ0604	急流槽	m3/m	17.810/43.000	17468	980.80/406.23	2.13	
		HDPE双壁波纹管急流槽	m3/m	8.000/18.000	10664	1333.00/592.44	1.30	
		HDPE双壁波纹管急流槽	m3/m	7.780/18.000	9648	1240.10/536.00	1.18	
		C30钢筋混凝土盖板	m3	0.220	1016	4618.18	0.12	
		混凝土急流槽	m3/m	9.810/25.000	6804	693.58/272.16	0.83	
	LJ0607	拦水带	m3/m	19.500/150.000	9608	492.72/64.05	1.17	
		C20现浇混凝土拦水带	m3/m	19.500/150.000	9608	492.72/64.05	1.17	
	LJ0608	过路涵	m3/m	1.662/6.000	1425	857.40/237.50	0.17	
103		双壁波纹管过路涵	m3/m	1.662/6.000	1425	857.40/237.50	0.17	
		路面工程	km	1.210	487180	402628.10	59.44	
	LM02	水泥混凝土路面	m2	4636.000	468215	101.00	57.12	
	LM0201	路面垫层	m2	6499.000	87599	13.48	10.69	

会宁县2026年土门岷镇张家沟村北坡至阳坪(产业)道路硬化项目

建设项目名称: 会宁县2026年土门岷镇张家沟村北坡至阳坪(产业)道路硬化项目
编制范围: K0+000-K1+210

项 目	节	细 目	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
		LM020101	15cm厚天然砂砾垫层	m2	6499.000	87599	13.48	10.69	
	LM0205		水泥混凝土面层	m2	4636.000	380616	82.10	46.44	
		LM020502	18cm厚C30水泥混凝土面层	m2	4636.000	379757	81.91	46.33	
		LM020503	钢筋	t	0.164	859	5237.80	0.10	
LM04			路槽、路肩及中央分隔带	km	1.210	10381	8579.34	1.27	
	LM0402		路肩	km	1.210	10381	8579.34	1.27	
		LM040201	10cm厚天然砂砾土路肩	m2	948.000	10381	10.95	1.27	
LM07			错车道	m2/处	90.000/3.000	8584	95.38/2861.33	1.05	
			路面垫层	m2	90.000	1212	13.47	0.15	
	LM0701		15cm厚天然砂砾垫层	m2	90.000	1212	13.47	0.15	
	LM0705		水泥混凝土面层	m2	90.000	7372	81.91	0.90	
104		LM070501	18cm厚C30水泥混凝土面层	m2	90.000	7372	81.91	0.90	
			桥梁涵洞工程	km	0.028	128293	4581892.86	15.65	
			涵洞工程	m/道	26.000/3.000	128293	4934.35/42764.33	15.65	
	HD02		钢波纹管涵	m/道	26.000/3.000	128293	4934.35/42764.33	15.65	
		HD0201	1-0.75m钢波纹管	m/道	6.000/1.000	20758	3459.67/20758.00	2.53	
		HD0202	1-1.00m钢波纹管	m/道	8.000/1.000	31453	3931.63/31453.00	3.84	
		HD0203	1-2.00m钢波纹管	m/道	12.000/1.000	76082	6340.17/76082.00	9.28	
106			交叉工程	处	1.000	387	387.00	0.05	
			平面交叉	处	1.000	387	387.00	0.05	
	10601		公路与等外公路平面交叉	处	1.000	387	387.00	0.05	
		1060102	路基挖方	m3	1.000	7	7.00		
		LJ02	挖土方	m3	1.000	2	2.00		
		LJ0201	土方运输	m3	1.000	5	5.00		

会宁县2026年土门岷镇张家沟村北坡至阳坪(产业)道路硬化项目

建设项目名称: 会宁县2026年土门岷镇张家沟村北坡至阳坪(产业)道路硬化项目

编制范围: K0+000-K1+210

第 3 页 共 4 页 01 表

项 目	节 目	细 目	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
107		LM02	水泥混凝土路面	m2	4.000	380	95.00	0.05	
		LM0201	路面垫层	m2	4.000	53	13.25	0.01	
		LM020102	15cm厚天然砂砾垫层	m2	4.000	53	13.25	0.01	
		LM0205	水泥混凝土面层	m2	4.000	327	81.75	0.04	
		LM020502	18cm厚C30水泥混凝土面层	m2	4.000	327	81.75	0.04	
			交通工程及沿线设施	公路工程	1.210	68444	56565.29	8.35	
10701			交通安全设施	公路工程	1.210	68444	56565.29	8.35	
	JA01		护栏	m	336.000	64194	191.05	7.83	
		JA0105	钢护栏	m	336.000	64194	191.05	7.83	
		JA010501	波形钢板护栏Gr-C-2E	m	60.000	13836	230.60	1.69	
		JA010502	波形钢板护栏Gr-C-4E	m	276.000	50358	182.46	6.14	
	JA02		道口标柱	根	4.000	218	54.50	0.03	
		JA0201	道口标柱(修复利用)	根	4.000	218	54.50	0.03	
	JA03		标志牌	块	4.000	3456	864.00	0.42	
		JA0301	铝合金标志牌	块	4.000	3456	864.00	0.42	
		JA030101	单柱式铝合金标志牌	块	4.000	3456	864.00	0.42	
	JA06		轮廓标	个	45.000	576	12.80	0.07	
		JA0603	栏式轮廓标	个	45.000	576	12.80	0.07	
			专项费用	元		11339		1.38	
110			安全生产费	元		11339		1.38	755944*1.5%
301			第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路工程	1.210				
			第三部分 工程建设其他费	公路工程	1.210	36319	30015.70	4.43	
			建设项目管理费	公路工程	1.210	27472	22704.13	3.35	
	30101		建设单位(业主)管理费	公路工程	1.210	7769	6420.66	0.95	776871*1%

会宁县2026年大沟镇刘沟村崖头坪路口至下河川(产业)道路硬化项目

建设项目名称: 会宁县2026年大沟镇刘沟村崖头坪路口至下河川(产业)道路硬化项目

编制范围: KO+000-K4+020

第 1 页 共 4 页 01 表

项 目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
102			第一部分 建筑安装工程费	公路公里	4.020	2157509	536693.78	93.58	
			路基工程	km	4.020	296982	73876.12	12.88	
	LJ02		路基挖方	m3	3761.000	29602	7.87	1.28	
		LJ0201	挖土方	m3	3761.000	11183	2.97	0.49	
		LJ0203	弃方运输	m3	2808.600	18419	6.56	0.80	
	LJ03		路基填方	m3	907.000	5563	6.13	0.24	
		LJ0301	利用土方填筑	m3	907.000	5563	6.13	0.24	
	LJ06		排水工程	km	1.847	175094	94799.13	7.59	
		LJ0601	边沟	m3/m	187.730/1240.000	99908	532.19/80.57	4.33	
		LJ060101	C20现浇混凝土三角形边沟	m3/m	187.730/1240.000	99908	532.19/80.57	4.33	
	LJ0602		排水沟	m3/m	10.640/80.000	5817	546.71/72.71	0.25	
		LJ060201	C20现浇混凝土梯形排水沟	m3/m	10.640/80.000	5817	546.71/72.71	0.25	
	LJ0604		急流槽	m3/m	26.880/48.000	35971	1338.21/749.40	1.56	
		LJ060401	HDPE双壁波纹管急流槽	m3/m	26.880/48.000	35971	1338.21/749.40	1.56	
		LJ06040101	HDPE双壁波纹管急流槽	m3/m	26.220/48.000	32885	1254.20/685.10	1.43	
		LJ06040102	C30钢筋混凝土盖板	m3	0.660	3086	4675.76	0.13	
	LJ0607		拦水带	m3/m	60.320/464.000	29454	488.30/63.48	1.28	
		LJ060701	C20现浇混凝土拦水带	m3/m	60.320/464.000	29454	488.30/63.48	1.28	
	LJ0608		过路涵	m3/m	4.710/15.000	3944	837.37/262.93	0.17	
		LJ060801	双壁波纹管过路涵	m3/m	4.710/15.000	3944	837.37/262.93	0.17	
LJ07			路基防护与加固工程	km	0.025	86723	3468920.00	3.76	
	LJ0701		C20混凝土内护墙	m3/m	142.500/25.000	86723	608.58/3468.92	3.76	
103			路面工程	km	4.004	1455549	363773.48	63.17	
	LM02		水泥混凝土路面	m2	14716.000	1417630	96.33	61.49	

会宁县2026年大沟镇刘沟村崖头坪路口至下河川(产业)道路硬化项目

建设项目名称: 会宁县2026年大沟镇刘沟村崖头坪路口至下河川(产业)道路硬化项目

编制范围: K0+000-K4+020

第 2 页 共 4 页 01 表

项 目	节 目	细 目	工程或费用名称	单 位	数 量	金 额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
	LM0201		路面垫层	m2	19494.000	208548	10.70	9.05	
		LM020101	15cm厚天然砂砾垫层	m2	19494.000	208548	10.70	9.05	
	LM0205		水泥混凝土面层	m2	14716.000	1209082	82.16	52.44	
		LM020501	15cm厚C30水泥混凝土面层	m2	2010.000	142456	70.87	6.18	
		LM020502	18cm厚C30水泥混凝土面层	m2	12706.000	1063711	83.72	46.14	
		LM020503	钢筋	t	0.550	2915	5300.00	0.13	
LM04			路槽、路肩及中央分隔带	km	4.004	21926	5476.02	0.95	
	LM0402		路肩	km	4.004	21926	5476.02	0.95	
		LM040201	10cm厚天然砂砾土路肩	m2	2434.000	21926	9.01	0.95	
LM07			错车道	m2/处	180.000/6.000	16993	94.41/2832.17	0.74	
	LM0701		路面垫层	m2	180.000	1926	10.70	0.08	
		LM070102	15cm厚天然砂砾垫层	m2	180.000	1926	10.70	0.08	
	LM0705		水泥混凝土面层	m2	180.000	15067	83.71	0.65	
		LM070501	18cm厚C30水泥混凝土面层	m2	180.000	15067	83.71	0.65	
104			桥梁涵洞工程	km	0.048	180345	3757187.50	7.82	
			涵洞工程	m/道	48.000/8.000	180345	3757.19/22543.13	7.82	
10401			钢波纹管涵	m/道	48.000/8.000	180345	3757.19/22543.13	7.82	
	HD02		1-0.75m钢波纹管	m/道	42.000/7.000	150674	3587.48/21524.86	6.54	
		HD0201	1-1.00m钢波纹管	m/道	6.000/1.000	29671	4945.17/29671.00	1.29	
106			交叉工程	处	2.000	1745	872.50	0.08	
			平面交叉	处	2.000	1745	872.50	0.08	
10601			公路与等外公路平面交叉	处	2.000	1745	872.50	0.08	
	1060102		路基挖方	m3	5.000	46	9.20		
		LJ02	挖土方	m3	5.000	14	2.80		
		LJ0201							

会宁县2026年大沟镇刘沟村崖头坪路口至下河川(产业)道路硬化项目

建设项目名称: 会宁县2026年大沟镇刘沟村崖头坪路口至下河川(产业)道路硬化项目
编制范围: K0+000-K4+020

项 目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
		LJ0203	土方运输	m3	5.000	32	6.40		
		LM02	水泥混凝土路面	m2	18.000	1699	94.39	0.07	
		LM0201	路面垫层	m2	18.000	192	10.67	0.01	
		LM020102	15cm厚天然砂砾垫层	m2	18.000	192	10.67	0.01	
		LM0205	水泥混凝土面层	m2	18.000	1507	83.72	0.07	
		LM020502	18cm厚C30水泥混凝土面层	m2	18.000	1507	83.72	0.07	
107			交通工程及沿线设施	公路公里	4.020	190004	47264.68	8.24	
			交通安全设施	公路公里	4.020	190004	47264.68	8.24	
	JA01		护栏	m	948.000	173197	182.70	7.51	
		JA0105	钢护栏	m	948.000	173197	182.70	7.51	
		JA010501	波形钢板护栏Gr-C-2E	m	192.000	41733	217.36	1.81	
		JA010502	波形钢板护栏Gr-C-4E	m	756.000	131464	173.89	5.70	
	JA02		道口标柱	根	12.000	3121	260.08	0.14	
		JA0201	道口标柱(钢管)	根	12.000	3121	260.08	0.14	
	JA03		标志牌	块	11.000	11052	1004.73	0.48	
		JA0301	铝合金标志牌	块	11.000	11052	1004.73	0.48	
		JA030101	单柱式铝合金标志牌	块	10.000	8620	862.00	0.37	
		JA030103	双柱式铝合金标志牌	块	1.000	2432	2432.00	0.11	
	JA04		标线	m	3.250	516	158.77	0.02	
		JA0403	铸铁减速带	m/处	3.250/1.000	516	158.77/516.00	0.02	
	JA05		里程碑、百米桩、界碑	个	4.000	487	121.75	0.02	
		JA0501	混凝土里程碑、百米桩、界碑	个	4.000	487	121.75	0.02	
		JA050101	混凝土里程碑	个	4.000	487	121.75	0.02	
	JA06		轮廓标	个	127.000	1631	12.84	0.07	

会宁县2026年大沟镇刘沟村崖头坪路口至下河川(产业)道路硬化项目

建设项目名称:会宁县2026年大河镇刘沟村崖头村路口至下河川(产业)道路硬化项目

编制范围: K0+000-K4+020

第 4 页 共 4 页 表 01

01 表

[illegible]