

工程建设项目招标计划表

招标人名称	白银市平川区王家山镇人民政府		
项目名称	平川区2025年高标准农田建设王家山镇(高效节水灌溉)项目		
招标内容	<p>田块整治工程：田块整治255亩，土方量1.91万立方米。</p> <p>灌溉与排水工程：新建6万立方米蓄水池1座；新建引水管道0.525千米，配套螺旋焊接钢管0.015千米；拆除清运原有U型渠道5.415千米；供水干管1.544千米；配套田间配水管网64.487千米，其中：干管、分干管13.197千米，支管48.724千米，竖管2.233千米，排水管0.251千米，排气管0.082千米；新建分水井219座、排水井56座、排气井4座、闸阀井1座；配套给水栓1015个；新建镇墩194座、公示牌1座、拐点坐标桩44座。</p> <p>田间道路工程：改建机耕路13.93千米，其中：路面宽3米机耕路1.248千米、路面宽4米机耕路12.682千米，路面均采用砂砾石铺筑，铺筑厚度15厘米。</p> <p>农田地力提升工程：土地翻耕3794亩，增施有机肥758.8吨。</p>		
估算金额	1259万元		
资金来源	中央财政资金974.95万元，省级财政资金260万元，区级配套资金24.05万元。		
招标方式	公开招标		
招标组织形式	委托招标		
预计招标时间	2025年9月11日		
招标计划发布时间	2025年8月11日		
联系人	蔡振国	联系电话	13830081999
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考，所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

此表须加盖项目法人(招标人)公章，立项文件以附件形式上传。



白银市农业农村局文件

市农发〔2025〕114号

白银市农业农村局 关于平川区 2025 年高标准农田建设王家山镇 (高效节水灌溉)项目初步设计的批复

平川区农业农村局:

你局《平川区 2025 年高标准农田建设王家山镇(高效节水灌溉)项目初步设计》已收悉,经组织省、市有关行业领域专家评审,原则同意,现批复如下:

一、项目建设规模及范围

建设高标准农田 3794 亩,全部为高效节水灌溉。项目区包括:王家山镇大营水村,共 1 个乡镇 1 个村。

二、项目投资及建设内容

项目总投资 1259 万元,其中:中央财政资金 974.95 万元,

省级财政资金 260 万元，区级配套资金 24.05 万元。

主要建设内容：

田块整治工程：田块整治 255 亩，土方量 1.91 万立方米。

灌溉与排水工程：新建 6 万立方米蓄水池 1 座；新建引水管道 0.525 千米，配套螺旋焊接钢管 0.015 千米；拆除清运原有 U 型渠道 5.415 千米；供水干管 1.544 千米；配套田间配水管网 64.487 千米，其中：干管、分干管 13.197 千米，支管 48.724 千米，竖管 2.233 千米，排水管 0.251 千米，排气管 0.082 千米；新建分水井 219 座、排水井 56 座、排气井 4 座、闸阀井 1 座；配套给水栓 1015 个；新建镇墩 194 座、公示牌 1 座、拐点坐标桩 44 座。

田间道路工程：改建机耕路 13.93 千米，其中：路面宽 3 米机耕路 1.248 千米、路面宽 4 米机耕路 12.682 千米，路面均采用砂砾石铺筑，铺筑厚度 15 厘米。

农田地力提升工程：土地翻耕 3794 亩，增施有机肥 758.8 吨。

三、建设工期

项目建设期限为 2025 年 8 月至 2026 年 12 月。

四、预期效益

项目建成后，改善灌溉面积 3794 亩，年节约水量 49.51 万立方米，玉米年增产 30.35 万公斤，年综合效益 56.33 万元。

五、工作要求

要严格按照《中华人民共和国招标投标法》和其实施条例、

《农田建设项目管理办法》《农田建设补助资金管理办法》等规定，依法依规开展项目建设。要严格耕地用途管控，高标准农田原则上全部用于粮食生产，坚决杜绝弃耕撂荒。要加快工作进度，严格按照设计标准施工，切实提高工程质量。要牢固树立规则意识、程序意识，紧盯重点环节，注重风险防控，不断加强项目资金管理，确保高质量高标准完成项目投资及建设任务。

附件：平川区 2025 年高标准农田建设王家山镇（高效节水灌溉）项目投资和任务情况表

白银市农业农村局

2025 年 8 月 6 日

白银市农业农村局办公室

2025年8月6日印发
