

工程建设项目招标计划表

招标人名称	 白银中靖环境建设有限公司		
项目名称	靖远县靖乐渠环境治理工程-靖乐北路新建工程		
招标内容(项目概况)	主要建设内容:道路西起 S207, 东至永新街, 长度为 1654.91m, 沿线设置涵洞 2 座, 交叉口 7 处:主要建设内容为路基、路面、无障碍设施、交通工程和沿线设施, 给水、雨水、污水等配套管道工程及照明、绿化及其他附属工程。		
估算金额	2651.65 万元		
资金来源	银行贷款		
招标方式	公开招标		
招标组织形式	委托招标		
招标公告预计发布时间	2025 年 12 月至 2026 年 1 月		
招标计划发布时间	2025 年 11 月 20 日		
联系人	雷满成	联系电话	18294919355
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考, 所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注: 此表须加盖项目法人(招标人)公章, 立项文件以附件形式上传。

靖远县发展和改革局文件

靖发改发〔2021〕228号

靖远县发展和改革局 关于靖远县靖乐湖公园北侧管网及道路 新建工程初步设计的批复

县住建局：

你单位报来《关于申请批复靖远县靖乐湖公园北侧管网及道路新建工程初步设计报告的报告》（靖建发〔2021〕197号）及委托上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司编制的初步设计和有关资料收悉。根据兰州市城市建设设计院出具的评审报告（兰城设评（2021）BY第08号），经研究，原则同意靖远县靖乐湖公园北侧管网及道路新建工程项目（项目代码：2020-620421-48-01-005751）初步设计方案，现批复如下：

一、项目建设地点

靖远县城区，工程西起 S207，东至永新街。

二、建设规模及主要建设内容

道路西起 S207，东至永新街，长度为 1654.91m，沿线设置涵洞 2 座，交叉口 7 处。主要建设内容为路基、路面、无障碍设施、交通工程和沿线设施，给水、雨水、污水等配套管道工程及照明、绿化及其他附属工程。

三、设计方案

（一）道路工程

原则同意该项目道路工程设计方案。道路红线宽度 20m，双向 2 车道，设计速度 30km/h，沥青混凝土路面，道路等级为城市支路，路面设计轴载为 BZZ-100，设计年限 10 年。横断面 3m（人行道）+14m（车行道）+3m（人行道）=20m。

（二）给排水工程

原则同意该项目给排水工程设计方案。

1. 给水工程。给水管道西起省道 S207，东至永新街，沿线与省道 S207、老城 7 号路、老城 18 号路、规划支路 2、规划支路 3 和永新街给水管道连接。给水管道敷设在道路北侧人行道下距离道路中心线 8.5m 处，设计给水管道主管径为 dn225mm，预埋支管管径 dn160mm，管道平均埋深约为 1.4m。

2. 污水工程。污水管道沿道路自西向东敷设，沿线收集道路两侧街坊污水并转输规划支路 2、规划支路 3 污水后排至永新街

现状污水管道；其中省道 S207 至老城 18 号路段污水近期向东接入下游污水管道，远期待老城 7 号路、老城 18 号路建成后省道 S207 至老城 18 号路段污水管道分别排至老城 7 号路、老城 18 号路污水管道。污水管道敷设在道路北侧车行道下距离道路中心线 5.5m 处，设计污水管道管径 d400mm，管道平均埋深约为 2.7m。

3. 雨水工程。雨水管道沿道路坡向分段敷设，沿线收集道路路面及周围地块雨水并转输规划支路 2、规划支路 3，待建雨水管道后，分段排入靖乐渠、老城 18 号路待建雨水管道；永新街至老城 18 号路段雨水向西接入老城 18 号路雨水管道，最终排至现状靖乐渠。雨水管道敷设在道路南侧车行道下距离道路中心线 5.5m 处，设计雨水管道管径确定为 d400mm-d1200mm，管道平均埋深约为 3.5m。

（三）照明工程

原则同意该项目照明工程设计方案。照明用电负荷为三级负荷，在老城 18 号路交叉口西北角设 10kv/0.4kv 箱式变电站 1 座，道路照明 380V 配线电缆穿 PE 保护管敷设，接地采用 TN-S 系统，灯源采用节能型 LED，路灯间距为 30m，灯杆、悬臂等部件抵挡不低于 40M/S 风速。在道路标准段 LED 路灯二次配光采用蝙蝠翼形配光，交叉路口采用聚光性配光，光束投向交叉投向交叉口中心。

（四）绿化工程

原则同意该项目绿化工程设计方案。绿化布置应本着生态、

和谐、经济、安全、适宜等原则进行，行道树为落叶乔木山楂，种植总量为 547 株，株距为 5m，胸径 12-14cm。

原则同意交通工程及沿线设施等附属工程设计方案。

四、项目概算投资

项目概算总投资 2651.65 万元，其中工程费用 2364.09 万元，工程建设其他费用 161.29 万元，工程预备费 126.27 万元。资金来源为县财政配套资金。

五、项目建设的工期：该项目建设工期为 12 个月。

项目建设要严格按照国家有关建设项目的规定，实行项目法人责任制、监理制、招投标制和合同制，按批复的建设内容及规模实施，加强安全、资金和建设管理，确保工程质量及施工安全，不得擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或改变设计方案。

附：靖远县靖乐湖公园北侧管网及道路新建工程初步设计概算核定表

靖远县发展和改革局
2021 年 7 月 9 日

靖远县发展和改革局

2021 年 7 月 9 日印发

靖远县靖乐湖公园北侧管网及道路新建工程初步设计概算核定表

项 目	节	工程或费用名称	概 算 金 额 (万 元)					技 术 经 济 指 标			备 注
			建 筑 工 程	安 装 工 程	设备购置	其 他 费 用	合 计	单 位	数 量	单位价值 (元)	
I		建设项目总投资	1706.15	657.94		287.56	2651.65	km	1.655	16022054.38	
		建设投资	1706.15	657.94		287.56	2651.65	km	1.655	16022054.38	
		第一部分：工程费用	1706.15	657.94			2364.09	km	1.655	14284531.72	
	—	靖乐湖公园北側道路	1706.15	657.94			2364.09	km	1.655	14284531.72	
	1	道路土石方工程	484.60				484.60	m ³	180820.00	26.80	
	2	路面工程	765.59				765.59	m ²	34875.00	219.52	
	3	植草防护	45.86				45.86	m ²	18377.34	24.95	
	4	拆除旧路面工程	2.18				2.18				
	5	标志标线工程	145.18				145.18	km	1.66	877220.54	
	6	行道树	43.76				43.76	棵	547.00	800.00	含换填种植土
II	7	照明工程		227.26			227.26	盏	112.00	20291.07	
	8	给水管道工程	32.95	76.76			109.71	m	1957.00	560.60	
	9	雨水管道工程	78.34	202.60			280.94	m	2668.00	1053.00	
	10	污水管道工程	107.69	151.32			259.01	m	2351.00	1101.70	含过街管涵
		工程建设其他费				161.29	161.29				
	1	建设单位管理费				28.32	28.32				
	2	工程建设监理费				39.59	39.59				
	3	前期工程费(可研)				6.13	6.13				
		编制可行性研究报告				3.00	3.00				
		评估可行性研究报告				3.13	3.13				

4	勘察设计费 (设计、勘察)				55.20	55.20				
	1 工程设计费				37.00	37.00				
	2 工程勘察费				18.20	18.20				
5	招标代理服务费用				11.32	11.32				
6	工程造价咨询费				10.85	10.85				
7	初步设计评审费				4.95	4.95				
8	施工图审查费				4.70	4.70				
9	工程招标交易服务费				0.22	0.22				
IV	预备费5%				126.27	126.27				
V	总投资	1706.15	657.94	0.00	287.56	2651.65				第一、二部分×5%

靖远县住房和城乡建设局文件

靖建发〔2025〕89号

靖远县住房和城乡建设局 关于进一步明确靖远县靖乐渠环境治理工 程建设单位办理工程招标手续的报告

白银市住房和城乡建设局

靖远县靖乐渠环境治理工程 PPP 项目为甘肃省省列重大项目，项目横穿靖远县城，西起河靖村西路军纪念碑，东至县城金滩大桥，东西长约 13km。是县城景观的重要组成部分，也是重要的农田灌溉设施，靖乐渠的环境综合治理，将对靖远县城的生态环境、经济发展、社会进步等方面起到十分重要的意义。

2017 年 8 月 15 日，靖远县人民政府常务会议（第 10 次）召开关于靖远县靖乐渠环境治理工程推进事宜，确定该

项目采用政府与社会资本合作（PPP）模式，以 BOT 方式进行运作，并确定靖远县住房和城乡建设局作为项目实施机构。

2018 年 3 月 1 日，经公开招标程序确定社会资本方与政府出资方靖远县城市投资建设有限公司共同组建项目 SPV 公司“白银中靖环境建设有限公司”（白银中靖环境建设有限公司是依法设立的法人企业单位），并与靖远县住房和城乡建设局共同签署的 PPP 项目协议，约定整个项目设计、融资、投资、建设运营维护及移交工作由白银中靖环境建设有限公司负责。

靖远县靖乐渠环境治理工程 PPP 项目于 2020 年 5 月 17 日正式开工建设。2024 年整体项目优化后整后合作期限为 18 年，其中建设期 6 年，运营期 12 年。投资总额由原来 20.325 亿减少至 16.311 亿元，资金整体减少 4.014 亿元。

2024 年 6 月 17 日靖远县发展和改革局印发了《关于调整靖远县靖乐渠环境治理工程可行性研究报告的批复》（靖发改发〔2024〕135 号），按照 PPP 项目要求 2025 年 4 月 8 日靖发改函〔2025〕12 号文进一步明确靖远县靖乐渠环境治理工程（项目代码：2017-620421-78-01-007125）项目责任单位、行业主管部门为靖远县住房和城乡建设局，项目建设单位为白银中靖环境建设有限公司。

目前部分子项目前期手续办理时，因公共产权属问题，靖远县自然资源局将部分子项目前期规划手续核发实施机构靖远县住房和城乡建设局。为推动招标手续，靖远县自

然资源局出具了关于靖远县靖乐渠环境治理工程 PPP 项目部分子项目规划手续办理的说明（靖自然资函〔2025〕55 号），同意白银中靖环境建设有限公司为靖远县靖乐渠环境治理工程 PPP 项目建设单位，同意核发给靖远县住房和城乡建设局子项目由白银中靖环境建设有限公司作为建设单位实施。

现为了保证项目顺利推进，我单位申请由白银中靖环境建设有限公司进一步推进靖远县靖乐渠环境治理工程项目的实施，望贵局研判办理。

特此报告。

附件：1 靖发改发〔2024〕135 号文

2 靖发改函〔2025〕12 号文

3 靖自然资函〔2025〕55 号文

靖远县住房和城乡建设局

2025 年 4 月 15 日



靖远县住房和城乡建设局

2025年4月15日印发

靖远县发展和改革局文件

靖发改发〔2024〕135 号

靖远县发展和改革局 关于调整靖远县靖乐渠环境治理工程 可行性研究报告的批复

县住建局：

你局报来《关于申请调整靖远县靖乐渠环境治理工程可行性研究报告批复的报告》（靖建发〔2024〕169 号）及其有关附件收悉。根据《国务院办公厅转发国家发展改革委、财政部<关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见>的通知》《关于政府和社会资本合作存量项目分类处理的意见》《甘肃省政府投资项目管理办法》有关规定，按照县人民政府第三十次常务会议研究意见，结合中联宏信勘察设计有限公司出具的《靖远县靖乐渠

- 1 -

环境治理工程部分内容变更可行性研究报告评估报告》，为彻底优化城市环境，改善城市空间布局，统筹考虑社会效益、经济效益，贯彻落实党中央、国务院关于防范化解地方政府隐性债务风险的决策部署，经研究，原则同意对靖远县靖乐渠环境治理工程可行性研究报告批复内容作出如下调整：

一是同意取消第一、第二片区取水大口井、泵站、输水管线等取水迁建工程内容；渠道整治工程的取水枢纽、引水渠道、沉砂池、输水隧洞、排碱沟及东升街排洪沟整治等内容；景观工程的生态绿地修复片区、郊野风光游憩片区的建设内容和城市公园休闲片区的商业建筑的建设，以及文化传承创新片区的城市文化公园的建设；公共建筑工程的粟州古城建设；综合管廊工程；跨祖厉河桥梁工程和滨河路建设。

二是同意新增渠道整治工程的渠道治理、公共建筑工程的文化产业中心（原七馆一中心项目）建设的亮化和布展、城市绿化及配套工程片区靖乐湿地（原靖乐公园）项目的声光水舞秀喷泉配套建设相关设施等相关内容，具体内容如下：

1. 新增渠道整治工程的渠道治理内容：①靖乐渠取水口至倒虹吸段渠道提升改造工程，长约 5500m，工程任务是对靖乐渠城外段进行整治，工程内容包括靖乐渠渠道清淤 4.5km、溢水堰改建 3 座、防护网更换 22m、道路平整 550 m²；②靖乐渠倒虹吸至靖乐湿地进水口段渠道提升改造工程，长约 1070m。主要为新建

- 2 -

阶梯、新建梯形明渠；③靖乐湿地出水口至东升街段渠道提升改造工程，此段渠道以清淤整治为主，对河道两侧的生态绿地进行复绿，渠道两侧的防护栏进行更换，对堤顶路的人行铺装面层进行更换。长度约 1150m；④人民路渠道改造提升工程，整治改造 780.96m；排洪渠整治改造 635.80m；新建分水闸及附属设施 2 座；新建人行桥 2 座；新建引水设施 2 座；新建涵洞 1 处，共计 55m；新建防汛路 781m。

2. 增加公共建筑工程的文化产业中心（原七馆一中心项目）建设的亮化和布展内容。

3. 增加城市绿化及配套工程片区靖乐湿地（原靖乐公园）项目的声光水舞秀喷泉配套建设相关设施、人文历史陈列馆（原映月楼）的布展和 14913 m²水车遗址改造工程建设等内容。

4. 增加人民路渠道改造及景观提升工程，设计总占地面积 66403 m²，水体面积 15602 m²，其中包括硬质铺装面积 9970 m²，建筑占地面积 117 m²，绿化面积 40714.63 m²，景观水系长 650m。

5. 增加运动健身广场（原体育公园工程）建设内容，工程位于县城东北方向，北邻人民路，东升路以东，东西长 660.95 米，南北宽 112.35 米，总占地面积 9187.75 平方米，其中硬质铺装面积 2959.58 平方米，建筑面积 135.28 平方米，绿化面积 6092.89 平方米，绿化换填种植土 9139.34 立方米。

6. 增加人民路东段建设项目，设计起点位于纵二十九路（东

升街)，终点位于纵四十三路，道路全长 1587.70 米。道路以城市次干路标准设计，设计车速 50km/h，道路全线红线宽 50 米，其中 K0+000-K0+587.70 段为现状道路，现状路红线宽 25 米，本次按道路规划红线宽度进行加宽设计；K0+587.70-K1+587.70 段为新建道路。

7. 增加靖乐北路新建工程（原靖远县靖乐湖公园北侧管网及道路新建工程），设计总长度为 1654.910 m，道路西起 S207，东至永新街。道路在 K0+127.767、K0+700.883 桩号处跨越现状沟渠，各设置涵洞一座。

8. 增加南滨河延伸段道路工程，起点 K0+000 位于现状南滨河路与东四环路交叉口位置，终点 K0+449.662 与人民路形成 Y 型交叉口，道路设计总长度为 449.662m，路幅宽度 26m，全段为一条直线，不设置平曲线。

9. 增加滨河路便线工程，此为临时性便道工程，便道设计总长度 372.4 米，水泥混凝土路面，路面总宽度为 10 米，其中车行道宽度为 7 米，两侧各设置 0.5 米土路肩及 1 米硬路肩。

三是项目总投资由原来的 203250.38 调整为 163112.64 万元，其中：工程费用 99484.96 万元，工程建设其他费用 31963.39 万元，预备费 10515.87 万元，建设期利息 21148.42 万元。

四是除做上述调整外，本项目其他事项仍按《靖远县发展和改革局关于靖远县靖乐渠环境治理工程可行性研究报告的批复》

- 4 -

(靖发改〔2017〕100号)、《靖远县发展和改革局关于靖远县靖乐渠环境综合治理工程部分建设内容变更可行性研究报告的批复》(靖发改〔2020〕373号)、《靖远县发展和改革局关于调整靖远县靖乐渠环境治理工程可行性研究报告的批复》(靖发改〔2022〕386号)批复内容执行。

五是鉴于本项目可行性研究报告多次调整,从项目健康管理角度出发,本次系最后一次调整,若有下次,将不再受理。

附件:靖远县靖乐渠环境治理工程投资估算修改前后对比表



此页无正文



抄送：县水务局、县自然资源局、县审计局、县统计局、市生态环境局靖远分局、县城投公司。

靖远县发展和改革局

2024年6月17日印发

- 6 -

靖远县靖乐渠环境治理工程投资估算修改前后对比表

单位：万元

序号	工程项目名称	增减项	2017年 可研批复投资	2020年 可研批复投资	2022年 可研批复投资	2024年投资	投资变化（2024年较 2017年）	备注
							（+为增加、-为减少）	
一	工程费用	减少项	149349.12	148832.66	148664.92	100281.42	-49067.70	
(一)	市政工程	减少项	36542.32	15668.82	13114.04	9016.65	-27323.37	
1	滨河道路（原滨河道路）	减少项	31190.31	10833.63	3779.86		-31190.31	2024年取消
2	取水工程	减少项	2057.17	1933.37	1933.37		-2057.17	2024年取消
3	综合管廊	减少项	3294.74				-3294.74	2020年取消
4	人民路东段建设项目	增加项		2881.62	2800.61	2835.61	+2835.61	人民路东段建设项目施工阶段工程变更费用 796.46 万元
5	靖乐北路新建工程（原靖远县靖乐北路北段管廊及道路新建工程）	增加项			3600.00	2600.00	+2600.00	2022年新增
6	南滨河延伸段道路工程	增加项				2615.59	+2615.59	2024年新增
7	滨河管廊工程	增加项				168.99	+168.99	2024年新增
(二)	城市绿化及景观工程	减少项	20322.61	51639.90	53494.88	28823.91	-31696.70	
1	第一片区生态绿地景观工程	减少项	8917.96	7427.18			-8917.96	2022年取消
2	第二片区生态绿地景观工程	减少项	2040.02	2040.02	2040.02		-2040.02	2024年取消
3	水车遗址改造工程	减少项	2156.25	2156.25	5236.88	773.32	-1380.93	原靖乐会水车遗址内容2024年取消
4	靖乐遗址（原靖乐会）项目	增加项	11237.89	15246.77	16916.77	14233.65	+3015.76	
5	文化公园水系通道	减少项	587.96	587.96	3397.32		-587.96	
6	文化公园	减少项	7337.30	7337.30	1656.66		-7337.30	2022年取消
7	室外电气工程		226.85	226.85	226.85	226.85	0.00	

序号	工程项目名称	增减项	2017年 可研批复投资	2020年 可研批复投资	2022年 可研批复投资	2024年投资	投资变化（2024年较 2017年）	备注
							（+为增加、-为减少）	
8	靖乐渠	减少项	17998.16	16397.35	15394.69		-17998.16	原为城市景观改造，2024年调整为公园，改为景观改造
9	人民路改造及景观提升工程	增加项			3407.30	5045.12	+5045.12	2022年新增
10	人民路景观改造提升工程				1605.09			2024年取消景观改造工程（因中街内景观改造取消）
11	南滨河延伸段道路工程和滨河管廊工程				2784.59			2024年新增景观工程
12	靖乐健身广场（原体育公园工程）	增加项			730.00	730.00	+730.00	2022年新增
13	靖乐渠改造工程	增加项				7772.97	+7772.97	2024年新增
13.1	靖乐渠取水口至倒虹吸段渠道提升改造工程	增加项				433.89	+433.89	为原渠风光+靖乐渠一标段
13.2	靖乐渠倒虹吸至靖乐渠取水口段渠道提升改造工程	增加项				1819.00	+1819.00	原靖乐渠会水车遗址
13.3	靖乐渠取水口至原渠段渠道提升改造工程	增加项				3872.33	+3872.33	原文化公园水系通道
13.4	人民路景观改造提升工程	增加项				1647.75	+1647.75	原人民路景观改造提升及滨河管廊工程
(三)	景观工程	增加项	62284.29	81523.94	83056.01	62440.86	+136.57	
1	文化产业园（原七曜中心项目）（原公共建筑）	增加项	34390.00	57440.86	57440.86	62440.86	+57440.86	原公共建筑，五曜中心七曜中心，原址增加亮化工程
2	原州公园（原原州古城）	减少项	37694.29	24083.08	24615.15		-37694.29	2024年取消
2.1	原州公园				23297.73		0.00	2024年取消
2.2	原州改造工程				1317.42		0.00	2024年取消景观提升工程
二	工程费用其他费用	增加项	28123.44	28639.89	28807.64	31963.39	+3839.95	主要增加了项目管理费和征地拆迁补偿费
三	预备费	减少项	14197.80	14197.80	14197.80	9719.41	-2883.47	
四	建设期利息	增加项	11580.02	11580.02	11580.02	21148.42	+9568.40	项目支付利息（-）-1人民路景观改造工程中发生的796.46万元施工阶段工程变更费用
五	建设期利息合计（一+二+三+四）	减少项	203230.36	203230.36	203230.36	163112.64	-40137.74	建设期利息由3年变为6年

靖远县发展和改革局

靖发改函〔2025〕12号

靖远县发展和改革局 关于进一步明确靖远县靖乐渠环境治理 工程建设单位的函

县住建局：

依据你局报来的《关于申请调整靖远县靖乐渠环境治理工程可行性研究报告批复的报告》（靖建发〔2024〕169号），经研究，现将相关事项函告如下：

一、明确靖远县靖乐渠环境治理工程（项目代码：2017-620421-78-01-007125）项目责任单位、行业主管部门为靖远县住房和城乡建设局，项目建设单位为白银中靖环境建设有限公司。

二、请你局按照我局《关于调整靖远县靖乐渠环境治理工程可行性研究报告的批复》（靖发改发〔2024〕135号）执行，不得随意提高建设标准、改变建设内容、扩大投资规模。

靖远县发展和改革局
2025年4月8日

靖远县自然资源局

靖自然资函〔2025〕55号

关于靖远县靖乐渠环境治理工程PPP项目部分 子项目规划手续办理的说明

靖远县靖乐渠环境治理工程横穿靖远县城，西起河靖村西路军纪念碑，东至县城金滩大桥，项目东西跨度约 13km。靖乐渠是靖远县城景观的重要组成部分，也是重要的农田灌溉设施。该项目主要针对靖乐渠及其周边进行环境综合治理，项目的实施对靖远县城的生态环境、经济发展、社会进步等方面起到十分重要的意义。

2017 年 8 月 15 日，靖远县人民政府常务会议（第 10 次）召开关于靖远县靖乐渠环境治理工程推进事宜，确定该项目采用政府与社会资本合作（PPP）模式，以 BOT 方式进行运作，并确定靖远县住房和城乡建设局作为项目实施机构。

2018 年 3 月 1 日，经公开招标程序确定社会资本方与政府出资方靖远县城市投资建设有限公司共同组建项目 SPV 公司“白银中靖环境建设有限公司”（白银中靖环境建设有限公司是依法设立的法人企业单位），并与靖远县住房和城乡建设局共同签署

的 PPP 项目协议，约定整个项目设计、融资、投资、建设运营维护及移交工作由白银中靖环境建设有限公司负责。

目前，靖远县靖乐渠环境治理工程逐步实施中，其中子项目包括：

1. 靖远县靖乐渠环境治理工程-靖乐北路新建工程（原靖乐湖公园北侧管网及道路新建工程），建设工程规划许可证：建字第 620421202100032 号。

2. 靖远县靖乐渠环境治理工程-人民路东段建设项目，靖远县第四中学正门前半幅路建设用地规划许可证：地字第 620421201232095 号，靖远县第四中学正门前半幅路建设工程规划许可证：620421201225730 号； 妇幼保健院至金滩黄河大桥段：建设用地规划许可证：地字第 620421201760623 号，妇幼保健院至金滩黄河大桥段建设工程规划许可证：620421202000003 号。

3. 靖远县靖乐渠环境治理工程-南滨河延伸段道路工程，建设用地规划许可证：地字第 620421202400012 号，建设工程规划许可证：建字第 620421202400015 号。

4. 靖远县靖乐渠环境治理工程-靖乐湿地出水口至东升街段渠道提升改造工程，用地预审与选址说明：靖自然资函【2024】160 号，工程规划意见：靖自然资函【2024】162 号。

5. 靖远县靖乐渠环境治理工程-人民路渠道改造提升工程，用地预审与选址说明：靖自然资函【2024】119号，工程规划意见：靖自然资函【2024】134号。

以上子项目前期建设项目预选意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等手续办理时，因公共产权属问题，依据《中华人民共和国城乡规划法》和《甘肃省建设项目规划许可办法》，我单位将以上部分子项目前期规划手续核发给土地使用权属主体靖远县住房和城乡建设局。

现根据政府会议纪要(靖远县人民政府常务会议(第10次)2017年8月15日)、靖远县靖乐渠环境治理工程PPP项目协议(按照靖远县靖乐渠环境治理工程PPP项目协议第6.4条“项目合作期满的处理：项目合作期满后，项目公司将按照协议范围内的有关资产和经营权利无偿移交给靖远县人民政府指定的部门”之约定)、靖远县靖乐渠环境治理工程实施方案等文件，经我局会议研究，同意白银中靖环境建设有限公司为靖远县靖乐渠环境治理工程PPP项目建设单位，同意核发给靖远县住房和城乡建设局子项目由白银中靖环境建设有限公司实施。

特此说明。

