

## 工程建设项目招标计划表



招标人名称	景泰县农村饮水安全供水管理所		
项目名称	景泰县农村供水管网提升改造项目		
招标内容(项目概况)	<p>1.建设内容：本项目改造管道总长 104.944km，改造主管 47.249km；改造村级管道 35.945km，改造入户管道 21.75km。新建各类阀井共计 225 座。改造正路工业园水厂 1 座。</p> <p>2.建设期限：本工程施工总期为 6 个月。</p>		
估算金额	1629.55 万元		
资金来源	申请中央、省级、市级财政补助资金，县级统筹整合、乡村振兴补助资金等多渠道筹措。		
招标方式	公开招标		
招标组织形式	委托招标		
预计招标时间	2026 年 3 月至 2026 年 4 月		
招标计划发布时间	2026 年 2 月 14 日		
联系人	王延武	联系电话	17709436662
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考，所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注：此表须加盖项目法人（招标人）公章，立项文件以附件形式上传。

# 景泰县水务局文件

景水发〔2026〕45号

---

## 景泰县水务局 关于《景泰县农村供水管网提升改造项目 实施方案》的批复

景泰县农村饮水安全供水管理所：

你所《关于申请批复〈景泰县农村供水管网提升改造项目实施方案〉的报告》（景饮水站发〔2026〕2号）收悉。经相关专家出具意见，编制单位进行了修改和完善，修改后的《实施方案》基本达到了国家和省上规定的深度要求。经研究，原则同意该方案，现将有关事宜批复如下：

### 一、项目实施范围

本工程改造范围为景泰县中泉镇、上沙沃镇、芦阳镇 3 个乡镇主管网；正路镇冯家水村、细巷子村、峡儿水村、长川村、川口村、大滩村石家庄组 6 个村的村级配水管网及入户管的提升改造；改造提升正路工业园水厂处理工艺，确保源头水质达标。覆盖 29311 人。

## 二、工程建设内容

本项目改造管道总长 104.944km，改造主管道 47.249km；改造村级管道 35.945km，改造入户管道 21.75km。新建各类阀井共计 225 座。改造正路工业园水厂 1 座。其中：

### （1）主管网工程

该工程改造主管道共计 47.249km，其中：中泉镇 11.184km、上沙沃镇 16.605km，芦阳镇 19.460km。

### （2）村级管网工程

正路镇改造管网共计 57.695km，改造村级管网 35.945km，改造入户管网 21.750km。

其中：冯家水村改造村级管网 12.065km，改造入户工程 140 户，改造 DN20PE 入户管 7km，承压等级 1.6Mpa；细巷子村改造村级管网 6.3km，改造入户工程 20 户，改造 DN20PE 入户管 1km，承压等级 1.6Mpa；峡儿水村改造村级管网 3.795km，改造入户工程 81 户，改造 DN20PE 入户管 4.05km，承压等级 1.6Mpa；长川村改造村级管网 8.255km，改造入户工程 76 户，改造 DN20PE 入户管 3.8km，承压等级 1.6Mpa；川口村改造村级管网 4.32km，改造入户工程 76 户，改造 DN20PE 入户管 3.8km，承压等级 1.6Mpa；大

滩村石家庄组改造村级管网 1.21km，改造入户工程 42 户，改造 DN20PE 入户管 2.1km，承压等级 1.6Mpa。

### **(3) 阀门井**

新建各类阀井 225 座，其中：新建闸阀井 2 座；新建分水井 85 座，新建检查排气井 49 座，新建减压井 3 座，新建集中水表井 86 座。

### **(4) 水厂改造工程**

改造正路工业园水厂 1 座。

## **三、项目建设期限**

本工程施工总期为 6 个月

## **四、总投资及资金来源**

工程总投资 1629.55 万元。其中建筑工程 1058.87 万元，机电设备及安装工程 113.72 万元，金属结构设备及安装工程 152.35 万元，施工临时工程 52.48 万元，独立费用 106.62 万元，预备费 74.2 万元。移民环境投资中，建设及施工场地征用费 71.31 万元。

资金筹措：申请中央、省级、市级财政补助资金，县级统筹整合、乡村振兴补助资金等多渠道筹措。

## **五、工程建设及管理**

为保证项目的顺利实施，工程建设管理实施法人负责制，本工程项目建设法人为景泰县农村饮水安全工程项目建设管理站，严格按照“谁建设、谁负责”的工程建设质量终身制。项目法人机构统一负责项目建设的组织领导、管理办法及措施的落实、工程项目审查审定报批、投资落实、责任目标的确定、建设进度与质量的检查督促等。

工程建成后交由景泰县康源工程有限公司进行管理，实行有偿供水，计量收费，以水养水制，采用专业管理和群众管理相结合的形式进行管理。

## 六、项目招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《甘肃省人民政府办公厅关于贯彻落实〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉的意见》等相关法律法规要求，组建项目法人后，严格程序规范采购行为。

## 七、项目建设要求

（一）严格执行《甘肃省水利工程运行维修养护资金管理办法》相关要求，合理安排使用建设资金，设立资金专户实行专款专用，不得截留、挤占和挪用。

（二）项目实施过程中，要严格执行土地、节能等管理标准，认真落实项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制度等，切实加强管理。

（三）加强项目工程质量管理，严格按照国家相关建设标准组织施工，确保如期完成建设任务，及早发挥效益

附件：景泰县农村供水管网提升改造项目总概算表



---

景泰县水务局办公室

2026年2月14日印发

---

# 景泰县农村供水管网提升改造项目总概算表

单位：万元

序号	工程或费用名称	建安工程费	设备购置费	独立费用	合计	占一至五部分投资(%)
	<b>第一部分：建筑工程</b>	1058.87			1058.87	71.35
一	主管网工程	675.04			675.04	
二	村级管网工程	383.83			383.83	
	<b>第二部分：机电设备及安装工程</b>	26.39	87.33		113.72	7.66
一	正路工业园水厂改造	26.23	85.65		111.88	
二	主管网工程	0.09	0.94		1.03	
三	村级管网工程	0.07	0.74		0.81	
	<b>第三部分：金属结构设备及安装工程</b>	12.94	139.41		152.35	10.27
一	主官网工程	12.2	131.44		8.71	
二	村级管网工程	0.74	7.97		52.48	
	<b>第四部分：施工临时工程</b>	52.48			52.48	3.54
一	施工房屋建筑工程	14.4			14.4	
二	安全生产措施费	27.82			27.82	
三	其他施工临时工程	10.26			10.26	
	<b>第五部分：独立费用</b>			106.62	106.62	7.18
一	建设管理费			29.81	29.81	
二	勘测设计费			40.70	40.70	
三	招标业务费			7.87	7.87	
四	工程建设监理费			22.04	22.04	
五	工程保险费			6.20	6.20	
	<b>一至五部分投资合计</b>	1167.93	18.58	98.02	1285.43	100.00
	<b>预备费</b>	5%			74.2	
	<b>移民环境投资</b>				71.31	
	<b>总投资</b>				1629.55	