

工程建设项目招标计划表

招标人	会宁县水利建设工作站		
项目名称	会宁县新庄镇上水工程延伸和抗旱应急高位水池建设项目		
招标内容	新建调蓄水池3座，总容积7万m ³ ；设计灌溉面积8642亩，设计流量0.312m ³ /s，加大流量0.421m ³ /s,工程等别为IV等小(1)型工程。		
估算金额	3343.88万元		
招标方式	公开招标		
预计招标时间	2025年6月20日		
招标计划发布时间	2025年05月20日		
联系人	柴成斌	联系电话	15336084150
备注	本项目招标计划仅作为潜在投标人提起了解招标信息的参考，所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注：此表须加盖招标人及填报人公章，立项文件以附件形式上传。

会宁县水务局文件

会水发〔2025〕122号

会宁县水务局

关于《会宁县新庄镇上水工程延伸 和抗旱应急高位水池建设项目初步设计报告》 的批复

会宁县水利建设工作站：

你单位《关于申请批复〈会宁县新庄镇上水工程延伸和抗旱应急高位水池建设项目初步设计报告（报批稿）〉的请示》（会水建发〔2025〕20号）已收悉，2025年4月29日，会宁县水务局邀请水利、造价等方面专家成立了评审组，对《会宁县新庄镇上水工程延伸和抗旱应急高位水池建设项目初步设计报告》（报

审稿)进行了技术评审,编制单位甘肃甘兰水利水电勘测设计院有限责任公司根据专家意见进行了修改完善,编制完成了《会宁县新庄镇上水工程延伸和抗旱应急高位水池建设项目初步设计报告》(报批稿),经研究,现批复如下:

一、项目概况

(一)项目名称: 会宁县新庄镇上水工程延伸和抗旱应急高位水池建设项目

(二)项目建设单位: 会宁县水利建设工作站

(三)项目建设地点: 会宁县新庄镇泉坪村、中鸾村

(四)项目建设性质: 新建

二、建设规模及内容

(一)建设规模: 新建调蓄水池 3 座,总容积 7 万 m^3 ;设计灌溉面积 8642 亩,设计流量 0.312 m^3/s ,加大流量 0.421 m^3/s ,工程等别为 IV 等小(1)型工程。

(二)建设内容: 新建输水管道 1 条,总长度 7.771km;调蓄水池 3 座,3 个灌片各布置 1 座,总容积 7 万 m^3 (1#灌片 1 万 m^3 , 2#灌片 3 万 m^3 , 3#灌片 3 万 m^3);镇墩 95 座、阀井 25 座。

三、项目投资及资金来源

本工程总投资 3343.88 万元,其中:建筑工程 1361.76 万元,机电设备及安装工程 309.51 万元,金属结构设备及安装工程 586.12 万元,施工临时工程 120.65 万元,独立费用 260.78

万元，基本预备费 131.94 万元，移民环境部分投资 573.12 万元(其中建设征地移民补偿费：507.58 万元、环境保护工程：20.35 万元、水土保持工程：45.19 万元)。

资金来源：资金来源为申请国家、省市专项配套资金、财政衔接资金和县级自筹等多渠道筹措解决。

四、工期

工程建设期计划为 12 个月。

五、工程管理

接文后，请严格按照基本建设程序办理相关手续，强化项目“四制”要求，在项目建设中，要注重采用各种有效的节能环保技术和落实社会风险防范等相关政策与措施，认真做好项目建设工作，以确保工程安全良性运行。

附件：会宁县新庄镇上水工程延伸和抗旱应急高位水池建设项目概算总表



附件:

会宁县新庄镇上水工程延伸和抗旱应急高位水池建设项目
概算总表

单位: 万元

编号	工程和费用名称	建安工程费	设备购置费	独立费用	合计
I	工程部分投资				2770.76
	第一部分: 建筑工程	1361.76			1361.76
	第二部分: 机电设备及安装工程	87.46	222.05		309.51
	第三部分: 金属结构设备及安装工程	586.12	0.00		586.12
	第四部分: 施工临时工程	120.65			120.65
	第五部分: 独立费用			260.78	260.78
	第一至五部分合计	2155.99	222.05	260.78	2638.82
	基本预备费 5%				131.94
	工程静态投资				2770.76
II	移民和环境部分投资				573.12
	建设征地移民补偿费				507.58
	环境保护工程				20.35
	水土保持工程				45.19
III	工程投资(I+II)				3343.88

抄送: 会宁县水利工程质量安全工作站

会宁县水务局

2025年5月20日印发