

工程建设项目招标计划表

招标人名称			
项目名称	S224 线双铺至青沅驿公路(刘寨至新塬段)提升 改造工程。		
招标内容(项目概况)	<p>项目路线全长 39.120km, 全线拟采用三级公路技术标准建设, 设计速度 30Km/h, 路基宽度为 7.5m, 面宽度 6.5m, 路面采用沥青混凝土结构。其中受限路段 K44+640~K45+700、K58+540~K59+210、K62+400 ~ K66+120、K67+120 - K68+600、K69+700 ~K70+400、K71+620~K72+460 和 K78+180~K82+160 维持有公路技术标准建设。新建桥涵汽车荷载等级采用公路-II 级, 利用桥梁汽车荷载等级维持既有标准, 桥涵设计洪水频率为大中桥 1/50、涵洞 1/25。其他技术标准应符合交通运输部颁发的《公路工程技术标准》(JTGB01-2014) 相关规定。</p>		
估算金额	7095 万元		
资金来源	申请省交通运输厅“乡镇通三级公路”补助资金和地方财政配套等多渠道解决。		
招标方式	公开招标		
招标组织形式	委托招标		
招标公告预计发布时间	2026 年 6 月至 2026 年 7 月		
招标计划发布时间	2026 年 5 月 7 日		
联系人	曹 亮	联系电话	0943-3221752
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考, 所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注：此表须加盖项目法人（招标人）公章，立项文件以附件形式上传。

白银市发展和改革委员会文件

市发改基础〔2026〕121号

白银市发展和改革委员会 关于 S224 线双铺至青江驿公路（刘寨至新塬段）提升改造工程可行性研究报告的批复

会宁县发展和改革局：

你局《关于申请批复 S224 线双铺至青江驿公路（刘寨至新塬段）提升改造工程可行性研究报告的报告》（会发改发〔2026〕79号）收悉。根据《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第 6204222026XS0001614号）及社会稳定风险评估等手续办理情况，参照甘肃海威公路工程勘察设计有限公司《关于报送〈S224 线双铺至青江驿公路（刘寨至新塬段）提升改造工程可行性研究报告咨询评估报告〉的报告》（甘海设司函〔2026〕17号），经研究，

原则同意该可行性研究报告。现将有关事项批复如下：

一、项目建设的必要性

S224 线双铺至青江驿公路（刘寨至新塬段）提升改造工程（项目代码：2507-620400-04-01-740552）位于白银市会宁县，是《白银市“十四五”综合交通运输发展规划》规划实施的重点省道建设项目。道路纵向衔接了 G309 线、G312 线，以及规划的 S564 线、S225 线等多条省道干线，建成后具有打通白银市南北通道的作用；横向连接 X514 线、X301 线、Y102 线等县乡道路，是贯穿白银市东南部区域和会宁县刘家寨子镇、新塬镇等乡镇的主要联络通道。现有道路为四级公路，路面结构为沥青路面，因建成年代较久，路基沉陷、路面坑槽等病害较多，导致道路通行能力低下，给沿线群众出行带来极大不便，且存在一定行车安全隐患。随着沿线经济社会快速发展和人民生活水平的不断提高，对公路交通的保障能力和服务水平有了新的更高要求，现有道路已不能满足区域经济社会的发展和交通量日益增长的需求，亟需进行改造提升。

二、路线方案

项目路线起点位于会宁县与平川区交界处（起点桩号 K43+680），路线总体走向由北向南，依次经过陈家庄子村、刘家寨子镇街道、袁家塬村、刘家塬村、东塬村、新塬镇街道、孟家塬村，终点至老堡河桥桥头（终点桩号 K82+800），起终点与原有道路平顺相接。

三、项目建设规模及技术标准

项目路线全长 39.120km，全线拟采用三级公路技术标准建设，设计速度 30Km/h，路基宽度为 7.5m，面宽度 6.5m，路面采用沥青混凝土结构。其中受限路段 K44+640 ~ K45+700、K58+540 ~ K59+210、K62+400 ~ K66+120、K67+120 ~ K68+600、K69+700 ~ K70+400、K71+620 ~ K72+460 和 K78+180 ~ K82+160 维持既有公路技术标准建设。新建桥涵汽车荷载等级采用公路-II 级，利用桥梁汽车荷载等级维持既有标准，桥涵设计洪水频率为大中桥 1/50、涵洞 1/25。其他技术标准应符合交通运输部颁发的《公路工程技术标准》(JTGB01-2014) 相关规定。

四、投资估算及资金来源

项目估算总投资 8646 万元，其中：建筑安装工程费 7095 万元，土地使用及拆迁补偿费 686 万元，工程建设其他费 453 万元，预备费 412 万元。项目建设资金通过申请省交通运输厅“乡镇通三级公路”补助资金和地方财政配套等多渠道解决。

五、项目建设期限

项目建设工期 24 个月。

六、项目单位及招投标方式

原则同意会宁县交通局为项目法人、项目实施单位，负责项目建管工作，项目建管单位要严格执行国家招投标有关规定，在建筑安装工程环节实行公开招标，招标组织形式采用委托招标；在勘察、设计、监理等环节实行邀请招标，招标组织形式采用自

行招标。

七、下阶段方案优化意见

在下一阶段应根据咨询评估报告进一步优化设计方案，并重点做好以下工作：

（一）夯实项目前期基础。持续加大湿陷性黄土、软基、陷穴等不良地质区域勘探力度，进一步优化路线方案。加强与自然资源、林业、交通等部门沟通协调，补齐完善相关手续，做好与平川区的衔接工作。同时，积极争取省级“乡镇通三级公路”补助资金，保障县级自筹资金足额落实到位，确保项目顺利实施。

（二）加强政府投资管理。加强建设过程中的成本控制，强化资金管理，严格控制预算，项目筹资模式、资金来源不得随意调整，切实防范地方政府债务风险。

（三）其他注意事项。项目实施过程中，要按照国家和省市有关规定，严格履行建设程序，切实加强项目管理，实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，确保工程质量和安全。要将项目建设与乡村振兴相结合，充分响应以工代赈政策，用工时要优先吸纳沿线劳动力务工就业。

本批复文件是确定建设项目的依据，自印发之日起，2年内未开工，文件自动失效。

附件：招标事项核准意见表

白银市发展和改革委员会

2026年5月6日



附件：

招标事项核准意见表

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察	✓		✓			✓	
设计	✓		✓			✓	
建筑安装工程	✓			✓	✓		
监理	✓		✓			✓	

审批部门核准意见说明：

依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（2019 修订）、《必须招标的工程项目》（国家发展改革委第 16 号令）和《甘肃省招标投标条例》，施工单项合同估算价在 400 万元人民币以上；重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 200 万元人民币以上；勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上；同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到上述规定标准的，必须进行公开招标。

白银市发展和改革委员会

2026 年 5 月 6 日



公开属性：主动公开

抄 送：会宁县人民政府、市自然资源局、市交通运输局、市林草局、
会宁县发展和改革局、会宁县交通运输局、甘肃卓通工程
技术服务有限公司、甘肃海威公路工程勘察设计有限公司

白银市发展和改革委员会办公室

2026年5月6日印发
