

工程建设项目招标计划表



招标人名称	靖远县农业农村局		
项目名称	靖远县 2025 年高标准农田建设项目设计变更补充招标		
招标内容(项目概况)	在北滩镇新增塘坝 1 座(9.8 万立方米)。对双龙镇双龙村水源 6 级提灌系统进行升级改造, 1#泵站更换离心泵 1 台及泵站内机电设备; 3#泵站进行拆除重建(分为泵站主厂房(116.82m²)、泵站副厂(86.40 m²)、泵站管理房(39.76 m²), 重新配套水泵及机电设备, 拆除重建进水前池(200m³) 1 座、新增出水阀井 2 座。		
估算金额	1054.72 万元		
资金来源	超长期特别国债资金及地方财政资金		
招标方式	公开招标		
招标组织形式	委托招标		
招标公告预计发布时间	2026 年 9 月至 2026 年 11 月		
招标计划发布时间	2026 年 8 月 27 日		
联系人	雒国良	联系电话	13884204046
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考, 所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注：此表须加盖项目法人（招标人）公章，立项文件以附件形式上传。

白银市农业农村局文件

市农发〔2026〕96号

白银市农业农村局 关于靖远县 2025 年高标准农田建设项目 设计变更的批复

靖远县农业农村局：

你局《靖远县 2025 年高标准农田建设项目设计变更报告》已收悉，经组织省、市有关行业领域专家审查，原则同意，现批复如下：

一、原设计：

项目建设规模 8.3 万亩，其中：高效节水灌溉 5.14 万亩（新建 3.14 万亩、改造提升 2 万亩），其它高标准农田 3.16 万亩（新建 1.32 万亩、改造提升 1.84 万亩）。

项目区涉及靖远县东升镇、刘川镇、北滩镇、五合镇、高湾镇、乌兰镇、平堡镇、兴隆乡、永新乡、双龙镇等 10 个乡镇。

批复主要内容:

1.田块整治工程: 田块整治总面积 2.18 万亩, 共计平整土方量 348.54 万立方米; 田坎夯实 0.14 万立方米; 表土剥离 206.73 万立方米、覆土回填 206.73 万立方米。

2.农田地力提升工程: 项目区土地培肥 8.3 万亩; 增施商品有机肥(颗粒) 0.83 万吨。

3.灌溉与排水工程: 新建引水管道 3.46 千米, 新建塘坝 2 座(2 万立方米、3 万立方米), 新建泵站 13 座, 维修泵站 4 座, 新建泵房+首部管理房 5 座, 新建设备房 33 座, 配套田间配水管网 668.503 千米, 新建各类阀井 2432 座, 新建输水管道 3.0 千米; 衬砌渠道 211.173 千米, 修建各类渠系建筑物 11373 座, 新建管道标识牌 43 座, 公示牌 18 座。

4.田间道路工程: 项目区建设田间道路 108.88 千米。

5.农田输配电工程: 架设变压器及附属设施 32 套, 配套配电箱 28 台, 布设输电线路 27.98 千米。

项目总投资 19632 万元, 其中: 超长期特别国债资金 18400 万元, 地方财政资金 1232 万元。

二、变更情况:

变更后总建设规模 8.3 万亩保持不变, 对东升镇、北滩镇、

调整，永新乡、兴隆乡、双龙镇 3 个乡镇建设规模保持不变对建设方案进行优化调整，高湾镇、乌兰镇、平堡镇 3 个乡镇保持原设计不变。

变更后主要建设内容：

1.田块整治工程：变更后田块整治总面积 5831 亩，覆盖东升镇 2100 亩，北滩镇 2500 亩，双龙镇 1231 亩，永新乡及兴隆乡取消田块整治工程。共计平整土方量 111.14 万立方米，表土剥离及回填 68.25 万立方米，田坎夯实 453.09 立方米。

相比原设计田块整治总面积减少 15969 亩，其中东升镇减少 2300 亩，北滩镇减少 6900 亩，永新乡减少 865 亩，兴隆乡减少 4657 亩，双龙镇减少 1247 亩。平整土方量减少 237.4 万立方米，表土剥离及回填减少 138.48 万立方米，田坎夯实减少 993.91 立方米。

2.农田地力提升工程：变更后增施商品有机肥（颗粒）0.83 万吨；亩均增施商品有机肥（颗粒）100 千克。

与原设计相比，变更后总面积 8.3 万亩不变，覆盖乡镇不变；增施商品有机肥（颗粒）0.83 万吨不变。东升镇增加 1300 亩，刘川镇减少 500 亩，北滩镇减少 800 亩，其他乡镇面积无变化。

3.灌溉与排水工程：新建引水管道 2.26 千米，新建进水前池（200 立方米）2 座，新建塘坝 4 座（2 万立方米、2.5 万立方米、3 万立方米、9.8 万立方米），新建泵站 13 座，维修泵站 4

座，新建泵房+首部管理房 6 座，新建泵站管理房 1 座，新建设备房 31 座，配套田间配水管网 667.173 千米，新增沟渠疏浚工程 1 处，新建各类阀井 2558 座，新建输水管道 3.0 千米；衬砌渠道 219.864 千米，修建各类渠系建筑物 11833 座，新建管道标识牌 43 座，公示牌 18 座。

与原设计相比引水管道减少 1.2 千米，新增塘坝 2 座（2.5 万立方米、9.8 万立方米），新增 200 立方米进水前池 2 座，新增泵房+首部管理房 1 座，新增泵站管理房 1 座，设备房减少 2 座，新增沟渠疏浚工程 1 处，配套田间配水管网减少 1.33 千米，阀井增加 126 座，渠道衬砌增加 8.691 千米，渠系建筑物增加 460 座。

4.田间道路工程：变更后建设田间道路 135.22 千米，包括东升镇 3 米宽生产路 13.708 千米。北滩镇田间道路总长 68.091 千米，其中 3 米宽生产路 22.939 千米、3.5 米宽机耕路 1.38 千米、4 米宽机耕路 36.572 千米、5 米宽机耕路 3.328 千米、6 米宽机耕路 3.872 千米；刘川镇 4 米宽机耕路 4.632 千米；五合镇 3 米宽生产路 22.142 千米、4 米宽机耕路 2.351 千米；永新乡 3.5 米宽机耕路 10.629 千米；兴隆乡 3.5 米宽机耕路 12.655 千米；双龙镇 3.5 米宽机耕路 1.009 千米。路面均采用砂砾石铺筑，铺筑厚度 15 厘米。

与原设计对比，田间道路增加 26.339 千米，其中五合镇 3

与原设计对比，田间道路增加 26.339 千米，其中五合镇 3 米宽生产路增加 13.44 千米、4 米宽机耕路减少 1.699 千米；永新乡 3.5 米宽机耕路增加 8.824 千米；兴隆乡 3.5 米宽机耕路增加 5.774 千米。

5.农田输配电工程：变更后架设变压器及附属设施 32 套，配套配电箱 28 台，布设输电线路 27.48 千米。包括东升镇输电线路 5 千米，变压器及附属设施 6 套；北滩镇输电线路 4.2 千米，变压器及附属设施 6 套；五合镇输电线路 1.03 千米，变压器及附属设施 6 套；永新乡输电线路 1.3 千米，变压器及附属设施 1 套；兴隆乡输电线路 5.15 千米，变压器及附属设施 3 套；双龙镇输电线路 0.7 千米，变压器及附属设施 1 套；高湾镇输电线路 10.1 千米，变压器及附属设施 9 套，配套配电箱 28 台。

与原设计相比变更后输电线路减少 500 米，其中北滩镇输电线路减少 500 米。

变更后总投资：

变更后项目总投资 20268 万元，其中：超长期特别国债资金 18400 万元，地方财政资金 869 万元。比原项目总投资增加 636 万元，其中：县级配套财政资金增加 636 万元。

请严格按照高标准农田建设有关规定，依法依规开展项目建设各项工作，确保高质量高标准完成项目投资及建设任务。今后，要进一步加强前期工作，因地制宜，科学合理编制初步

设计，尽量避免发生设计变更等问题，确保高标准农田建设工作顺利开展。

附件：靖远县 2025 年高标准农田建设项目变更前后投资对比总表



附件：

靖远县 2025 年高标准农田建设项目变更前后投资对比总表

序 号	项目措施名称	单 位	行 号	投资（万元）				任务 量	投资（万元）				任务 量	投资（万元）						
				任务量	总投资	财政资金			其他资金	任务量	总投资	财政资金		其他资金	任务量	总投资	财政资金		其他资金	
						国债资金	地方配套及					国债资金					地方配套及	国债资金		地方配套及
				原设计					变更后					变更前后增减						
	高标准农田建设项目	万亩	1	8.30	19632.00	18400.00	1232.00	8.30	20268.00	18400.00	1868.00	0.00	636.00	0.00	636.00					
一	（一）田块整治工程	万亩	2	2.18	1967.13	1934.23	32.90	0.58	632.00	632.00	0.00	-1.6	-1335.13	-1302.23	-32.90					
二	（二）灌溉和排水工程	万亩	3	8.30	14405.09	14405.09	0.00	8.30	16242.42	15665.53	576.89	0.00	1837.33	1260.44	576.89					
三	（三）田间道路工程	公里	4	108.88	511.38	450.17	61.21	135.22	646.89	450.17	196.72	26.34	135.51	0.00	135.51					
	（四）农田防护与生态保护		5																	
四	（五）农田输配电工程	公里	6	27.98	1178.63	1178.63	0.00	27.48	1176.91	1164.78	12.13	0.5	-1.72	-13.85		12.13				
	（六）其他工程		7																	
五	（七）农田地力提升工程	万亩	8	8.30	539.51	431.88	107.63	8.30	539.52	487.52	52.00	0.00	0.01	55.64		-55.63				
六	（八）其他工作及措施		9		1030.26		1030.26		1030.26		1030.26		0.00		0.00		0.00			

关于靖远县 2025 年高标准农田建设项目设计变更补充招标资金来源的说明

白银市农业农村局：

靖远县 2025 年高标准农田建设项目设计变更中新增 9.8 万方塘坝及泵站工程投资 1054.72 万元，资金来源为 2025 年国债资金 613.26 万元、地方省级财政资金 378.73 万元、县级资金 62.73 万元。

