

工程建设项目招标计划表

招标人名称	白银市平川区共和镇人民政府
项目名称	白银市平川区共和镇小水村村内道路硬化建设以工代赈项目
招标内容(项目概况)	平川区共和镇小水村村内道路硬化以工代赈项目,位于平川区共和镇小水村,项目共 58 条道路,全长 11.40Km,路面结构为 16cm 天然砂砾垫层+18cm 厚 C30 混凝土面层。 一号路:道路全长 4.100km,道路车行道宽度为 5m,两侧为 0.5m 的土路肩,设计速度为 15km/h,四级公路(II 类)标准; 二号路:道路全长 0.86km,道路车行道宽度为 4m,两侧为 0.5m 的土路肩,设计速度为 15km/h,四级公路(类)标准; 三号路:道路全长 0.84km,道路车行道宽度为 4m,两侧为 0.5m 的土路肩,设计速度为 15km/h,四级公路(I 类)标准; 四号路:道路全长 1.1km,道路车行道宽度为 3m,两侧为 0.5m 的土路肩,设计速度为 15km/h,自然村(组)道路标准; 村道:道路总计全长 4.5km,道路车行道宽度为 2-3m,现状均为小水村村内巷道,主要功能为行人通行,自然村(组)道路标准。主要工程量:18cm 厚 C30 混凝土面层 47391.834m, 16cm 天然砂砾垫层 56335.941 m², 填土方 7230m, 挖土方 17933m, DN300 双壁波纹管管道 133m, 道口标柱 24 个, 减速让行标志 11 套。
估算金额	585.236 万元
资金来源	资金来源为申请以工代赈资金
招标方式	公开招标

招标组织形式	委托招标		
招标公告预计发布时间	2025 年 10 月至 2025 年 11 月		
招标计划发布时间	2025 年 9 月 30 日		
联系人	周保平	联系电话	13893081399
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考，所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注：此表须加盖项目法人（招标人）公章，立项文件以附件形式上传。

白银市平川区交通运输局文件

平交发〔2025〕139号

白银市平川区交通运输局 关于白银市平川区共和镇小水村村内道路硬化 建设以工代赈项目初步设计报告的批复

白银市平川区共和镇人民政府：

你单位上报的《关于申请批复白银市平川区共和镇小水村村内道路硬化建设以工代赈项目初步设计报告》（共政发〔2025〕204号）已收悉，我局根据平川区人民政府下发《白银市平川区政府投资项目管理办法》（平政发〔2020〕108号）通知要求，对白银市平川区共和镇小水村村内道路硬化建设以工代赈项目初步设计进行了审查，结合专家审查意见，经审定，现批复如下：

一、项目规模及建设内容

平川区共和镇小水村村内道路硬化以工代赈项目，位于平川

区共和镇小水村，项目共 58 条道路，全长 11.40Km。路面结构为 16cm 天然砂砾垫层+18cm 厚 C30 混凝土面层。

一号路：道路全长 4.100km，道路车行道宽度为 5m，两侧为 0.5m 的土路肩，设计速度为 15km/h，四级公路(II 类)标准。

二号路：道路全长 0.86km，道路车行道宽度为 4m，两侧为 0.5m 的土路肩，设计速度为 15km/h，四级公路(II 类)标准。

三号路：道路全长 0.84km，道路车行道宽度为 4m，两侧为 0.5m 的土路肩，设计速度为 15km/h，四级公路(II 类)标准。

四号路：道路全长 1.1km，道路车行道宽度为 3m，两侧为 0.5m 的土路肩，设计速度为 15km/h，自然村(组)道路标准。

村道：道路总计全长 4.5km，道路车行道宽度为 2-3m，现状均为小水村村内巷道，主要功能为行人通行，自然村(组)道路标准。

主要工程量：18cm 厚 C30 混凝土面层 47391.834 m²，16cm 天然砂砾垫层 56335.941 m²，填土方 7230m³，挖土方 17933m³，DN300 双壁波纹管管道 133m，道口标柱 24 个，减速让行标志 11 套。

二、投资预算与资金来源

本项目概算总投资为 585.236 万元。其中：建筑工程费 532.082 万元，占总投资的 90.92%；工程建设其他费用 41.679 万元，占总投资的 7.12%。

资金来源为申请以工代赈资金 494 万元(全部用于工程建设), 占项目总投资的 84.41%, 地方财政配套 91.236 万元, 占项目总投资 15.59%。本工程计划发放劳务报酬 219.265 万元, 占申请资金的 44.39%。

三、项目建设期限

该项目建设期限为 7 个月。请你单位严格执行国家有关法律法规和基本建设程序, 按照批准的施工图设计及预算, 加强项目管理, 落实项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制度。要合理安排施工进度, 确保工程质量和安全。落实“七公开、三同时”情况、落实合同履约、违法转分包、技术交底、工程质量管控、原材料进场检测、安全生产制度、进度控制、农民工工资管理等是否符合相关要求; 落实沿线村民代表对项目质量义务监督情况。

按照“以工代赈”重要指示精神, 动员当地农村劳动力、低收入人口和就业困难群体参与, 优先吸纳返乡农民工、脱贫人口、防止返贫监测对象参与工程建设, 带动当地群众就业增收。以工代赈资金专款专用, 严格执行财务管理制度, 确保资金安全高效使用。

附件: 总预算表

白银市平川区交通运输局

2025年9月28日



白银市平川区交通运输局办公室

2025年9月28日印发

附件 2. 以工代赈项目总预算表

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称: 平川区共和镇小水村内道路硬化以工代赈项目
编制范围: 小水村村内道路硬化

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额 (元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分建筑安装工程费	公路公里	11.368	5320620	468052.43	90.92	建设项目路线总长度 (主线长度)
102	路基工程	km	11.368	248650	21872.8	4.25	
1J02	路基挖方	m ³	17933	148922	8.3	2.54	
1J0201	挖土方	m ³	17933	148922	8.3	2.54	
1J03	路基填方	m ³	7230	80861	11.18	1.38	
1J0301	利用土方填筑	m ³	7230	80861	11.18	1.38	
1J06	排水工程	km	0.133	18867	141857.14	0.32	
1J0607	其他排水工程	km	0.133	18867	141857.14	0.32	
1J060701	DN300钢筋混凝土管	m	133	18867	141.86	0.32	
103	路面工程	km	11.368	4826393	424559.55	82.47	
1M02	水泥混凝土路面	m ²	47391.8	4826393	101.84	82.47	
1M0201	路面基层	m ²	56335.9	1181186	20.97	20.18	
1M020102	砂砾基层	m ²	56335.9	1181186	20.97	20.18	
1M0205	水泥混凝土面层	m ²	47391.8	3645207	76.92	62.29	
1M020501	水泥混凝土	m ²	47391.8	3645207	76.92	62.29	
107	交通工程及沿线设施	公路公里	11.368	13632	1199.16	0.23	
10701	交通安全设施	公路公里	11.368	13632	1199.16	0.23	
1A03	标志牌	块	11	7211	655.55	0.12	
1A0301	组合标志牌	块	11	7211	655.55	0.12	
1A11	道口标注	根	24	6421	267.54	0.11	
110	专项费用	元		232145		3.97	
11001	施工场地建设费	元		153512		2.62	
11002	安全生产费	元		78633		1.34	
2	第二部分土地使用及拆迁补偿费	公路公里	11.368				
3	第三部分工程建设其他费	公路公里	11.368	416789	36663.35	7.12	
301	建设项目管理费	公路公里	11.368	186339	16391.54	3.18	
30101	建设单位(业主)管理费	公路公里	11.368	50252	4420.48	0.86	
30103	工程监理费	公路公里	11.368	75378	6630.72	1.29	
30104	设计文件审查费	公路公里	11.368	3869	340.34	0.07	
30105	竣(交)工验收检测费	公路公里	11.368	56440	5000	0.97	
303	建设项目前期工作费	公路公里	11.368	176200	15499.65	3.01	
30301	工程可行性研究报告编制费	项	1	30000	30000	0.51	
30302	勘察设计费	项	1	87600	87600	1.50	
30303	招标代理及造价咨询	项	1	58600	58600	1.00	
306	生产准备费	公路公里	11.368	32967	2899.98	0.56	
30602	办公和生活用具购置费	公路公里	11.368	32967	2899.98	0.56	
308	工程保险费	公路公里	11.368	21283	1872.19	0.36	
4	第四部分预备费	公路公里	11.368		10094.3	1.96	
401	基本预备费	元		114752		1.96	
5	第一至四部分合计	公路公里	11.368	5852361	514810.08	100.00	

编制:

复核:

