

工程建设项目招标计划表

招标人名称	 靖远县刘川镇人民政府		
项目名称	靖远县刘川镇范密村道路提升改造以工代赈项目		
招标内容(项目概况)	靖远县刘川镇范密村道路提升改造以工代赈项目，位于靖远县刘川镇范密村，为自然村(组)通硬化路工程，项目共 5 条道路，路线全长 7.922km。		
估算金额	791.1127 万元		
资金来源	以工代赈中央预算内资金以及政府多渠道筹措		
招标方式	公开招标		
招标组织形式	委托招标		
预计招标时间	2025 年 9 月 6 号		
招标计划发布时间	2025 年 8 月 6 号		
联系人	张栋栋	联系电话	18993972879
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考，所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注：此表须加盖项目法人（招标人）公章，立项文件以附件形式上传。

靖远县交通运输局文件

靖交发〔2025〕156号

靖远县交通运输局 关于靖远县刘川镇范窑村道路提升改造 以工代赈项目施工图设计的批复

刘川镇人民政府：

你单位《关于申请对靖远县刘川镇范窑村道路提升改造以工代赈项目施工图设计进行审核批复的报告》（刘政发〔2025〕251号）已收悉，根据靖远县发展和改革局《关于转发市发展改革委〈关于转下达2025年第三批以工代赈中央预算内投资计划的通知〉的通知》（靖发改发〔2025〕158号）、《关于靖远县刘川镇范窑村道路提升改造以工代赈项目可行性研究报告的批复》（靖发改发〔2024〕297号）文件精神，结合陕西中

宇交通规划设计有限公司咨询审查报告和专家审查意见,经审定,现批复如下:

一、建设规模及技术标准

靖远县刘川镇范窑村道路提升改造以工代赈项目,位于靖远县刘川镇范窑村,为自然村(组)通硬化路工程,项目共5条道路,路线全长7.922km。该项目全线采用四级公路(Ⅱ类)技术标准设计,设计速度采用15km/h,路基宽度为6.5/4.5m,路面宽度为6/4m。桥涵设计荷载公路-Ⅱ级,地震动峰值加速度0.2g。路面结构均采用18cm C30水泥混凝土面层+16cm水泥稳定砂砾基层+10cm天然砂砾找平层。

二、主要工程量

路基挖土方48197.2m³,挖石方14405.8m³,填方12231.7m³,回填边沟土方244.4m³,挖除沥青混凝土路面264.9m³,挖除水泥混凝土路面812.2m³;18cmC30水泥混凝土面层43130m²,16cm水泥稳定砂砾基层45950m²,10cm天然砂砾找平层49554m²,砂砾路肩2905.218m³,错车道5处,平面交叉7处;混合式过水路面87m/1处;C级波形护栏2996m,单柱式铝合金标志牌30块,道口标柱28个,铸铁减速带36m。

三、工程预算

核定预算总金额791.1127万元,其中建筑安装工程费752.0422万元,工程建设其他费39.0705万元。资金来源为以工代赈中央预算内资金690万元,不足资金由政府多渠道筹

措解决。

四、项目工期

本项目建设工期为 5 个月。

五、项目管理模式

按照《交通运输部关于深化公路建设管理体制的若干意见》（交公路发〔2015〕54 号）文件要求，本项目采用改进的传统模式组织施工，靖远县刘川镇人民政府为项目建设管理法人，对项目总负责。

六、相关要求

（一）加强施工组织设计，合理衔接工序，保证项目建设进度；加强参建人员安全教育和培训，确保施工期间机械、人员安全。

（二）进一步完善公路工程基本建设程序，严格按照批准的施工图设计施工，确保工程质量安全；严格按照批准的工程预算控制项目投资，确保项目建设资金安全高效使用。

（三）按照公路工程基本建设程序，公开、公平、公正的组织招标投标工作，择优选择施工、监理等单位。

（四）要发挥以工代赈“赈”的作用，严格执行国家、省上相关文件精神，贯彻落实“能用人工的尽量不用机械、能用当地群众的尽量不用专业队伍”的工作思路，合理合法确定施工队伍和施工方式，使发放的劳务报酬不低于相关文件要求。

附件: 靖远县刘川镇范窑村道路提升改造以工代赈项目总预算表

靖远县交通运输局

2025年8月1日



靖远县交通运输局

2025年8月1日印发

表A.0.2-5 总 预 算 表

建设项目名称: 靖远县刘川镇范窑村道路提升改造以工代赈项目
编制范围: K0+000-K7+922

分项目编号		工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
1		第一部分 建筑安装工程费	公路公里	7.922	7520422	949308.51	95.06	
102		路基工程	km	7.922	884902	111701.84	11.19	
LJ01		场地清理	km	7.922	78630	9925.52	0.99	
LJ0102		挖除旧路面	m3	1077.100	65216	60.55	0.82	
LJ010201		挖除水泥混凝土路面	m3	812.200	59831	73.67	0.76	
LJ010202		挖除沥青混凝土路面	m3	264.900	5985	20.33	0.07	
LJ0103		拆除旧建筑物、构筑物	m3	244.400	13414	54.89	0.17	
LJ010302		拆除混凝土结构	m3	244.400	13414	54.89	0.17	
LJ02		路基挖方	m3	62503.000	743753	11.88	9.40	
LJ0201		挖土方	m3	48197.200	403692	0.38	5.10	
LJ03		路基填方	m3	14405.800	340061	23.61	4.30	
LJ0301		利用土方填筑	m3	12476.100	62519	5.01	0.79	
LJ0302		借土方填筑 (固结边沟)	m3	12231.700	58037	4.74	0.73	
103		路面工程	m2	244.400	4482	18.34	0.06	
LM02		水泥混凝土路面	km	7.922	5509146	695423.63	69.64	
LM0201		路面垫层	m2	43130.000	5226711	121.19	66.07	
LM020102		10cm天然砂砾找平层	m2	49554.000	482856	9.74	6.10	
LM0203		路面基层	m2	49550.000	482856	9.74	6.10	
LM020302		16cm水泥稳定砂砾基层 (水泥含量5%)	m2	49550.000	1119535	26.11	15.16	
LM0205		水泥混凝土面层	m2	43130.000	1119535	26.11	15.16	
LM020501		18cm水泥混凝土	m2	43130.000	354320	82.18	44.80	
LM020502		钢筋	t	9.049	3498593	81.12	44.22	
LM04		路槽、路肩及中央分隔带	m2	6602.768	45727	5053.27	0.59	
LM0402		路肩	km	7.922	282435	42.78	3.57	
LM040202		天然砂砾路肩	m3	2905.218	282435	35851.98	3.57	
104		桥梁涵洞工程	km	0.087	282435	97.22	3.57	
10407		过水路面	m/处	87.000	491545	5649942.53	6.21	
106		交叉工程	处	7.000	491545	5649.94/491545.00	6.21	
10601		平面交叉	处	7.000	21135	3019.29	0.27	
1060101		公路与等级公路平面交叉	处	7.000	21135	3019.29	0.27	
LJ02		路基挖方	m3	1.000	5166	5196.00	0.07	
LJ0201		挖土方	m3	16.000	123	7.66		
LJ03		路基填方	m3	16.000	123	7.66		
LJ0301		利用土方填筑	m3	3.200	12	3.75		
LM02		水泥混凝土路面	m2	40.000	12	3.75		

编制: 李丽

复核: 段新良

表A.0.2-5 总 预 算 表

建设项目名称: 靖远县刘川镇范窑村道路提升改造以工代赈项目
编制范围: K0+000-K7+922

分项编号		工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
L00201		路面垫层	m ²	57,600	564	9.79	0.01	
L0020102		10cm天然砂砾找平层	m ²	57,600	564	9.79	0.01	
L00203		路面基层	m ²	48,000	1252	26.08	0.02	
L0020302		16cm水泥稳定砂砾基层(水泥含量5%)	m ²	48,000	1252	26.08	0.02	
L00205		水泥混凝土面层	m ²	40,000	3245	81.13	0.04	
L0020501		18cm水泥混凝土	m ²	40,000	3245	81.13	0.04	
1060102		公路与等外公路平面交叉	处	6,000	15939	2656.50	0.20	
L102		路基挖方	m ³	49,000	369	7.53		
L10201		挖土方	m ³	49,000	369	7.53		
L103		路基填方	m ³	9,800	41	4.18		
L10301		利用土方填筑	m ³	9,800	41	4.18		
L002		水泥混凝土路面	m ²	122,560	15529	126.71	0.20	
L00201		路面垫层	m ²	176,490	1713	9.71	0.02	
L0020102		10cm天然砂砾找平层	m ²	176,490	1713	9.71	0.02	
L00203		路面基层	m ²	147,080	3838	26.09	0.05	
L0020302		16cm水泥稳定砂砾基层(水泥含量5%)	m ²	147,080	3838	26.09	0.05	
L00205		水泥混凝土面层	m ²	122,560	9978	81.41	0.13	
L0020501		18cm水泥混凝土	m ²	122,560	9978	81.41	0.13	
107		交通安全设施	公路公里	7.922	502555	63437.89	6.35	
10701		交通安全设施	公路公里	7.922	502555	63437.89	6.35	
JA01		护栏	m	2996,000	462001	154.21	5.84	
JA0105		钢护栏	m	2996,000	462001	154.21	5.84	
JA010501		波形钢板护栏	m	2996,000	462001	154.21	5.84	
JA01050102		Gr-C-4E	m	2724,000	406695	150.09	5.17	
JA01050103		圆头式开口端	m/个	272,000/34,000	53306	195.98/1567.82	0.67	
JA03		标志牌	块	30,000	20427	680.90	0.26	
JA0301		铝合金标志牌	块	30,000	20427	680.90	0.26	
JA030101		单柱式铝合金标志牌	块	30,000	20427	680.90	0.26	
JA030101		单柱式铝合金标志牌(警告标志)	块	21,000	13752	654.86	0.17	
JA030102		单柱式铝合金标志牌(禁令标志)	块	9,000	6675	741.67	0.06	
JA04		标线	m	36,000	9394	260.67	0.12	
JA0403		减速带	m/处	36,000/6,000	9394	260.67/1564.00	0.12	
JA06		轮廓标	个	396,000	4881	12.33	0.06	
JA0603		栏式轮廓标	个	396,000	4881	12.33	0.06	
JA11		道口标柱	根	28,000	5862	209.36	0.07	
110		专项费用	元		111139		1.40	

复核: 段新良

编制: 李丽

建设项目名称:靖远县刘川镇范窑村道路提升改造以工代赈项目
编制范围: K0+000-K7+922

编制：李丽

