



工程建设项目招标计划表

招标人名称	会宁县县乡公路养护站		
项目名称	会宁县2026年农村公路差等路改造项目(第二批)		
招标内容(项目概况)	本次差等路改造项目包含9项94条公路, 路线长409.732km, 处治里程182.255km。		
估算金额	2135.1178万元		
资金来源	交通领域专项资金		
招标方式	公开招标		
招标组织形式	委托招标		
预计招标时间	2026年7月至2026年8月		
招标计划发布时间	2026年6月15日		
联系人	曹亮	联系电话	0943-3220036
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考, 所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注: 此表须加盖项目法人(招标人)公章, 立项文件以附件形式上传。

会宁县交通运输局文件

会交发〔2026〕164号

会宁县交通运输局 关于会宁县 2026 年农村公路差等路改造项目 (第二批)一阶段施工图设计的批复

会宁县县乡公路养护站：

你单位《关于申请关于会宁县 2026 年农村公路差等路改造项目(第二批)一阶段施工图设计批复的请示》(会路养发〔2026〕34号)已收悉，根据甘肃省交通运输厅《关于下达 2026 年全省交通运输固定资产投资预安排计划的通知》(甘交规划〔2025〕6号)精神，结合现场实际情况和专家审查意见，现批复如下。

一、建设规模及技术标准

(一)建设规模

本次差等路改造项目包含9项94条公路，路线长409.732km，处治里程182.255km。具体如下：

1. 会宁县 2026 年农村公路差等路改造项目(第二批)(Y104

线、C357线、C360线、C369线、Y116线、C399线、Y121线、C373线): 路线长度 51.030km, 处治里程 26.120km。

2. 会宁县 2026 年农村公路差等路改造项目(第二批)(C309线、C411线、C412线、Y103线、Y164线、C324线、Y119线、C176线): 路线长度 33.295km, 处治里程 20.030km。

3. 会宁县 2026 年农村公路差等路改造项目(第二批)(C297线、C298线、C229线、C231线、C013线、C028线、C029线、Y159线、C417线、Y160线): 路线长度 45.907km, 处治里程 29.720km。

4. 会宁县 2026 年农村公路差等路改造项目(第二批)(X516线): 路线长度 3.840km, 处治里程 3.840km。

5. 会宁县 2026 年农村公路差等路改造工程(第二批)(Y126线、C287线、C326线、X515线、Y117线、C351线、C352线、C356线、C242线、C313线、X504线、C279线): 路线长度 58.225km, 处治里程 18.920km。

6. 会宁县 2026 年农村公路差等路改造工程(第二批)(Y128线、Y129线、Y131线、C109线、C294线、C304线、C306线、Y135线、Y155线、C238线、C265线、C310线、C258线、C262线、Y134线): 路线长度 80.425km, 处治里程 17.030km。

7. 会宁县 2026 年农村公路差等路改造工程(第二批)(Y144线、C080线、C081线、C082线、C083线、C088线、C089线、C159线、Y162线、C069线、C008线、C075线、Y161线): 路线长度 33.030km, 处治里程 21.470km。

8. 会宁县 2026 年农村公路差等路改造工程(第二批)(Y152

线、C045 线、C046 线、C047 线、C129 线、C135 线、C136 线、C158 线、C422 线、C155 线、C114 线、C122 线、C119 线)：路线长度 53.315km，处治里程 23.100km。

9. 会宁县 2026 年农村公路差等路改造工程(第二批)(C166 线、C171 线、C188 线、C197 线、C215 线、C184 线、C187 线、C221 线、C232 线、C233 线、Y146 线、Y147 线、C094 线、C095 线)：路线长度 50.665km，处治里程 22.025km。

(二)技术标准

根据现有道路存在的问题和病害，因地制宜，实事求是的制定合理可行的修复方案，技术标准和路面结构应与旧路保持一致。设计时严格按照《公路养护技术标准》(JTG 5110-2023)和《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2023)有关规定执行。同时结合现有路线情况和调查结果，对路肩陷穴回填处理、清理边坡塌方和边沟、修复破损边沟和拦水带、挖除修补破损路面、修复涵洞和完善局部高边坡路段的波形梁护栏等工程，新建桥涵设计荷载为公路 II 级，设计洪水频率 1/25，路基设计洪水频率 1/25。

路面结构和宽度有以下 2 种设计标准：

1. 沥青路面：路基宽 6.5m，路面宽 6.0m。路面结构层设计标准：4cm 厚沥青混凝土(AC-13)面层+16cm 厚水泥稳定砂砾(5%)基层+15cm 厚天然砂砾垫层。

2. 水泥混凝土路面：路基宽 5.5m (4.5m)，路面宽 4.5m (3.5m)。路面结构层设计标准：18cm 厚 C30 混凝土面层+15cm

厚砂砾垫层，10cm 厚天然砂砾路肩。

二、主要工程量

1. 会宁县 2026 年农村公路差等路改造项目(第二批)(Y104 线、C357 线、C360 线、C369 线、Y116 线、C399 线、Y121 线、C373 线)

路基工程：路基挖方 6005.0m^3 ，路基填方 1870.5m^3 ，C20 混凝土护脚墙 $25.500\text{m}^3/10\text{m}$ ，三角形边沟加固 $151.343\text{m}^3/997\text{m}$ ，梯形边沟加固 $156.975\text{m}^3/800\text{m}$ ，梯形排水沟加固 $3.990\text{m}^3/30\text{m}$ ，双壁波纹管过路涵 3m，拦水带 659m。

路面工程：15cm 厚天然砂砾垫层 12623.0m^2 ，18cm 厚 C30 水泥混凝土面层 11181.0m^2 ，10cm 厚天然砂砾土路肩 2176.5m^2 ，挖路槽 1973.7m^3 ，挖除旧混凝土路面 1786.9m^3 。

涵洞工程：涵洞 8 道。

交叉工程：2 处。

安全设施：波形护栏 156m。

2. 会宁县 2026 年农村公路差等路改造项目(第二批)(C309 线、C411 线、C412 线、Y103 线、Y164 线、C324 线、Y119 线、C176 线)

路基工程：路基挖方 1916.0m^3 ，路基填方 5140.0m^3 ，三角形边沟加固 $51.550\text{m}^3/275\text{m}$ ，梯形边沟加固 $206.715\text{m}^3/985\text{m}$ ，梯形排水沟加固 $14.630\text{m}^3/110\text{m}$ ，梯形边沟涵 8m，拦水带 565m，急流槽 57m。

路面工程：15cm 厚天然砂砾垫层 12730.0m^2 ，18cm 厚 C30 水泥混凝土面层 15241.0m^2 ，10cm 厚天然砂砾土路肩 3558.5m^2 ，

挖路槽 1952.0m³，挖除旧混凝土路面 2385.5m³。

涵洞工程：涵洞 4 道。

交叉工程：2 处。

安全设施：波形护栏 188m。

3. 会宁县 2026 年农村公路差等路改造项目(第二批)(C297 线、C298 线、C229 线、C231 线、C013 线、C028 线、C029 线、Y159 线、C417 线、Y160 线)

路基工程：三角形边沟加固 22.698m³/117m，梯形边沟加固 1.330m³/10m，双壁波纹管过路涵 3m，拦水带 85m。

路面工程：15cm 厚天然砂砾垫层 15110.0 m²，18cm 厚 C30 水泥混凝土面层 12003.0 m²，10cm 厚天然砂砾土路肩 3329.5 m²，挖路槽 2152.1m³，挖除旧混凝土路面 2140.7m³。

涵洞工程：1 道。

交叉工程：3 处。

4. 会宁县 2026 年农村公路差等路改造项目(第二批)(X516 线)

路基工程：路基挖方 1186.0m³，路基填方 2559.9m³，三角形边沟加固 349.137m³/1737m，梯形边沟加固 93.215m³/515m，梯形排水沟加固 38.570m³/290m，梯形边沟涵 100m，双壁波纹管过路涵 95m，拦水带 985m，急流槽 243m。

路面工程：4cm 沥青混凝土面层(AC-13) 23040.0 m²，16cm 厚水泥(5%)稳定砂砾基层 21510.0 m²，16cm 厚冷再生(新掺骨料 5cm，水泥 5%)底基层 20411.0 m²，15cm 厚天然砂砾垫层 3026.0 m²，挖除 4cm 旧沥青油皮 921.6m³，10cm 厚混凝土路肩抹

面 25.5m^3 ，挖路槽 1566.1m^3 ，C20 混凝土路肩 212.4m^3 ，挖除路缘石 115.2m^3 。

涵洞工程：3 道。

交叉工程：5 处。

安全设施：标志牌 12 块，波形护栏 560m，道口标柱 52 根。

5. 会宁县 2026 年农村公路差等路改造工程(第二批)(Y126 线、C287 线、C326 线、X515 线、Y117 线、C351 线、C352 线、C356 线、C242 线、C313 线、X504 线、C279 线)

路基工程：路基挖方 2683.0m^3 ，路基填方 4502.0m^3 ，C20 混凝土路肩墙 $153.23\text{m}^3/48\text{m}$ ，三角形边沟加固 $45.490\text{m}^3/260\text{m}$ ，梯形边沟加固 $186.951\text{m}^3/949\text{m}$ ，梯形排水沟加固 $4.655\text{m}^3/35\text{m}$ ，拦水带 515m，急流槽 52m。

路面工程：15cm 厚天然砂砾垫层 10777.0m^2 ，18cm 厚 C30 水泥混凝土面层 9743.0m^2 ，10cm 厚天然砂砾土路肩 2143.0m^2 ，挖路槽 1644.9m^3 ，挖除旧混凝土路面 1712.5m^3 ，混合式过水路面 16.44m。

涵洞工程：4 道。

交叉工程：2 处。

安全设施：波形护栏 20m。

6. 会宁县 2026 年农村公路差等路改造工程(第二批)(Y128 线、Y129 线、Y131 线、C109 线、C294 线、C304 线、C306 线、Y135 线、Y155 线、C238 线、C265 线、C310 线、C258 线、C262 线、Y134 线)

路基工程：路基挖方 870.0m^3 ，路基填方 1438.1m^3 ，三角形

边沟加固 $75.990\text{m}^3/510\text{m}$ ，梯形边沟加固 $19.905\text{m}^3/95\text{m}$ ，梯形排水沟加固 $5.320\text{m}^3/40\text{m}$ ，双壁波纹管过路涵 10m ，拦水带 872m ，急流槽 117m 。

路面工程： 15cm 厚天然砂砾垫层 15404.0 m^2 ， 18cm 厚 C30 水泥混凝土面层 13652.0 m^2 ， 10cm 厚天然砂砾土路肩 2742.5 m^2 ，挖路槽 2087.5m^3 ，挖除旧混凝土路面 2222.1m^3 。

涵洞工程：2 道。

交叉工程：1 处。

安全设施：波形护栏 430m ，修复示警桩 5 根。

7. 会宁县 2026 年农村公路差等路改造工程(第二批)(Y144 线、C080 线、C081 线、C082 线、C083 线、C088 线、C089 线、C159 线、Y162 线、C069 线、C008 线、C075 线、Y161 线)

路基工程：路基挖方 1809.0m^3 ，路基填方 2290.3m^3 ，三角形边沟加固 $90.986\text{m}^3/469\text{m}$ ，梯形边沟加固 $161.976\text{m}^3/799\text{m}$ ，梯形排水沟加固 $7.315\text{m}^3/55\text{m}$ ，梯形边沟涵 10m ，双壁波纹管过路涵 27m ，拦水带 320m ，急流槽 42m 。

路面工程： 15cm 厚天然砂砾垫层 16741.0 m^2 ， 18cm 厚 C30 水泥混凝土面层 15887.0 m^2 ， 10cm 厚天然砂砾土路肩 3409.5 m^2 ，挖路槽 2512.2m^3 ，挖除旧混凝土路面 2454.6m^3 。

涵洞工程：2 道。

交叉工程：2 处。

安全设施：波形护栏 192m 。

8. 会宁县 2026 年农村公路差等路改造工程(第二批)(Y152 线、C045 线、C046 线、C047 线、C129 线、C135 线、C136 线、

C158 线、C422 线、C155 线、C114 线、C122 线、C119 线)

路基工程: 路基挖方 1703.3m^3 , 路基填方 3125.9m^3 , C20 混凝土路肩墙 $130.03\text{m}^3/50\text{m}$, C20 混凝土护脚墙 $208.80\text{m}^3/80\text{m}$, 三角形边沟加固 $61.090\text{m}^3/410\text{m}$, 梯形边沟加固 $58.815\text{m}^3/285\text{m}$, 梯形排水沟加固 $11.305\text{m}^3/85\text{m}$, 双壁波纹管过路涵 9m , 拦水带 400m , 急流槽 27m 。

路面工程: 15cm 厚天然砂砾垫层 14648.0m^2 , 18cm 厚 C30 水泥混凝土面层 12959.0m^2 , 10cm 厚天然砂砾土路肩 2847.5m^2 , 挖路槽 1547.8m^3 , 挖除旧混凝土路面 1796.0m^3 。

涵洞工程: 7 道。

交叉工程: 1 处。

安全设施: 波形护栏 376m 。

9. 会宁县 2026 年农村公路差等路改造工程(第二批)(C166 线、C171 线、C188 线、C197 线、C215 线、C184 线、C187 线、C221 线、C232 线、C233 线、Y146 线、Y147 线、C094 线、C095 线)

路基工程: 路基挖方 702.0m^3 , 路基填方 973.3m^3 , C20 混凝土路肩墙 $38.25\text{m}^3/15\text{m}$, 梯形边沟加固 $165.024\text{m}^3/891\text{m}$, 梯形边沟涵 10m , 双壁波纹管过路涵 9m , 拦水带 440m , 急流槽 60m 。

路面工程: 15cm 厚天然砂砾垫层 13891.0m^2 , 18cm 厚 C30 水泥混凝土面层 12297.0m^2 , 10cm 厚天然砂砾土路肩 2660.0m^2 , 挖路槽 2083.2m^3 , 挖除旧混凝土路面 2212.7m^3 。

涵洞工程: 5 道。

交叉工程: 3 处。

安全设施：波形护栏 636m。

三、工程预算

1. 会宁县 2026 年农村公路差等路改造项目(第二批)(Y104 线、C357 线、C360 线、C369 线、Y116 线、C399 线、Y121 线、C373 线)。总造价 231.3243 万元，其中：建安费 209.0448 万元，监理费 5.3655 万元，设计费 2.8885 万元，其他费用 14.0255 万元。

2. 会宁县 2026 年农村公路差等路改造项目(第二批)(C309 线、C411 线、C412 线、Y103 线、Y164 线、C324 线、Y119 线、C176 线)。总造价 274.5681 万元，其中：建安费 248.2706 万元，监理费 6.3244 万元，设计费 3.4093 万元，其他费用 16.5638 万元。

3. 会宁县 2026 年农村公路差等路改造项目(第二批)(C297 线、C298 线、C229 线、C231 线、C013 线、C028 线、C029 线、Y159 线、C417 线、Y160 线)。总造价 190.4670 万元，其中：建安费 172.1415 万元，监理费 4.4390 万元，设计费 2.2827 万元，其他费用 11.6038 万元。

4. 会宁县 2026 年农村公路差等路改造项目(第二批)(X516 线)。总造价 409.3797 万元，其中：建安费 370.8916 万元，监理费 8.9700 万元，设计费 5.4135 万元，其他费用 24.1046 万元。

5. 会宁县 2026 年农村公路差等路改造工程(第二批)(Y126 线、C287 线、C326 线、X515 线、Y117 线、C351 线、C352 线、C356 线、C242 线、C313 线、X504 线、C279 线)。总造价 225.1521

万元，其中：建安费 203.4278 万元，监理费 5.2136 万元，设计费 2.8652 万元，其他费用 13.6455 万元。

6. 会宁县 2026 年农村公路差等路改造工程(第二批)(Y128 线、Y129 线、Y131 线、C109 线、C294 线、C304 线、C306 线、Y135 线、Y155 线、C238 线、C265 线、C310 线、C258 线、C262 线、Y134 线)。总造价 242.7954 万元，其中：建安费 219.6992 万元，监理费 5.4887 万元，设计费 3.0612 万元，其他费用 14.5463 万元。

7. 会宁县 2026 年农村公路差等路改造工程(第二批 Y144 线、C080 线、C081 线、C082 线、C083 线、C088 线、C089 线、C159 线、Y162 线、C069 线、C008 线、C075 线、Y161 线)。总造价 277.1206 万元，其中：建安费 250.7335 万元，监理费 6.3338 万元，设计费 3.3944 万元，其他费用 16.6589 万元。

8. 会宁县 2026 年农村公路差等路改造工程(第二批)(Y152 线、C045 线、C046 线、C047 线、C129 线、C135 线、C136 线、C158 线、C422 线、C155 线、C114 线、C122 线、C119 线)。总造价 267.5880 万元，其中：建安费 241.9300 万元，监理费 6.1383 万元，设计费 3.4023 万元，其他费用 16.1174 万元。

9. 会宁县 2026 年农村公路差等路改造工程(第二批)(C166 线、C171 线、C188 线、C197 线、C215 线、C184 线、C187 线、C221 线、C232 线、C233 线、Y146 线、Y147 线、C094 线、C095 线)。总造价 242.1364 万元，其中：建安费 218.9788 万元，监理费 5.5633 万元，设计费 2.9829 万元，其他费用 14.6114 万元。

以上 9 项核定预算总金额 2360.5316 万元，其中建筑安装工程费 2135.1178 万元，监理费 53.8366 万元，设计费 29.7000 万元，其他费用 141.8772 万元。资金来源为交通领域专项资金。

四、建设工期

项目建设工期 3 个月。

请你单位根据此批复，尽快组织实施，并严格按照建设程序组织招标投标工作，择优选择施工、监理单位。同时，合理安排工期，切实加强项目现场管理和技术指导，保质保量按期完成项目建设任务。

附件：会宁县 2026 年农村公路差等路改造项目（第二批）
总预算表



(此页无正文)



会宁县2026年农村公路差等路改造项目(第二批)总预算表

养护项目名称: 会宁县2026年农村公路差等路改造项目(第二批)

编制范围: (C309线、C411线、C412线、Y103线、Y104线、C324线、Y119线、C176线)

养护工程类别: 修复养护

第 1 页 共 4 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
				第一部分 公路养护建筑安装工程费	公路公里	20.030	2482706	123949.38	90.42	
一				养护专项费用	公路公里	20.030	36690	1831.75	1.34	
	10			安全生产费	元		36690	36690.24	1.34	2446016*1.5%
二				养护工程费	公路公里	20.030	2446016	122117.62	89.09	
	10			路基工程	公路公里	20.030	325043	16227.81	11.84	
		20		路基土方	m3	7648.000	120578	15.77	4.39	
			30	挖土方	m3	1916.000	8067	4.21	0.29	
			40	挖路槽土方	m3	1952.000	8238	4.22	0.30	
			50	自卸汽车运土方	m3	2251.000	19751	8.77	0.72	
			60	利用土方填筑	m3	1540.000	10187	6.61	0.37	
			70	借土方填筑	m3	3600.000	74335	20.65	2.71	
		50		排水工程	km	20.030	204465	10207.94	7.45	
			10	拆除混凝土圪工	m3	19.300	2819	146.06	0.10	
			20	C20现浇混凝土三角形边沟	m3/m	51.550/275.000	27071	525.14/98.44	0.99	
			30	C20现浇混凝土梯形边沟	m3/m	206.715/985.000	111444	539.12/113.14	4.06	
			40	C20现浇混凝土梯形排水沟	m3/m	14.630/110.000	7800	533.15/70.91	0.28	
			50	梯形边沟涵	m	8.000	2747	343.38	0.10	
			60	混凝土急流槽	m	27.000	3606	133.56	0.13	



会宁县2026年农村公路差等路改造项目(第二批)总预算表

养护项目名称: 会宁县2026年农村公路差等路改造项目(第二批)

养护工程类别: 修复养护

编制范围: (C309线、C411线、C412线、Y103线、Y164线、C324线、Y119线、C176线)

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
			70	HDPE双壁波纹管急流槽	m	30.000	14226	474.20	0.52	
			80	拦水带	m	565.000	34752	61.51	1.27	
20				路面工程	公路公里	20.030	1980461	98874.74	72.13	
		10		旧路面清除	m ³	2385.500	348059	145.91	12.68	
			10	拆除混凝土路面	m ³	2385.500	348059	145.91	12.68	
		20		路面垫层、基层	m ²	12730.000	187817	14.75	6.84	
			10	15cm天然砂砾垫层	m ²	12730.000	187817	14.75	6.84	
		30		水泥混凝土路面	m ²	15241.000	1408594	92.42	51.30	
			40	18cm水泥混凝土路面	m ²	15241.000	1396983	91.66	50.88	
			60	钢筋	t	2.521	11611	4605.71	0.42	
		60		路面附属工程	km	20.030	35991	1796.85	1.31	
			50	天然砂砾土路肩	m ²	3558.500	35991	10.11	1.31	
40				桥涵工程	公路公里	20.030	98491	4917.17	3.59	
		20		涵洞维修与加固	m/道	24.000/4.000	98491	4103.79/24622.75	3.59	
			10	管涵	m/道	24.000/4.000	98491	4103.79/24622.75	3.59	
			20	1-0.75m钢波纹管涵(新建)	m/道	18.000/3.000	73985	4110.28/24661.67	2.69	
			30	1-1.0m钢波纹管涵(新建)	m/道	6.000/1.000	24506	4084.33/24506.00	0.89	
50				交通安全设施	公路公里	20.030	32919	1643.48	1.20	

会宁县2026年农村公路差等路改造项目(第二批)总预算表

养护项目名称：会宁县2026年农村公路差等路改造项目(第二批)

编制范围：(C309线、C411线、C412线、Y103线、Y164线、C324线、Y119线、C176线)

养护工程类别：修复养护

第 3 页 共 4 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
		10		交通安全设施拆除与更换	公路公里	20.030	32919	1643.48	1.20	
			20	波形梁护栏	m	188.000	32588	173.34	1.19	
			20	Gr-C-4E	m	188.000	32588	173.34	1.19	
			60	轮廓标	块	26.000	331	12.73	0.01	
60				平面交叉工程	处	2.000	9102	4551.00	0.33	
		20		路基土方	m ³	23.700	309	13.04	0.01	
			40	挖路槽土方	m ³	23.700	100	4.22	0.00	
			50	自卸汽车运土方	m ³	23.700	209	8.82	0.01	
		10		旧路面清除	m ³	4.100	601	146.59	0.02	
			10	拆除混凝土路面	m ³	4.100	601	146.59	0.02	
		60		路面垫层、基层	m ²	77.000	1136	14.75	0.04	
			10	15cm天然砂砾垫层	m ²	77.000	1136	14.75	0.04	
		30		水泥混凝土路面	m ²	77.000	7056	91.64	0.26	
			40	18cm水泥混凝土路面	m ²	77.000	7056	91.64	0.26	
				第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	20.030				
				第三部分 养护工程其他费用	公路公里	20.030	183004	9136.50	6.67	
一				养护项目管理费	公路公里	20.030	132806	6630.35	4.84	
1				养护单位(业主)管理费	公路公里	20.030	48726	2432.65	1.77	48726

会宁县2026年农村公路差等路改造项目(第二批)总预算表

养护项目名称: 会宁县2026年农村公路差等路改造项目(第二批)

养护工程类别: 修复养护

编制范围: (Y104线、C357线、C369线、C373线、Y116线、C399线、Y121线、C373线)

第 1 页 共 5 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
				第一部分 公路养护建筑安装工程费	公路公里	26.120	2090448	80032.47	90.37	
一				养护专项费用	公路公里	26.120	30893	1182.73	1.34	
10				安全生产费	元		30893	30893.33	1.34	2059555*1.5%
二				养护工程费	公路公里	26.120	2059555	78849.73	89.03	
10				路基工程	公路公里	26.120	348579	13345.29	15.07	
		20		路基土方	m ³	8515.700	110467	12.97	4.78	
			30	挖土方	m ³	6005.000	25264	4.21	1.09	
			40	挖路槽土方	m ³	1973.700	8312	4.21	0.36	
			50	自卸汽车运土方	m ³	6551.700	57380	8.76	2.48	
			60	利用土方填筑	m ³	1359.100	8973	6.60	0.39	
			70	借土方填筑	m ³	511.400	10538	20.61	0.46	
		50		排水工程	km	26.120	216959	8306.24	9.38	
			10	拆除混凝土圪工	m ³	44.500	6482	145.66	0.28	
			20	C20现浇混凝土三角形边沟	m ³ /m	151.343/997.000	81306	537.23/81.55	3.51	
			30	C20现浇混凝土梯形边沟	m ³ /m	156.975/800.000	85713	546.03/107.14	3.71	
			40	C20现浇混凝土梯形排水沟	m ³ /m	3.990/30.000	2157	540.60/71.90	0.09	
			60	双壁波纹管过路涵	m	3.000	1130	376.67	0.05	
			80	拦水带	m	659.000	40171	60.96	1.74	

会宁县2026年农村公路差等路改造项目(第二批)总预算表

养护项目名称: 会宁县2026年农村公路差等路改造项目(第二批)

养护工程类别: 修复养护

编制范围: (Y104线、C357线、C360线、C369线、Y106线、C399线、Y121线、C373线)

第 2 页 共 5 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
		70		路基防护	km	0.010	21153	2115300.00	0.91	
			30	C20混凝土护脚墙	m ³ /m	25.500/10.000	21153	829.53/2115.30	0.91	
20				路面工程	公路公里	26.120	1516510	58059.34	65.56	
		10		旧路面清除	m ³	1786.900	260181	145.60	11.25	
			10	拆除混凝土路面	m ³	1786.900	260181	145.60	11.25	
		20		路面垫层、基层	m ²	12623.000	175767	13.92	7.60	
			10	15cm天然砂砾垫层	m ²	12623.000	175767	13.92	7.60	
		30		水泥混凝土路面	m ²	11181.000	1059756	94.78	45.81	
			40	18cm水泥混凝土路面	m ²	11181.000	1044462	93.41	45.15	
			60	钢筋	t	3.322	15294	4603.85	0.66	
		60		路面附属工程	km	26.120	20806	796.55	0.90	
			50	天然砂砾土路肩	m ²	2176.500	20806	9.56	0.90	
40				桥涵工程	公路公里	26.120	158050	6050.92	6.83	
		10		拆除旧建筑物	m ³	6.100	419	68.69	0.02	
			10	拆除砼圪工量	m ³	6.100	419	68.69	0.02	
		20		涵洞维修与加固	m/道	48.000/8.000	157631	3283.98/19703.88	6.81	
			10	管涵	m/道	48.000/8.000	157631	3283.98/19703.88	6.81	
			20	1-0.75m钢波纹管涵(新建)	m/道	30.000/5.000	115635	3854.50/23127.00	5.00	

会宁县2026年农村公路差等路改造项目(第二批)总预算表

养护项目名称: 会宁县2026年农村公路差等路改造项目(第二批)

养护工程类别: 修复养护

编制范围: (Y104线、C357线、C360线、C369线、Y116线、C399线、Y121线、C373线)

第 3 页 共 5 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
			30	1-0.75m钢筋混凝土圆管涵(修复利用)	m/道	18.000/3.000	41996	2333.11/13998.67	1.82	
	50			交通安全设施	公路公里	26.120	27933	1069.41	1.21	
		10		交通安全设施拆除与更换	公路公里	26.120	27933	1069.41	1.21	
			20	波形梁护栏	m	156.000	27651	177.25	1.20	
			10	Gr-C-2E	m	28.000	5462	195.07	0.24	
			20	Gr-C-4E	m	128.000	22189	173.35	0.96	
			60	轮廓标	块	22.000	282	12.82	0.01	
	60			平面交叉工程	处	2.000	8483	4241.50	0.37	
		20		路基土方	m3	10.000	132	13.20	0.01	
			40	挖路槽土方	m3	10.000	44	4.40	0.00	
			50	自卸汽车运土方	m3	10.000	88	8.80	0.00	
		10		旧路面清除	m3	2.100	302	143.81	0.01	
			10	拆除混凝土路面	m3	2.100	302	143.81	0.01	
		60		路面垫层、基层	m2	75.000	1044	13.92	0.05	
			10	15cm天然砂砾垫层	m2	75.000	1044	13.92	0.05	
		30		水泥混凝土路面	m2	75.000	7005	93.40	0.30	
			40	18cm水泥混凝土路面	m2	75.000	7005	93.40	0.30	
				第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	26.120				



会宁县2026年农村公路差等路改造项目(第二批)总预算表

养护项目名称: 会宁县2026年农村公路差等路改造项目(第二批)

编制范围: (Y104线、C357线、C360线、C369线、Y116线、C399线、Y121线、C373线)

养护工程类别: 修复养护

第 4 页 共 5 页

01表

项	目	目 录	细 目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
一				第三部分 养护工程其他费用	公路公里	26.120	155419	5950.19	6.72	
				养护项目管理费	公路公里	26.120	112839	4320.02	4.88	
	1			养护单位(业主)管理费	公路公里	26.120	41352	1583.15	1.79	41352
	3			养护工程监理费	公路公里	26.120	53655	2054.17	2.32	53655
	4			设计文件审查费	公路公里	26.120	2000	76.57	0.09	2000
三	5			竣(交)工验收试验检测费	公路公里	26.120	15832	606.11	0.68	2110893*0.75%
				养护项目前期工作费	公路公里	26.120	34218	1310.03	1.48	
	2			工程设计费	公路公里	26.120	28885	1105.86	1.25	28885
	3			标底及招标文件编制费	公路公里	26.120	5333	204.17	0.23	(10000+(2110893-1000000)*0.7%)*30%
五				工程保险费	公路公里	26.120	8362	320.13	0.36	2090448*0.4%
				第四部分 预备费	公路公里	26.120	67376	2579.48	2.91	
2				基本预备费	元		67376	67376.01	2.91	(2090448+0+155419)*3%
				第一、二、三、四部分费用合计	元		2313243		100.00	2090448+0+155419+67376
				预算总金额	元		2313243		100.00	2090448+0+155419+67376





会宁县2026年农村公路差等路改造项目(第二批)总预算表

养护项目名称: 会宁县2026年农村公路差等路改造项目(第二批)

养护工程类别: 修复养护

编制范围: (C297线、C298线、C299线、C31线、C013线、C028线、C029线、Y159线、C417线、Y160线) 第 1 页 共 4 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
一				第一部分 公路养护建筑安装工程费	公路公里	29.720	1721415	57921.10	90.38	
				养护专项费用	公路公里	29.720	25440	855.99	1.34	
	10			安全生产费	元		25440	25439.63	1.34	1695975*1.5%
二				养护工程费	公路公里	29.720	1695975	57065.11	89.04	
	10			路基工程	公路公里	29.720	44232	1488.29	2.32	
		20		路基土方	m3	2152.100	26538	12.33	1.39	
			40	挖路槽土方	m3	2152.100	8616	4.00	0.45	
			50	自卸汽车运土方	m3	2152.100	17922	8.33	0.94	
		50		排水工程	km	29.720	17694	595.36	0.93	
			20	C20现浇混凝土三角形边沟	m3/m	22.698/17.000	11368	500.84/97.16	0.60	
			40	C20现浇混凝土梯形排水沟	m3/m	1.330/10.000	672	505.26/67.20	0.04	
			50	双壁波纹管过路涵	m	3.000	1083	361.00	0.06	
			80	拦水带	m	85.000	4571	53.78	0.24	
	20			路面工程	公路公里	29.720	1598715	53792.56	83.94	
		10		旧路面清除	m3	2140.700	294984	137.80	15.49	
			10	拆除混凝土路面	m3	2140.700	294984	137.80	15.49	
		20		路面垫层、基层	m2	15110.000	208059	13.77	10.92	
			10	15cm天然砂砾垫层	m2	15110.000	208059	13.77	10.92	



会宁县2026年农村公路差等路改造项目(第二批)总预算表

养护项目名称: 会宁县2026年农村公路差等路改造项目(第二批)

编制范围: (C297线、C298线、C299线、C231线、C013线、C028线、C029线、Y159线、C417线、Y160线)

养护工程类别: 修复养护

第 2 页 共 4 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
		30		水泥混凝土路面	m ²	12003.000	1064234	88.66	55.87	
			40	18cm水泥混凝土路面	m ²	12003.000	1046487	87.19	54.94	
			60	钢筋	t	3.874	17747	4581.05	0.93	
		60		路面附属工程	km	29.720	31438	1057.81	1.65	
			50	天然砂砾土路肩	m ²	3329.500	31438	9.44	1.65	
40				桥涵工程	公路公里	29.720	18812	632.97	0.99	
		20		涵洞维修与加固	m/道	6.000/1.000	18812	3135.33/18812.00	0.99	
			10	管涵	m/道	6.000/1.000	18812	3135.33/18812.00	0.99	
			20	1-0.75m钢波纹管涵(新建)	m/道	6.000/1.000	18812	3135.33/18812.00	0.99	
60				平面交叉工程	处	3.000	34216	11405.33	1.80	
		20		路基土方	m ³	87.900	1084	12.33	0.06	
			40	挖路槽土方	m ³	87.900	352	4.00	0.02	
			50	自卸汽车运土方	m ³	87.900	732	8.33	0.04	
		10		旧路面清除	m ³	25.800	3555	137.79	0.19	
			10	拆除混凝土路面	m ³	25.800	3555	137.79	0.19	
		60		路面垫层、基层	m ²	293.000	4035	13.77	0.21	
			10	15cm天然砂砾垫层	m ²	293.000	4035	13.77	0.21	
		30		水泥混凝土路面	m ²	293.000	25542	87.17	1.34	



会宁县2026年农村公路差等路改造项目(第二批)总预算表

养护项目名称: 会宁县2026年农村公路差等路改造项目(第二批)

编制范围: (C297线、C298线、C299线、C301线、C028线、C029线、Y159线、C417线、Y160线)

养护工程类别: 修复养护

第 3 页 共 4 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
			40	18cm水泥混凝土路面	m2	293.000	25542	87.17	1.34	
				第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	29.720				
				第三部分 养护工程其他费用	公路公里	29.720	127779	4299.43	6.71	
一				养护项目管理费	公路公里	29.720	93546	3147.58	4.91	
1				养护单位(业主)管理费	公路公里	29.720	34227	1151.65	1.80	34227
3				养护工程监理费	公路公里	29.720	44390	1493.61	2.33	44390
4				设计文件审查费	公路公里	29.720	2000	67.29	0.11	2000
5				竣(交)工验收试验检测费	公路公里	29.720	12929	435.04	0.68	1723899*0.75%
三				养护项目前期工作费	公路公里	29.720	27347	920.15	1.44	
2				工程设计费	公路公里	29.720	22827	768.07	1.20	合同价
3				标底及招标文件编制费	公路公里	29.720	4520	152.09	0.24	(10000+(1723899-1000000)*0.7%)*30%
五				工程保险费	公路公里	29.720	6886	231.68	0.36	1721415*0.4%
				第四部分 预备费	公路公里	29.720	55476	1866.62	2.91	
2				基本预备费	元		55476	55475.82	2.91	(1721415+0+127779)*3%
				第一、二、三、四部分费用合计	元		1904670		100.00	1721415+0+127





会宁县2026年农村公路差等路改造项目（第二批）总预算表

养护项目名称：会宁县2026年农村公路差等路改造项目（第二批）

编制范围：Y126线、C287线、C326线、X515线、Y117线、C351线、C352线、C356线、C242线、C313线、X504线、C279线

养护工程类别：修复养护

第 1 页 共 5 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
				第一部分 公路养护建筑安装工程费	公路公里	18.920	2034278	107519.98	90.35	
一				养护专项费用	公路公里	18.920	30063	1588.95	1.34	
10				安全生产费	元		30063	30063.23	1.34	2004215*1.5%
二				养护工程费	公路公里	18.920	2004215	105931.03	89.02	
10				路基工程	公路公里	18.920	371790	19650.63	16.51	
		20		路基土方	m3	6371.900	86799	13.62	3.86	
			30	挖土方	m3	2683.000	10958	4.08	0.49	
			40	挖路槽土方	m3	1644.900	6707	4.08	0.30	
			50	自卸汽车运土方	m3	1644.900	13943	8.48	0.62	
			60	利用土方填筑	m3	2555.300	16346	6.40	0.73	
			70	借土方填筑	m3	1946.700	38845	19.95	1.73	
		50		排水工程	km	18.920	173978	9195.45	7.73	
			10	拆除混凝土圪工	m3	38.200	5368	140.52	0.24	
			20	C20现浇混凝土三角形边沟	m3/m	45.490/260.000	24125	530.34/92.79	1.07	
			30	C20现浇混凝土梯形边沟	m3/m	186.951/949.000	99841	534.05/105.21	4.43	
			40	C20现浇混凝土梯形排水沟	m3/m	4.655/35.000	2498	536.63/71.37	0.11	
			50	混凝土急流槽	m	40.000	5418	135.45	0.24	
			60	HDPE双壁波纹管急流槽	m	12.000	7102	591.83	0.32	



会宁县2026年农村公路差等路改造项目（第二批）总预算表

养护项目名称：会宁县2026年农村公路差等路改造项目（第二批）

编制范围：（Y126线、C287线、C326线、X515线、Y117线、C351线、C352线、C356线、C242线、C313线、X504线、C279线）

养护工程类别：修复养护

第 2 页 共 5 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额(元)	技术指标	各项费用比例 (%)	备注
			80	拦水带	m	515.000	29626	57.53	1.32	
		70		路基防护	km	0.048	111013	2312770.83	4.93	
			20	C20混凝土路肩墙	m ³ /m	153.230/48.000	111013	724.49/2312.77	4.93	
20				路面工程	公路公里	18.920	1345629	71122.04	59.77	
		10		旧路面清除	m ³	1712.500	240582	140.49	10.69	
			10	拆除混凝土路面	m ³	1712.500	240582	140.49	10.69	
		20		路面垫层、基层	m ²	10777.000	168483	15.63	7.48	
			10	15cm天然砂砾垫层	m ²	10777.000	168483	15.63	7.48	
		30		水泥混凝土路面	m ²	9743.000	913655	93.78	40.58	
			40	18cm水泥混凝土路面	m ²	9743.000	901854	92.56	40.06	
			60	钢筋	t	2.565	11801	4600.78	0.52	
		60		路面附属工程	km	18.920	22909	1210.84	1.02	
			50	天然砂砾土路肩	m ²	2143.000	22909	10.69	1.02	
40				桥涵工程	公路公里	18.920	263152	13908.67	11.69	
		20		涵洞维修与加固	m/道	24.000/4.000	263152	10964.67/65788.00	11.69	
			10	管涵	m/道	24.000/4.000	62764	2615.17/15691.00	2.79	
			10	1-0.75m钢筋混凝土管涵（修复利用）	m/道	12.000/2.000	8833	736.08/4416.50	0.39	
			20	1-0.75m钢波纹管涵（新建）	m/道	6.000/1.000	19793	3298.83/19793.00	0.88	



会宁县2026年农村公路差等路改造项目（第二批）总预算表

养护项目名称：会宁县2026年农村公路差等路改造项目（第二批）

编制范围：（Y126线、C6287线、C326线、X515线、Y117线、C351线、C352线、C356线、C242线、C313线、X504线、C279线）

养护工程类别：修复养护

第 3 页 共 5 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
			30	1-1. 0m钢波纹管涵（新建）	m/道	6.000/1.000	34138	5689.67/34138.00	1.52	
			50	漫水工程	m/处	16.440/1.000	200388	12189.05/200388.00	8.90	
			10	4-1. 0m混合式过水路面	m/处	16.440/1.000	200388	12189.05/200388.00	8.90	
50				交通安全设施	公路公里	18.920	3843	203.12	0.17	
		10		交通安全设施拆除与更换	公路公里	18.920	3843	203.12	0.17	
			20	波形梁护栏	m	20.000	3805	190.25	0.17	
			20	Gr-C-4E（修复利用）	m	20.000	3805	190.25	0.17	
			60	轮廓标	块	3.000	38	12.67	0.00	
60				平面交叉工程	处	2.000	19801	9900.50	0.88	
		20		路基土方	m3	58.800	738	12.55	0.03	
			40	挖路槽土方	m3	58.800	240	4.08	0.01	
			50	自卸汽车运土方	m3	58.800	498	8.47	0.02	
		10		旧路面清除	m3	6.300	887	140.79	0.04	
			10	拆除混凝土路面	m3	6.300	887	140.79	0.04	
		60		路面垫层、基层	m2	168.000	2626	15.63	0.12	
			10	15cm天然砂砾垫层	m2	168.000	2626	15.63	0.12	
		30		水泥混凝土路面	m2	168.000	15550	92.56	0.69	
			40	18cm水泥混凝土路面	m2	168.000	15550	92.56	0.69	



会宁县2026年农村公路差等路改造项目（第二批）总预算表

养护项目名称：会宁县2026年农村公路差等路改造项目（第二批）

编制范围：（Y126线、C287线、C326线、X515线、Y117线、C351线、C352线、C356线、C242线、C313线、X504线、C249线）

养护工程类别：修复养护

第 4 页 共 5 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
一				第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	18.920				
				第三部分 养护工程其他费用	公路公里	18.920	151665	8016.12	6.74	
				养护项目管理费	公路公里	18.920	109676	5796.83	4.87	
	1			养护单位（业主）管理费	公路公里	18.920	40184	2123.89	1.78	40184
	3			养护工程监理费	公路公里	18.920	52136	2755.60	2.32	52136
三	4			设计文件审查费	公路公里	18.920	2000	105.71	0.09	2000
	5			竣（交）工验收试验检测费	公路公里	18.920	15356	811.63	0.68	2047465*0.75%
				养护项目前期工作费	公路公里	18.920	33852	1789.22	1.50	
	2			工程设计费	公路公里	18.920	28652	1514.38	1.27	合同价
	3			标底及招标文件编制费	公路公里	3.840	5200	1354.08	0.23	(10000+(2047465-1000000)*0.7%)*30%
五				工程保险费	公路公里	18.920	8137	430.08	0.36	2034278*0.4%
				第四部分 预备费	公路公里	18.920	65578	3466.07	2.91	
2				基本预备费	元		65578	65578.29	2.91	(2034278+0+151665)*3%
				第一、二、三、四部分费用合计	元		2251521		100.00	2034278+0+151665+65578



会宁县2026年农村公路差等路改造项目（第二批）总预算表

养护项目名称：会宁县2026年农村公路差等路改造项目（第二批）

编制范围: (Y126线、C287线、C326线、X515线、Y117线、C351线、C352线、C356线、C242线、C313线、X504线、C279线)

01表

[illegible]



会宁县2026年农村公路差等路改造工程（第二批）总预算表

养护项目名称：会宁县2026年农村公路差等路改造工程（第二批）

养护工程类别：修复养护

编制范围：（第二批）（X516线）

第 1 页 共 5 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
一				第一部分 公路养护建筑安装工程费	公路公里	3.840	3708916	965863.54	90.60	
				养护专项费用	公路公里	3.840	117995	30727.86	2.88	
	10			安全生产费	元		54812	54811.56	1.34	3654104*1.5%
	20			施工场地建设费	元		63183	63182.50	1.54	126365*0.5
二				养护工程费	公路公里	3.840	3590921	935135.68	87.72	
	10			路基工程	公路公里	3.840	515789	134320.05	12.60	
		20		路基土方	m3	4391.100	62818	14.31	1.53	
			30	挖土方	m3	1186.000	4801	4.05	0.12	
			40	挖路槽土方	m3	1566.100	6346	4.05	0.16	
			50	自卸汽车运土方	m3	1703.100	14353	8.43	0.35	
			60	利用土方填筑	m3	998.900	6354	6.36	0.16	
			70	借土方填筑	m3	1561.000	30964	19.84	0.76	
		50		排水工程	km	3.840	452971	117961.20	11.06	
			10	拆除混凝土圪工	m3	115.700	16097	139.13	0.39	
			20	C20现浇混凝土三角形边沟	m3/m	349.137/1737.000	184896	529.58/106.45	4.52	
			30	C20现浇混凝土梯形边沟	m3/m	93.215/515.000	49739	533.59/96.58	1.21	
			40	C20现浇混凝土梯形排水沟	m3/m	38.570/290.000	20897	541.79/72.06	0.51	
			50	梯形边沟涵	m	100.000	33570	335.70	0.82	



会宁县2026年农村公路差等路改造工程（第二批）总预算表

养护项目名称：会宁县2026年农村公路差等路改造工程（第二批）

编制范围：（第二批）（X516线）

养护工程类别：修复养护

第 2 页 共 5 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
			60	双壁波纹管过路涵	m	95.000	34033	358.24	0.83	
			80	拦水带	m	985.000	48959	49.70	1.20	
			85	混凝土急流槽	m	111.000	15090	135.95	0.37	
			90	HDPE双壁波纹管急流槽	m	132.000	49690	376.44	1.21	
20				路面工程	公路公里	3.840	2878544	749620.83	70.31	
		10		旧路面清除	m ³	1036.800	112897	108.89	2.76	
			20	挖除4cm旧沥青路面	m ³	921.600	102910	111.66	2.51	
			30	挖除路缘石	m ³	115.200	9987	86.69	0.24	
		40		沥青混凝土路面	m ²	23040.000	2655354	115.25	64.86	
			10	15cm天然砂砾垫层	m ²	3026.000	42251	13.96	1.03	
			30	16cm厚冷再生（新掺骨料5cm，水泥5%）	m ²	20411.000	460115	22.54	11.24	
			40	16cm厚水泥稳定砂砾基层（5%）	m ²	21510.000	652927	30.35	15.95	
			70	透层	m ²	23040.000	92864	4.03	2.27	
			80	4cm厚细粒式沥青混凝土面层	m ²	23040.000	1407197	61.08	34.37	
		60		路面附属工程	km	3.840	110293	28722.14	2.69	
			20	C20混凝土路肩	m ³	212.400	98472	463.62	2.41	
			30	10cm厚混凝土路肩抹面	m ³	25.500	11821	463.57	0.29	
40				桥涵工程	公路公里	3.840	79231	20633.07	1.94	



会宁县2026年农村公路差等路改造工程（第二批）总预算表

养护项目名称：会宁县2026年农村公路差等路改造工程（第二批）

养护工程类别：修复养护

编制范围：（第二批）（X510线）

第 3 页 共 5 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
		20		涵洞维修与加固	m/道	21.500/3.000	79231	3685.16/26410.33	1.94	
			10	管涵	m/道	7.000/1.000	31256	4465.14/31256.00	0.76	
			10	1-1.0m钢波纹管涵（新建）	m/道	7.000/1.000	31256	4465.14/31256.00	0.76	
			20	明板涵	m/道	14.500/2.000	47975	3308.62/23987.50	1.17	
			10	1-1.0m钢筋混凝土明板涵（新建）	m/道	6.500/1.000	35564	5471.38/35564.00	0.87	
			20	1-1.0m钢筋混凝土明板涵（修复利用）	m/道	8.000/1.000	12411	1551.38/12411.00	0.30	
50				交通安全设施	公路公里	3.840	86915	22634.11	2.12	
		10		交通安全设施拆除与更换	公路公里	3.840	86915	22634.11	2.12	
			20	波形梁护栏	m	560.000	55159	98.50	1.35	
			20	Gr-C-4E（新建）	m	288.000	50694	176.02	1.24	
			20	Gr-C-4E（修复利用）	m	272.000	4465	16.42	0.11	
			40	单柱式铝合金标志牌	块	11.000	10219	929.00	0.25	
			50	单悬臂铝合金标志牌	块	1.000	8141	8141.00	0.20	
			60	轮廓标	块	39.000	496	12.72	0.01	
			70	道口标柱	根	52.000	12900	248.08	0.32	
60				平面交叉工程	处	5.000	30442	6088.40	0.74	
		20		路基土方	m ³	100.200	1248	12.46	0.03	
			40	挖路槽土方	m ³	100.200	404	4.03	0.01	





会宁县2026年农村公路改造工程（第二批）总预算表

养护项目名称：会宁县2026年农村公路改造工程（第二批）

养护工程类别：修复养护

编制范围：（第二批）（X516线）

第 4 页 共 5 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
			50	自卸汽车运土方	m3	100.200	844	8.42	0.02	
		10		旧路面清除	m3	14.000	1949	139.21	0.05	
			10	拆除混凝土路面	m3	14.000	1949	139.21	0.05	
		60		路面垫层、基层	m2	309.000	4313	13.96	0.11	
			10	15cm天然砂砾垫层	m2	309.000	4313	13.96	0.11	
		30		水泥混凝土路面	m2	110.000	9826	89.33	0.24	
			40	18cm水泥混凝土路面	m2	110.000	9826	89.33	0.24	
		40		沥青混凝土路面	m2	130.000	12409	95.45	0.30	
			40	16cm厚水泥稳定砂砾基层（5%）	m2	130.000	3946	30.35	0.10	
			70	透层	m2	130.000	526	4.05	0.01	
			80	4cm厚细粒式沥青混凝土面层	m2	130.000	7937	61.05	0.19	
		60		路面附属工程	m3	1.500	697	464.67	0.02	
			20	C20混凝土路肩	m3	1.500	697	464.67	0.02	
				第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	3.840				
				第三部分 养护工程其他费用	公路公里	3.840	265644	69178.13	6.49	
—				养护项目管理费	公路公里	3.840	187996	48957.29	4.59	
1				养护单位（业主）管理费	公路公里	3.840	68519	17843.49	1.67	68519
3				养护工程监理费	公路公里	3.840	89700	23359.38	2.19	89700



会宁县2026年农村公路差等路改造工程（第二批）总预算表

养护项目名称：会宁县2026年农村公路差等路改造工程（第二批）

养护工程类别：修复养护

编制范围：(第二批)(X516线)

第 5 页 共 5 页

01表

[illegible]



会宁县2026年农村公路差等路改造项目（第二批）总预算表

养护项目名称：会宁县2026年农村公路差等路改造项目（第二批）

编制范围：（Y128线、Y129线、Y131线、C109线、C294线、C304线、C306线、Y135线、Y155线、C238线、C265线、C310线、C258线、C262线、Y134线）

养护工程类别：修复养护

第 1 页 共 5 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额(元)	技术指标	各项费用比例 (%)	备注
				第一部分 公路养护建筑安装工程费	公路公里	17.030	2196992	129007.16	90.49	
一				养护专项费用	公路公里	17.030	32468	1906.52	1.34	
	10			安全生产费	元		32468	32467.86	1.34	2164524*1.5%
二				养护工程费	公路公里	17.030	2164524	127100.65	89.15	
	10			路基工程	公路公里	17.030	201264	11818.20	8.29	
		20		路基土方	m3	3597.500	48392	13.45	1.99	
			30	挖土方	m3	870.000	3630	4.17	0.15	
			40	挖路槽土方	m3	2087.500	8698	4.17	0.36	
			50	自卸汽车运土方	m3	2087.500	18086	8.66	0.74	
			60	利用土方填筑	m3	828.600	5414	6.53	0.22	
			70	借土方填筑	m3	609.500	12564	20.61	0.52	
		50		排水工程	km	17.030	152872	8976.63	6.30	
			10	拆除混凝土圪工	m3	1.500	216	144.00	0.01	
			20	C20现浇混凝土三角形边沟	m3/m	75.990/510.000	39732	522.86/77.91	1.64	
			30	C20现浇混凝土梯形边沟	m3/m	19.905/95.000	10437	524.34/109.86	0.43	
			40	C20现浇混凝土梯形排水沟	m3/m	5.320/40.000	2808	527.82/70.20	0.12	
			50	混凝土急流槽	m	15.000	1981	132.07	0.08	
			60	HDPE双壁波纹管急流槽	m	102.000	45231	443.44	1.86	

会宁县2026年农村公路差等路改造项目（第二批）总预算表

养护项目名称：会宁县2026年农村公路差等路改造项目（第二批）

编制范围：（Y128线、Y129线、Y131线、C109线、C294线、C304线、C306线、Y135线、Y155线、C238线、C265线、C310线、C268线、C262线、Y134线）

养护工程类别：修复养护

第 2 页 共 5 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额(元)	技术指标	各项费用比例 (%)	备注
			70	双壁波纹管过路涵	m	10.000	3683	368.30	0.15	
			80	拦水带	m	872.000	48784	55.94	2.01	
20				路面工程	公路公里	17.030	1821984	106986.73	75.04	
		10		旧路面清除	m ³	2222.100	319728	143.89	13.17	
			10	拆除混凝土路面	m ³	2222.100	319728	143.89	13.17	
		20		路面垫层、基层	m ²	15404.000	219040	14.22	9.02	
			10	15cm天然砂砾垫层	m ²	15404.000	219040	14.22	9.02	
		30		水泥混凝土路面	m ²	13652.000	1256466	92.04	51.75	
			40	18cm水泥混凝土路面	m ²	13652.000	1242296	91.00	51.17	
			60	钢筋	t	3.082	14170	4597.66	0.58	
		60		路面附属工程	km	17.030	26750	1570.76	1.10	
			50	天然砂砾土路肩	m ²	2742.500	26750	9.75	1.10	
40				桥涵工程	公路公里	17.030	67645	3972.11	2.79	
		20		涵洞维修与加固	m/道	30.000/2.000	67645	2254.83/33822.50	2.79	
			10	管涵	m/道	24.000/1.000	32565	1356.88/32565.00	1.34	
			30	1-1.0m钢波纹管涵（修复利用）	m/道	24.000/1.000	32565	1356.88/32565.00	1.34	
			20	盖板涵	m/道	6.000/1.000	35080	5846.67/35080.00	1.44	
			10	1-4.0m钢筋混凝土盖板涵（修复利用）	m/道	6.000/1.000	35080	5846.67/35080.00	1.44	

会宁县2026年农村公路差等路改造项目（第二批）总预算表

养护项目名称：会宁县2026年农村公路差等路改造项目（第二批）


养护工程类别：修复养护

编制范围：（Y128线、Y129线、Y131线、C109线、C294线、C304线、C306线、Y135线、Y155线、C238线、C265线、C310线、C258线、C262线、Y134线）

第 3 页 共 5 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
	50			交通安全设施	公路公里	17.030	67811	3981.86	2.79	
		10		交通安全设施拆除与更换	公路公里	17.030	67811	3981.86	2.79	
			20	波形梁护栏	m	430.000	66380	154.37	2.73	
			10	Gr-C-4E（新建）	m	360.000	63272	175.76	2.61	
			20	Gr-C-4E（修复利用）	m	70.000	3108	44.40	0.13	
			60	轮廓标	块	53.000	678	12.79	0.03	
			80	示警桩（修复利用）	根	5.000	753	150.60	0.03	
60				平面交叉工程	处	1.000	5820	5820.00	0.24	
		20		路基土方	m ³	7.500	97	12.93	0.00	
			40	挖路槽土方	m ³	7.500	32	4.27	0.00	
			50	自卸汽车运土方	m ³	7.500	65	8.67	0.00	
		10		旧路面清除	m ³	3.200	457	142.81	0.02	
			10	拆除混凝土路面	m ³	3.200	457	142.81	0.02	
		60		路面垫层、基层	m ²	50.000	711	14.22	0.03	
			10	15cm天然砂砾垫层	m ²	50.000	711	14.22	0.03	
		30		水泥混凝土路面	m ²	50.000	4555	91.10	0.19	
			40	18cm水泥混凝土路面	m ²	50.000	4555	91.10	0.19	
				第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	17.030				





会宁县2026年农村公路差等路改造项目（第二批）总预算表

养护项目名称：会宁县2026年农村公路差等路改造项目（第二批）

养护工程类别：修复养护

编制范围：（Y129线、Y129线、Y131线、C109线、C294线、C304线、C306线、Y135线、Y155线、C238线、C265线、C310线、C258线、C262线、Y134线）

第 4 页 共 5 页

01表

项 目	节 目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
一		第三部分 养护工程其他费用	公路公里	17.030	160246	9409.57	6.60	
		养护项目管理费	公路公里	17.030	115404	6776.51	4.75	
	1	养护单位（业主）管理费	公路公里	17.030	42299	2483.79	1.74	42299
	3	养护工程监理费	公路公里	17.030	54887	3222.96	2.26	54887
	4	设计文件审查费	公路公里	17.030	2000	117.44	0.08	2000
三	5	竣（交）工验收试验检测费	公路公里	17.030	16218	952.30	0.67	2162362*0.75%
		养护项目前期工作费	公路公里	17.030	36053	2117.03	1.48	
	2	工程设计费	公路公里	17.030	30612	1797.53	1.26	30612
	3	标底及招标文件编制费	公路公里	17.030	5441	319.49	0.22	(10000+(2162362-1000000)*0.7%)*30%
五		工程保险费	公路公里	17.030	8788	516.03	0.36	2196992*0.4%
		第四部分 预备费	公路公里	17.030	70717	4152.50	2.91	
	2	基本预备费	元		70717	70717.11	2.91	(2196992+0+160245)*3%
		第一、二、三、四部分费用合计	元		2427954		100.00	2196992+0+160245+70717
		预算总金额	元		2427954		100.00	2196992+0+160245+70717



会宁县2026年农村公路差等路改造项目（第二批）总预算表

养护项目名称: 会宁县2026年农村公路差等路改造项目(第二批)

养护工程类别：修复养护

编制范围: (Y128线、Y129线、Y131线、G109线、C294线、C304线、C306线、Y135线、Y155线、C238线、C265线、C310线、C258线、C262线、Y134线)

第 5 页 共 5 页

01表

[illegible]



会宁县2026年农村公路差等路改造项目（第二批）总预算表

养护项目名称：会宁县2026年农村公路差等路改造项目（第二批）

编制范围：（C166线、C171线、C188线、C197线、C215线、C184线、C187线、C221线、C232线、C233线、Y146线、Y147线、C094线、C095线）

养护工程类别：修复养护

第 1 页 共 5 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
一				第一部分 公路养护建筑安装工程费	公路公里	22.025	2189788	99422.84	90.44	
				养护专项费用	公路公里	22.025	32361	1469.28	1.34	
	10			安全生产费	元		32361	32361.41	1.34	2157427*1.5%
二				养护工程费	公路公里	22.025	2157427	97953.55	89.10	
	10			路基工程	公路公里	22.025	218285	9910.78	9.01	
		20		路基土方	m3	3105.200	41578	13.39	1.72	
			30	挖土方	m3	702.000	3023	4.31	0.12	
			40	挖路槽土方	m3	2083.200	8954	4.30	0.37	
			50	自卸汽车运土方	m3	2083.200	18619	8.94	0.77	
			60	利用土方填筑	m3	668.500	4503	6.74	0.19	
			70	借土方填筑	m3	304.800	6479	21.26	0.27	
		50		排水工程	km	22.025	148694	6751.15	6.14	
			10	拆除混凝土圪工	m3	59.700	8889	148.89	0.37	
			20	C20现浇混凝土梯形边沟	m3/m	165.024/891.000	88334	535.28/99.14	3.65	
			30	梯形边沟涵	m	10.000	3914	391.40	0.16	
			40	双壁波纹管过路涵	m	9.000	3385	376.11	0.14	
			50	混凝土急流槽	m	36.000	6372	177.00	0.26	
			60	HDPE双壁波纹管急流槽	m	24.000	12831	534.63	0.53	

会宁县2026年农村公路差等路改造项目（第二批）总预算表

养护项目名称：会宁县2026年农村公路差等路改造项目（第二批）

编制范围：（C166线、C171线、C183线、C197线、C215线、C184线、C187线、C221线、C232线、C233线、Y146线、Y147线、C094线、C095线）

养护工程类别：修复养护

第 2 页 共 5 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
			70	拦水带	m	440.000	24969	56.75	1.03	
		70		路基防护	km	0.015	28013	1867533.33	1.16	
			10	C20混凝土路肩墙	m3/m	38.250/15.000	28013	732.37/1867.53	1.16	
20				路面工程	公路公里	22.025	1705026	77413.21	70.42	
		10		旧路面清除	m3	2212.700	329437	148.88	13.61	
			10	拆除混凝土路面	m3	2212.700	329437	148.88	13.61	
		20		路面垫层、基层	m2	13891.000	198880	14.32	8.21	
			10	15cm天然砂砾垫层	m2	13891.000	198880	14.32	8.21	
		30		水泥混凝土路面	m2	12297.000	1150565	93.56	47.52	
			40	18cm水泥混凝土路面	m2	12297.000	1137558	92.51	46.98	
			60	钢筋	t	2.816	13007	4618.96	0.54	
		60		路面附属工程	km	22.025	26144	1187.01	1.08	
			50	天然砂砾土路肩	m2	2660.000	26144	9.83	1.08	
40				桥涵工程	公路公里	22.025	88181	4003.68	3.64	
		10		拆除旧建筑物	m3	5.300	351	66.23	0.01	
			10	拆除砼圪工量	m3	5.300	351	66.23	0.01	
		20		涵洞维修与加固	m/道	34.000/5.000	87830	2583.24/17566.00	3.63	
			10	管涵	m/道	34.000/5.000	87830	2583.24/17566.00	3.63	

会宁县2026年农村公路差等路改造项目（第二批）总预算表

养护项目名称：会宁县2026年农村公路差等路改造项目（第二批）

编制范围：（C166线、C171线、C188线、C197线、C215线、C184线、C187线、C221线、C232线、C233线、Y146线、Y147线、C094线、C095线）

养护工程类别：修复养护

第 3 页 共 5 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
			10	1-0. 75m钢筋混凝土圆管涵（修复利用）	m/道	12.000/2.000	19400	1616.67/9700.00	0.80	
			20	1-0. 75m钢波纹管涵（新建）	m/道	6.000/1.000	19454	3242.33/19454.00	0.80	
			30	1-1. 0m钢波纹管涵（新建）	m/道	6.000/1.000	26788	4464.67/26788.00	1.11	
			40	1-2. 0m钢波纹管涵（修复利用）	m/道	10.000/1.000	22188	2218.80/22188.00	0.92	
50				交通安全设施	公路公里	22.025	128090	5815.66	5.29	
		10		交通安全设施拆除与更换	公路公里	22.025	128090	5815.66	5.29	
			20	波形梁护栏	m	636.000	126900	199.53	5.24	
			10	Gr-C-4E	m	356.000	66442	186.63	2.74	
			20	Gr-C-2E	m	280.000	60458	215.92	2.50	
			60	轮廓标	块	93.000	1190	12.80	0.05	
60				平面交叉工程	处	3.000	17845	5948.33	0.74	
		20		路基土方	m3	22.600	299	13.23	0.01	
			40	挖路槽土方	m3	22.600	96	4.25	0.00	
			50	自卸汽车运土方	m3	22.600	203	8.98	0.01	
		10		旧路面清除	m3	9.500	1413	148.74	0.06	
			10	拆除混凝土路面	m3	9.500	1413	148.74	0.06	
		60		路面垫层、基层	m2	151.000	2161	14.31	0.09	
			10	15cm天然砂砾垫层	m2	151.000	2161	14.31	0.09	



会宁县2026年农村公路差等路改造项目（第二批）总预算表

养护项目名称：会宁县2026年农村公路差等路改造项目（第二批）

编制范围：（C166线、C171线、C188线、C197线、C215线、C184线、C187线、C221线、C232线、C233线、Y146线、Y147线、C094线、C095线）

养护工程类别：修复养护

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
		30		水泥混凝土路面	m2	151.000	13972	92.53	0.58	
			40	18cm水泥混凝土路面	m2	151.000	13972	92.53	0.58	
				第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	22.025				
				第三部分 养护工程其他费用	公路公里	22.025	161051	7312.19	6.65	
一				养护项目管理费	公路公里	22.025	116957	5310.19	4.83	
1				养护单位（业主）管理费	公路公里	22.025	42873	1946.56	1.77	42873
3				养护工程监理费	公路公里	22.025	55633	2525.90	2.30	55633
4				设计文件审查费	公路公里	22.025	2000	90.81	0.08	2000
5				竣（交）工验收试验检测费	公路公里	22.025	16451	746.94	0.68	2193512*0.75%
三				养护项目前期工作费	公路公里	22.025	35335	1604.31	1.46	
2				工程设计费	公路公里	22.025	29829	1354.32	1.23	29829
3				标底及招标文件编制费	公路公里	22.025	5506	250.01	0.23	(10000+(2193512-1000000)*0.7%)*30%
五				工程保险费	公路公里	22.025	8759	397.69	0.36	2189788*0.4%
				第四部分 预备费	公路公里	22.025	70525	3202.04	2.91	
2				基本预备费	元		70525	70525.17	2.91	(2189788+0+161051)*3%





会宁县2026年农村公路差等路改造项目（第二批）总预算表

养护项目名称：会宁县2026年农村公路差等路改造项目（第二批）

编制范围：（Y144线、C080线、C081线、C082线、C083线、C088线、C089线、C159线、Y162线、C069线、C008线、C075线、Y161线）

养护工程类别：修复养护

第 1 页 共 4 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额(元)	技术指标	各项费用比例 (%)	备注
一				第一部分 公路养护建筑安装工程费	公路公里	21.470	2507335	116783.19	90.48	
				养护专项费用	公路公里	21.470	37054	1725.85	1.34	
	10			安全生产费	元		37054	37054.22	1.34	2470281*1.5%
二				养护工程费	公路公里	21.470	2470281	115057.34	89.14	
	10			路基工程	公路公里	21.470	271205	12631.81	9.79	
		20		路基土方	m3	4917.200	65381	13.30	2.36	
			30	挖土方	m3	1809.000	7870	4.35	0.28	
			40	挖路槽土方	m3	2512.200	10911	4.34	0.39	
			50	自卸汽车运土方	m3	2512.200	22685	9.03	0.82	
			60	利用土方填筑	m3	1722.700	11719	6.80	0.42	
			70	借土方填筑	m3	567.600	12196	21.49	0.44	
		50		排水工程	km	21.470	205824	9586.59	7.43	
			10	拆除混凝土圪工	m3	55.800	8400	150.54	0.30	
			20	C20现浇混凝土三角形边沟	m3/m	90.986/469.000	47514	522.21/101.31	1.71	
			30	C20现浇混凝土梯形边沟	m3/m	161.976/799.000	89204	550.72/111.64	3.22	
			40	C20现浇混凝土梯形排水沟	m3/m	7.315/55.000	3865	528.37/70.27	0.14	
			50	HDPE双壁波纹管急流槽	m	42.000	24476	582.76	0.88	
			60	双壁波纹管过路涵	m	27.000	10052	372.30	0.36	



会宁县2026年农村公路差等路改造项目（第二批）总预算表

养护项目名称：会宁县2026年农村公路差等路改造项目（第二批）
编制范围：Y144线、C080线、C087线、C082线、C083线、C088线、C089线、C159线、Y162线、C069线、C008线、C075线、Y161线
养护工程类别：修复养护
第 2 页 共 4 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
			70	梯形边沟涵	m	10.000	3658	365.80	0.13	
			80	拦水带	m	320.000	18655	58.30	0.67	
20				路面工程	公路公里	21.470	2115246	98521.01	76.33	
		10		旧路面清除	m3	2454.600	369557	150.56	13.34	
			10	拆除混凝土路面	m3	2454.600	369557	150.56	13.34	
		20		路面垫层、基层	m2	16741.000	256756	15.34	9.27	
			10	15cm天然砂砾垫层	m2	16741.000	256756	15.34	9.27	
		30		水泥混凝土路面	m2	15887.000	1453095	91.46	52.44	
			40	18cm水泥混凝土路面	m2	15887.000	1439126	90.59	51.93	
			60	钢筋	t	3.030	13969	4610.23	0.50	
		60		路面附属工程	km	21.470	35838	1669.21	1.29	
			50	天然砂砾土路肩	m2	3409.500	35838	10.51	1.29	
40				桥涵工程	公路公里	21.470	42665	1987.19	1.54	
		20		涵洞维修与加固	m/道	12.000/2.000	42665	3555.42/21332.50	1.54	
			10	管涵	m/道	12.000/2.000	42665	3555.42/21332.50	1.54	
			20	1-0.75m钢波纹管涵（新建）	m/道	12.000/2.000	42665	3555.42/21332.50	1.54	
50				交通安全设施	公路公里	21.470	34484	1606.15	1.24	
		10		交通安全设施拆除与更换	公路公里	21.470	34484	1606.15	1.24	

会宁县2026年农村公路差等路改造项目（第二批）总预算表

养护项目名称：会宁县2026年农村公路差等路改造项目（第二批）

编制范围：（Y144线、C080线、C081线、C082线、C083线、C088线、C089线、C159线、Y162线、C069线、C008线、C075线、Y161线）

养护工程类别：修复养护

第 3 页 共 4 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
			20	波形梁护栏	m	192.000	34112	177.67	1.23	
			10	Gr-C-4E	m	192.000	34112	177.67	1.23	
			60	轮廓标	块	29.000	372	12.83	0.01	
60				平面交叉工程	处	2.000	6681	3340.50	0.24	
		20		路基土方	m ³	12.300	166	13.50	0.01	
			40	挖路槽土方	m ³	12.300	55	4.47	0.00	
			50	自卸汽车运土方	m ³	12.300	111	9.02	0.00	
		10		旧路面清除	m ³	4.600	691	150.22	0.02	
			10	拆除混凝土路面	m ³	4.600	691	150.22	0.02	
		60		路面垫层、基层	m ²	55.000	843	15.33	0.03	
			10	15cm天然砂砾垫层	m ²	55.000	843	15.33	0.03	
		30		水泥混凝土路面	m ²	55.000	4981	90.56	0.18	
			40	18cm水泥混凝土路面	m ²	55.000	4981	90.56	0.18	
				第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	21.470				
				第三部分 养护工程其他费用	公路公里	21.470	183156	8530.79	6.61	
—				养护项目管理费	公路公里	21.470	133001	6194.74	4.80	
1				养护单位（业主）管理费	公路公里	21.470	48798	2272.85	1.76	48798
3				养护工程监理费	公路公里	21.470	63338	2950.07	2.29	63338

会宁县2026年农村公路差等路改造项目（第二批）总预算表

养护项目名称：会宁县2026年农村公路差等路改造项目（第二批）

养护工程类别：修复养护

编制范围: Y14线、C080线、C081线、C082线、C083线、C088线、C089线、C159线、C069线、C008线、C075线、Y161线)

第 4 页 共 4 页

01表

[illegible]

会宁县2026年农村公路差等路改造项目（第二批）总预算表

养护项目名称：会宁县2026年农村公路差等路改造项目（第二批）


编制范围：（Y152线、C045线、C046线、C047线、C129线、C135线、C136线、C158线、C422线、C155线、C114线、C122线、G19线）

养护工程类别：修复养护

第 1 页 共 5 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
一				第一部分 公路养护建筑安装工程费	公路公里	23.100	2419300	104731.60	90.41	
				养护专项费用	公路公里	23.100	35753	1547.75	1.34	
	10			安全生产费	元		35753	35753.21	1.34	2383547*1.5%
二				养护工程费	公路公里	23.100	2383547	103183.85	89.08	
	10			路基工程	公路公里	23.100	419334	18152.99	15.67	
		20		路基土方	m3	4830.100	69481	14.39	2.60	
			30	挖土方	m3	1703.300	7205	4.23	0.27	
			40	挖路槽土方	m3	1547.800	6536	4.22	0.24	
			50	自卸汽车运土方	m3	1547.800	13587	8.78	0.51	
			60	利用土方填筑	m3	1622.100	10735	6.62	0.40	
			70	借土方填筑	m3	1503.800	31418	20.89	1.17	
		50		排水工程	km	23.100	107776	4665.63	4.03	
			10	拆除混凝土圪工	m3	19.100	2789	146.02	0.10	
			20	C20现浇混凝土三角形边沟	m3/m	61.090/410.000	32659	534.60/79.66	1.22	
			30	C20现浇混凝土梯形边沟	m3/m	58.815/285.000	31522	535.95/110.60	1.18	
			40	C20现浇混凝土梯形排水沟	m3/m	11.305/85.000	6826	603.80/80.31	0.26	
			50	混凝土急流槽	m	15.000	2030	135.33	0.08	
			60	HDPE双壁波纹管急流槽	m	12.000	6385	532.08	0.24	



会宁县2026年农村公路差等路改造项目（第二批）总预算表

养护项目名称：会宁县2026年农村公路差等路改造项目（第二批）

编制范围：（Y152线、C045线、C046线、C047线、C129线、C135线、C136线、C158线、C422线、C155线、C114线、C122线、C119线）

养护工程类别：修复养护

第 2 页 共 5 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
			70	双壁波纹管过路涵	m	9.000	2755	306.11	0.10	
			80	拦水带	m	400.000	22810	57.03	0.85	
		70		路基防护	km	0.130	242077	1862130.77	9.05	
			10	C20混凝土路肩墙	m ³ /m	130.030/50.000	92695	712.87/1853.90	3.46	
			20	C20混凝土护脚墙	m ³ /m	208.800/80.000	149382	715.43/1867.28	5.58	
20				路面工程	公路工程	23.100	1728399	74822.47	64.59	
		10		旧路面清除	m ³	1796.000	262147	145.96	9.80	
			10	拆除混凝土路面	m ³	1796.000	262147	145.96	9.80	
		20		路面垫层、基层	m ²	14648.000	218547	14.92	8.17	
			10	15cm天然砂砾垫层	m ²	14648.000	218547	14.92	8.17	
		30		水泥混凝土路面	m ²	12959.000	1218591	94.03	45.54	
			40	18cm水泥混凝土路面	m ²	12959.000	1204324	92.93	45.01	
			60	钢筋	t	3.096	14267	4608.20	0.53	
		60		路面附属工程	km	23.100	29114	1260.35	1.09	
			50	天然砂砾土路肩	m ²	2847.500	29114	10.22	1.09	
40				桥涵工程	公路工程	23.100	162318	7026.75	6.07	
		10		拆除旧建筑物	m ³	2.200	139	63.18	0.01	
			10	拆除砼圪工量	m ³	2.200	139	63.18	0.01	

会宁县2026年农村公路差等路改造项目（第二批）总预算表

养护项目名称：会宁县2026年农村公路差等路改造项目（第二批）

编制范围：（Y152线、C045线、C046线、C047线、C129线、C135线、C136线、C158线、C422线、C155线、C114线、C122线、C119线）

养护工程类别：修复养护

第 3 页 共 5 页

01表

项	目	节	工程或费用名称	单位	数量	预算金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
		20	涵洞维修与加固	m/道	42.000/7.000	162179	3861.40/23168.43	6.06	
		10	管涵	m/道	42.000/7.000	162179	3861.40/23168.43	6.06	
		10	1-0.75m钢筋混凝土圆管涵（修复利用）	m/道	6.000/1.000	11205	1867.50/11205.00	0.42	
		20	1-0.75m钢波纹管涵（新建）	m/道	24.000/4.000	86595	3608.13/21648.75	3.24	
		30	1-1.0m钢波纹管涵（新建）	m/道	12.000/2.000	64379	5364.92/32189.50	2.41	
50			交通安全设施	公路公里	23.100	71972	3115.67	2.69	
		10	交通安全设施拆除与更换	公路公里	23.100	71972	3115.67	2.69	
		20	波形梁护栏	m	376.000	71294	189.61	2.66	
		10	Gr-C-4E	m	348.000	65206	187.37	2.44	
		20	Gr-C-2E	m	28.000	6088	217.43	0.23	
		60	轮廓标	块	53.000	678	12.79	0.03	
60			平面交叉工程	处	1.000	1524	1524.00	0.06	
		20	路基土方	m3	4.200	54	12.86	0.00	
		40	挖路槽土方	m3	4.200	17	4.05	0.00	
		50	自卸汽车运土方	m3	4.200	37	8.81	0.00	
		10	旧路面清除	m3	1.200	175	145.83	0.01	
		10	拆除混凝土路面	m3	1.200	175	145.83	0.01	
		60	路面垫层、基层	m2	12.000	179	14.92	0.01	

会宁县2026年农村公路差等路改造项目（第二批）总预算表

养护项目名称：会宁县2026年农村公路差等路改造项目（第二批）


编制范围：（Y152线、C045线、C046线、C047线、C129线、C135线、C136线、C158线、C422线、C155线、C114线、C122线、C119线）

养护工程类别：修复养护

第 4 页 共 5 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
			10	15cm天然砂砾垫层	m ²	12.000	179	14.92	0.01	
		30		水泥混凝土路面	m ²	12.000	1116	93.00	0.04	
			40	18cm水泥混凝土路面	m ²	12.000	1116	93.00	0.04	
				第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	23.100				
				第三部分 养护工程其他费用	公路公里	23.100	178642	7733.42	6.68	
一				养护项目管理费	公路公里	23.100	128931	5581.43	4.82	
1				养护单位（业主）管理费	公路公里	23.100	47295	2047.40	1.77	47295
3				养护工程监理费	公路公里	23.100	61383	2657.27	2.29	61383
4				设计文件审查费	公路公里	23.100	2000	86.58	0.07	2000
5				竣（交）工验收试验检测费	公路公里	23.100	18253	790.17	0.68	2433727*0.75%
三				养护项目前期工作费	公路公里	23.100	40034	1733.07	1.50	
2				工程设计费	公路公里	23.100	34023	1472.86	1.27	34023
3				标底及招标文件编制费	公路公里	23.100	6011	260.21	0.22	(10000+(24337 27-1000000)*0 .7%)*30%
五				工程保险费	公路公里	23.100	9677	418.93	0.36	2419300*0.4%
				第四部分 预备费	公路公里	23.100	77938	3373.94	2.91	
2				基本预备费	元		77938	77938.26	2.91	(2419300+0+17



会宁县2026年农村公路差等路改造项目（第二批）总预算表

养护项目名称：会宁县2026年农村公路差等路改造项目（第二批）

养护工程类别：修复养护

编制范围: (V152线、C045线、C046线、C047线、C129线、C135线、C136线、C158线、C422线、C155线、C114线、C122线、C119线)

编制范围: (Y152线、C045线、C046线、C047线、C129线、C135线、C136线、C158线、C422线)

第 5 页 共 5 页

01表

[illegible]

