

工程建设项目招标计划表

招标人名称	会宁县县乡公路养护站		
项目名称	会宁县 2026 年南部乡镇农村公路水毁 维修项目等 3 项建设项目		
招标内容 (项目概况)	<p>建设内容：</p> <p>1. 会宁县 2026 年南部乡镇农村公路水毁维修项目：丁家沟镇、翟家所镇、太平店镇、老君坡镇和平头川镇等 5 个乡镇，总里程 55.96km，隐患里程 28.085km。</p> <p>2. 会宁县 2026 年北部乡镇农村公路水毁维修项目：刘家寨子镇、草滩镇、河畔镇、新塬镇和土高山乡等 5 个乡镇，总里程 85.935km，隐患里程 32.460km。</p> <p>3. 会宁县 2026 年中部乡镇农村公路水毁维修项目：八里湾乡、柴家门镇、甘沟驿镇、会师镇和汉家岔镇等 5 个乡镇，总里程 58.155km，隐患里程 34.180km。</p> <p>建设工期：本项目建设工期为 6 个月</p>		
估算金额	626.5092 万元		
资金来源	2026 年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金		
招标方式	公开招标		
招标组织形式	委托招标		
预计招标时间	2026 年 3 月至 2026 年 4 月		
招标计划发布时间	2026 年 2 月 13 日		
联系人	曹 亮	联系电话	15336053391
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考，所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注：此表须加盖项目法人（招标人）公章，立项文件以附件形式上传。

会宁县交通运输局文件

会交发〔2026〕30号

会宁县交通运输局 关于会宁县2026年南部乡镇农村公路 水毁维修项目等3项建设项目 一阶段施工图设计的批复

县乡公路养护站：

你单位《关于申请会宁县2026年南部乡镇农村公路水毁维修项目3项建设项目一阶段施工图设计批复的请示》（会路养发〔2026〕10号）已收悉，根据中共会宁县委农村工作领导小组《关于下达会宁县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（会农领发〔2026〕1号）文件精神，结合现场实际情况和专家审查意见，现批复如下。

一、建设规模及技术标准

(一) 建设规模

1. 会宁县 2026 年南部乡镇农村公路水毁维修项目有丁家沟镇、翟家所镇、太平店镇、老君坡镇和平头川镇等 5 个乡镇，总里程 55.96km，隐患里程 28.085km。

2. 会宁县 2026 年北部乡镇农村公路水毁维修项目有刘家寨子镇、草滩镇、河畔镇、新塬镇和土高山乡等 5 个乡镇，总里程 85.935km，隐患里程 32.460km。

3. 会宁县 2026 年中部乡镇农村公路水毁维修项目有八里湾乡、柴家门镇、甘沟驿镇、会师镇和汉家岔镇等 5 个乡镇，总里程 58.155km，隐患里程 34.180km。

(二) 技术标准

以上建设项目 3 项，共计总里程 200.05km，隐患里程 94.725km。根据现有道路存在的问题和病害，因地制宜，实事求是的制定合理可行的修复方案，技术标准和路面结构应与旧路保持一致。设计时严格按照《公路养护技术标准》(JTG 5110-2023)和《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2023)有关规定执行。同时结合现有路线情况和调查结果，对路肩陷穴回填处理、清理边坡塌方和边沟、修复破损边沟和拦水带、挖除修补破损路面、修复涵洞和完善局部高边坡路段的波形梁护栏等工程，新建桥涵设计荷载为公路 II 级，设计洪水频率 1/15，路基设计洪水频率 1/15。

路基路面宽度有以下 2 种设计标准：

1. 村组路路基宽 5.5m(4.5m)，路面宽 4.5m(3.5m)。路面结

构层设计标准：18cm 厚 C30 混凝土面层+15cm 厚砂砾垫层，两侧各 10cm 厚天然砂砾路肩。

2. 巷道路基与路面同宽 3.5m 和 3.0m 两种。路面结构层设计标准：18cm 厚 C30 混凝土面层+15cm 厚砂砾垫层或 10cm 厚天然砂砾找平层，路基路面同宽，不设置土路肩。

二、主要工程量

1. 会宁县 2026 年南部乡镇农村公路水毁维修项目

路基工程：路基挖方 3442.0m³，路基填方 6781.0m³，特殊路基处理 4990.6m³，C20 混凝土路肩墙 50.860m³/25m，C20 混凝土护脚墙 248.650m³/30m，三角形边沟加固 281.095m³/1580m，梯形边沟加固 121.575m³/545m，梯形排水沟 32.451m³/132m，双壁波纹管过路涵 18m，急流槽 196m。

路面工程：15cm 厚天然砂砾垫层 6538.0m²，10cm 厚天然砂砾找平层 690.0m²，18cm 厚 C30 水泥混凝土面层 5840.0m²，10cm 厚天然砂砾土路肩 712.5m²，拦水带 820m，挖路槽 801.8m³，挖除旧混凝土路面 864.9m³。

涵洞工程：涵洞 74m/12 道。

安全设施：波形护栏 76m，标志 1 块，减速带 4.0 米。

2. 会宁县 2026 年北部乡镇农村公路水毁维修项目

路基工程：路基挖方 768.0m³，路基填方 2848.5m³，特殊路基处理 2210.0m³，三角形边沟加固 133.666m³/689m，梯形边沟加固 350.520m³/1610m，梯形排水沟 39.544m³/268m，双壁波纹管过路涵 11m，急流槽 118m。

路面工程: 15cm 厚天然砂砾垫层 9453.0m², 10cm 厚天然砂砾找平层 880.0m², 18cm 厚 C30 水泥混凝土面层 8637.0m², 10cm 厚天然砂砾土路肩 1081.0m², 拦水带 1050m, 挖路槽 1146.6m³, 挖除旧混凝土路面 1394.9m³。

涵洞工程: 涵洞 54m/9 道, 漫水桥 1-15m。

安全设施: 波形护栏 752m。

3. 会宁县 2026 年中部乡镇农村公路水毁维修项目

路基工程: 路基挖方 2415.0m³, 路基填方 1060.1m³, 特殊路基处理 964.0m³, C20 混凝土路肩墙 97.960m³/20m, 三角形边沟加固 80.665m³/410m, 梯形边沟加固 224.475m³/1025m, 梯形排水沟 25.339m³/187m, 双壁波纹管过路涵 3m, 急流槽 235m。

路面工程: 15cm 厚天然砂砾垫层 7717.0m², 18cm 厚 C30 水泥混凝土面层 6758.0m², 10cm 厚天然砂砾土路肩 847.5m², 拦水带 1375m, 挖路槽 1708.4m³, 挖除旧混凝土路面 855.7m³。

涵洞工程: 涵洞 78m/12 道。

交叉工程: 1 处。

安全设施: 波形护栏 580m。

三、工程预算

1. **会宁县 2026 年南部乡镇农村公路水毁维修项目。** 总造价 226.2792 万元, 其中: 建安费 204.1026 万元, 监理费 5.6206 万元, 设计费 3.0000 万元, 其他费用 13.5560 万元。

2. **会宁县 2026 年北部乡镇农村公路水毁维修项目。** 总造价 234.2862 万元, 其中: 建安费 211.4111 万元, 监理费 5.8333

万元，设计费 3.0000 万元，其他费用 14.0418 万元。

3. 会宁县 2026 年中部乡镇农村公路水毁维修项目。总造价 234.6161 万元，其中：建安费 210.9955 万元，监理费 6.1933 万元，设计费 3.0000 万元，其他费用 14.4273 万元。

以上 3 个项目核定预算总金额 695.1815 万元，其中建筑安装工程费 626.5092 万元，监理费 17.6472 万元，设计费 9.0000 万元，其他费用 42.0251 万元。资金来源为 2026 年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金。

四、项目工期及相关要求

本项目建设工期为 6 个月。

请你单位根据此批复，尽快组织实施，并严格按照建设程序组织招投标工作，择优选择施工、监理单位。同时，合理安排工期，切实加强项目现场管理和技术指导，保质保量按期完成项目建设任务。

附件：会宁县 2026 年南部乡镇农村公路水毁维修项目等 3 项建设项目总预算汇总表

会宁县交通运输局
2026 年 2 月 13 日



(此页无正文)