

工程建设项目招标计划表

招标人名称	景泰县社会福利事业服务中心		
项目名称	景泰县社会福利院地沟加固维修项目		
招标内容（项目概况）	维修内容及规模：4#、5#楼建筑面积均为676.2平方米，结构形式为地上三层砌体结构，地沟加固维修项目包括建筑、结构、暖通及给排水。 （一）建筑方面：维修包括4#、5#楼一层室内地面维修、室内墙面、顶棚粉刷、门窗更换、卫生器具更换、卫生间墙面及地面更换，室内定制衣柜更换，室外地面、散水、台阶更换等 （二）结构方面：一是对出现下沉的房心土进行整体换填处理，4#楼房心土换填339.72m³，5#楼房心土换填339.72m³。是对开裂的砖砌地沟拆除，重新新建钢筋混凝土地沟，4#楼砖砌地沟及盖板拆除48米，4#楼新建钢筋混凝土地沟及盖板48米；5#楼砖砌地沟及盖板拆除76.14米，5#楼新建钢筋混凝土地沟及盖板 50.7米。 （三）暖通方面：恢复4#、5#楼维修室内房心土换填时破坏的地暖采暖设施， （四）给排水方面：4#、5#楼一层卫生间维修工程的给排水。		
估算金额	182.636551万元		
资金来源	申请福利彩票公益金、专项补助、自筹等多渠道筹措解决。		
招标方式	公开招标		
招标组织形式	委托招标		
预计招标时间	2025 年 12 月 7 日		
招标计划发布时间	2025 年 11 月 7 日		
联系人	党文娟	联系电话	15097146521
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考，所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注：此表须加盖项目法人（招标人）公章，立项文件以附件形式上传。

景泰县民政局文件

景民发〔2025〕218号

景泰县民政局 关于景泰县社会福利院地沟加固维修项目 实施方案的批复

景泰县社会福利事业服务中心：

经专家对《景泰县社会福利院地沟加固维修项目》进行审查，根据审查意见，编制单位甘肃省建材科技设计院有限责任公司

对实施方案进行了修改，经审核研究，现就该工程实施方案批复如下：

一、原则同意甘肃省建材科技设计院有限责任公司编制的景泰县社会福利院地沟加固维修项目实施方案。

二、维修内容及规模：4#、5#楼建筑面积均为 676.2 平方米，结构形式为地上三层砌体结构，地沟加固维修项目包括建筑、结

构、暖通及给排水。

(一) 建筑方面: 维修包括 4#、5#楼一层室内地面维修、室内墙面、顶棚粉刷、门窗更换、卫生器具更换、卫生间墙面及地面更换, 室内定制衣柜更换, 室外地面、散水、台阶更换等。

(二) 结构方面: 一是对出现下沉的房心土进行整体换填处理, 4#楼房心土换填 339.72m^3 , 5#楼房心土换填 339.72m^3 。二是对开裂的砖砌地沟拆除, 重新新建钢筋混凝土地沟, 4#楼砖砌地沟及盖板拆除 48 米, 4#楼新建钢筋混凝土地沟及盖板 48 米; 5#楼砖砌地沟及盖板拆除 76.14 米, 5#楼新建钢筋混凝土地沟及盖板 50.7 米。

(三) 暖通方面: 恢复 4#、5#楼维修室内房心土换填时破坏的地暖采暖设施。

(四) 给排水方面: 4#、5#楼一层卫生间维修工程的给排水。

三、工程投资概算

1. 建设投资: 项目总投资 209.71 万元, 其中工程费 186.63 万元, 占投资总额的 89%; 工程建设其他费用 13.09 万元, 占投资总额的 6.24%; 预备费 9.99 万元, 占投资总额的 4.76%。

2. 资金来源: 申请福利彩票公益金、专项补助、自筹等多渠道筹措解决。

接文后, 严格按照核定的概算控制工程投资, 认真组织好项目实施, 确保工程质量, 按期完成工程建设任务。

附件：投资概算表





景泰县民政局办公室

2025年9月8日印发
