


工程建设项目招标计划表

招标人名称	 白银市白银区人民路街道办事处
项目名称	白银区人民路街道小区庭院配套管网改造提升项目 监理
招标内容(项目概况)	<p>对白银区人民路街道辖区 17 个小区内的供水、供热以及排水管网等内容进行改造提升，其中：</p> <p>1. 供水管网改造内容：改造室外 DN100-DN150 供水管道 14093 米，管材采用聚乙烯 PE100；改造室内楼梯间及水暖井内 DN32-DN80 供水立管 12120 米，管材采用不锈钢管；改造 1400*1400 毫米钢筋混凝土检查井 115 座，1500*2000 毫米钢筋混凝土检查井 1 座；更换智慧入户水表 4754 块，型号为 NB 远传冷水超声波水表 (5G)；更换二次供水设施 1 套 (45 立方米不锈钢水箱 1 座、水泵 3 台、消毒设备 1 套)。</p> <p>2. 供热管网改造内容：改造室外 DN65-DN250 供热低压管道 13310 米，管材采用聚氨酯泡沫塑料预制保温管；改造室内楼梯间及水暖井内 DN40-DN80 供热低压立管 7375 米，管材采用内外热镀锌钢管；改造 1500*1000 毫米检查井 108 座，涉及居民 4932 户。</p> <p>3. 雨水管网改造内容：改造 DN200-DN400 雨水管道 12421 米，管材采用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 (SN10 级)；改造室外 DN150 雨水立管 2100 米，管材为 PVC-U 管；改造 1100*1100 毫米钢筋混凝土检查井 468 座 (含坠落网)，单算偏沟式雨水口 415 座。</p> <p>4. 污水管网改造内容：改造室外 DN300 污水管道 13208 米；管材采用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 (SN10 级)，改造 DN150 入户连接管 4448 米，管材为 PVC-U 管；改造 1100*1100 毫米钢筋混凝土检查井 822 座 (含坠落网)，1200*1100 毫米钢筋混凝土检查井 4 座 (含坠落网)；改建 100 立方米钢筋混凝土化粪池 22 座，改建 75 立方米钢筋混凝土化粪池 3 座，改建 50 立方米钢筋混凝土化粪池 2 座，清掏 50 立方米钢筋混凝土化粪池 1 座。</p> <p>5. 维修原管沟长度为 1000*1000 毫米 7693 米；新建钢筋混凝土管沟 1400*1000 毫米 7095 米。</p>



估算金额	11878.78 万元		
资金来源	申请超长期特别国债和地方财政配套资金等多渠道筹措。		
招标方式	公开招标		
招标组织形式	委托招标		
招标公告预计发布时间	2026 年 4 月至 2026 年 6 月		
招标计划发布时间	2026 年 3 月 18 日		
联系人	苗晖清	联系电话	15193041711
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考，所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注：此表须加盖项目法人（招标人）公章，立项文件以附件形式上传。



白银市白银区发展和改革局文件

区发改发〔2025〕481号

白银市白银区发展和改革局 关于白银区人民路街道小区庭院配套管网改造 提升项目可行性研究报告的批复

白银市白银区人民路街道办事处：

你单位报来《关于白银区人民路街道小区庭院配套管网改造提升项目可行性研究报告的报告》（白人街办发〔2025〕141号）收悉，由中祥冠一建设集团有限公司组织专家和有关单位代表对玖度工程设计有限公司编制的《白银区人民路街道小区庭院配套管网改造提升项目可行性研究报告》进行了评审，根据审查意见，编制单位对可行性研究报告进行了修改完善，修订版的可研报告基本达到国家和省上规定的深度要求，参考评审意见（中祥冠一

可研评估〔2025〕7号），经研究，原则同意该可行性研究报告，现将有关事项批复如下：

一、项目名称和项目代码

项目名称：白银区人民路街道小区庭院配套管网改造提升项目

项目代码：2512-620402-04-01-422058

二、建设（法人）单位

白银市白银区人民路街道办事处

三、建设地点和建设性质

建设地点：白银市白银区人民路街道辖区内

建设性质：改建

四、建设规模和内容

对白银区人民路街道辖区 17 个小区内的供水、供热以及排水管网等内容进行改造提升，其中：

1.供水管网改造内容：改造室外 DN100-DN150 供水管道 14093 米，管材采用聚乙烯 PE100；改造室内楼梯间及水暖井内 DN32-DN80 供水立管 12120 米，管材采用不锈钢管；改造 1400*1400 毫米钢筋混凝土检查井 115 座，1500*2000 毫米钢筋混凝土检查井 1 座；更换智慧入户水表 4754 块，型号为 NB 远传冷水超声波水表（5G）；更换二次供水设施 1 套（45 立方米不锈钢水箱 1 座、水泵 3 台、消毒设备 1 套）。

2.供热管网改造内容：改造室外 DN65-DN250 供热低压管道 13310 米，管材采用聚氨酯泡沫塑料预制保温管；改造室内楼梯间

及水暖井内 DN40-DN80 供热低压立管 7375 米，管材采用内外热镀锌钢管；改造 1500*1000 毫米检查井 108 座，涉及居民 4932 户。

3.雨水管网改造内容：改造 DN200-DN400 雨水管道 12421 米，管材采用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管(SN10 级)；改造室外 DN150 雨水立管 2100 米，管材为 PVC-U 管；改造 1100*1100 毫米钢筋混凝土检查井 468 座（含坠落网），单算偏沟式雨水口 415 座。

4.污水管网改造内容：改造室外 DN300 污水管道 13208 米，管材采用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管（SN10 级），改造 DN150 入户连接管 4448 米，管材为 PVC-U 管；改造 1100*1100 毫米钢筋混凝土检查井 822 座（含坠落网），1200*1100 毫米钢筋混凝土检查井 4 座（含坠落网）；改建 100 立方米钢筋混凝土化粪池 22 座，改建 75 立方米钢筋混凝土化粪池 3 座，改建 50 立方米钢筋混凝土化粪池 2 座，清掏 50 立方米钢筋混凝土化粪池 1 座。

5.维修原管沟长度为 1000*1000 毫米 7693 米；新建钢筋混凝土管沟 1400*1000 毫米 7095 米。

五、总投资和资金来源

估算总投资 11878.78 万元，其中：工程费用 10116.72 万元，工程建设其他费用 882.15 万元，预备费 879.91 万元。

资金来源为申请超长期特别国债和地方财政配套资金等多渠道筹措。

六、项目建设期限

2025 年 12 月至 2026 年 12 月。

七、其他需要明确的事项

请严格按照《必须招标的工程项目规定》和《甘肃省招标投标条例》的相关规定开展项目招投标工作。该项目建筑安装工程、勘察、设计及监理采用公开招标方式，招标组织形式为委托招标。

接此文后，请据此开展初步设计工作，在初步设计阶段，要对可行性研究报告评审意见建议认真研究采纳，进一步修改、补充、完善、优化相关专业设计。严格执行项目法人责任制、招标投标制、监理制、合同管理制以及相关项目管理规定。在项目实施过程中，加强管理，确保工程质量。同时，要积极筹措建设资金，争取早日开工建设。本批复文件自印发之日起2年内有效。

附件：招标事项审批部门核准意见

白银市白银区发展和改革局
2025年12月22日



抄送：区住建局、区财政局

白银市白银区发展和改革局办公室

2025年12月22日印发

附件

招标事项审批部门核准意见

建设项目名称：白银区人民路街道小区庭院配套管网改造提升项目

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察	✓			✓	✓		
设计	✓			✓	✓		
建筑工程	✓			✓	✓		
安装工程	✓			✓	✓		
监理	✓			✓	✓		
其他	✓			✓	✓		

审批部门核准意见说明：1.本意见中“不采用招标方式”的，请按照《政府采购法实施条例》第二十五条规定报请政府采购主管部门核准意见执行。2.采用招标方式的，应当进入政府批准的招投标交易场所、使用政府组建的专家库和指定媒介发布招标信息。

白银市白银区发展和改革局

2025年12月22日

