

工程建设项目招标计划表



招标人名称	白银市生态环境局白银分局		
项目名称	白银区整区推进农村环境整治项目		
招标内容(项目概况)	<p>(1) 建安工程建设内容为：本项目拟铺设 DN300 双壁波纹管 (HDPE) 2122 米 (机械开挖)，DN200 双壁波纹管 (HDPE) 2140 米 (人工开挖+机械开挖)，铺设 De110 (PVC-U) 96 米，配套检查井 187 座，破除及恢复沥青路面 1515 米 (破除及恢复宽度为 1.5 米，面积为 2273 m²)，破除及恢复乡镇水泥路面 1074 米 (破除及恢复宽度为 1.5m，面积为 1611 m²)，破除及恢复村庄水泥路面 1648 米 (破除及恢复宽度为 1 米，面积为 1648 m²)。破除及恢复小区水泥路面 49 米 (破除及恢复宽度为 1 米，面积为 49 m²)，配套 1.5m³化粪池 47 座，配套 20m³化粪池 5 座；</p> <p>(2) 设备采购部分为：购置 6t 吸污车 5 辆，3t 钩臂式垃圾车 4 辆，3t 钩臂式垃圾箱 140 个，0.5t 电动三轮垃圾清运车 39 辆。</p>		
估算金额	702.404495 万元		
招标方式	公开招标		
招标组织形式	委托招标		
预计招标时间	2025 年 9 月 5 日		
招标计划发布时间	2025 年 8 月 5 日		
联系人	杨国强	联系电话	0943-8227782
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考，所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注：此表须加盖项目法人（招标人）公章，立项文件以附件形式上传。

白银市白银区发展和改革局文件

区发改发〔2025〕247号

白银市白银区发展和改革局 关于白银区整区推进农村环境整治项目 实施方案的批复

白银市生态环境局白银分局：

你单位《关于上报〈白银区整区推进农村环境整治项目实施方案〉的报告》（白环发〔2025〕38号）收悉。经委托国友项目管理集团有限公司组织专家和有关单位代表对二十一冶建筑设计研究院（有限责任公司）编制的《白银区整区推进农村环境整治项目实施方案》进行审查。根据审查意见，编制单位对实施方案进行了修改完善。修改后实施方案基本达到国家和省上规定的深度要求。经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称、代码及项目法人

项目名称：白银区整区推进农村环境整治项目

项目代码：2505-620402-04-01-280489

项目法人单位：白银市生态环境局白银分局

项目建设单位：白银市生态环境局白银分局

二、建设地点：白银市白银区五乡镇

三、建设规模及主要建设内容

该项目分两部分建设，**建安工程建设内容**为：铺设DN300双壁波纹管(HDPE)2122米(机械开挖)，DN200双壁波纹管(HDPE)2140米(人工开挖+机械开挖)，铺设De110(PVC-U)96米，配套检查井187座，破除及恢复沥青路面1515米(破除及恢复宽度为1.5米，面积为2273 m²)，破除及恢复乡镇水泥路面1074米(破除及恢复宽度为1.5m，面积为1611 m²)，破除及恢复村庄水泥路面1648米(破除及恢复宽度为1米，面积为1648 m²)，破除及恢复小区水泥路面49米(破除及恢复宽度为1米，面积为49 m²)，配套1.5m³化粪池47座，配套20m³化粪池5座；**设备采购部分**为：购置6t吸污车5辆，3t钩臂式垃圾车4辆，3t钩臂式垃圾箱140个，0.5t电动三轮垃圾清运车39辆。具体如下：

(一)水川镇：铺设DN300双壁波纹管(HDPE)974米(机械开挖)，铺设DN200双壁波纹管(HDPE)1882米(人工开挖为1498米，机械开挖为384米)，铺设De110(PVC-U)96米，配套检查井130座，破除及恢复沥青路面1283米(破除及恢复宽度为1.5米，面积为1925 m²)，破除及恢复村庄水泥路

面 1648 米(破除及恢复宽度为 1 米,面积为 1648 m²);购置 6t 吸污车 1 辆, 3t 钩臂式垃圾车 1 辆, 3t 钩臂式垃圾箱 40 个, 0.5t 电动三轮垃圾清运车 13 辆。

(二)四龙镇: 铺设 DN300 双壁波纹管 (HDPE) 1148 米(机械开挖), 铺设 DN200 双壁波纹管 (HDPE) 258 米(人工开挖为 51 米, 机械开挖为 207 米), 配套检查井 57 座, 破除及恢复沥青路面 232 米(破除及恢复宽度为 1.5m, 面积为 348 m²), 破除及恢复乡镇水泥路面 1074 米(破除及恢复宽度为 1.5 米, 面积为 1611 m²), 破除及恢复小区水泥路面 49 米(破除及恢复宽度为 1 米, 面积为 49 m²), 配套 1.5m³化粪池 47 座, 配套 20m³化粪池 5 座;购置 6t 吸污车 1 辆, 3t 钩臂式垃圾车 1 辆, 3t 钩臂式垃圾箱 40 个, 0.5t 电动三轮垃圾清运车 16 辆。

(三)王岷镇: 购置 6t 吸污车 1 辆, 3t 钩臂式垃圾车 1 辆、0.5t 钩臂式垃圾箱 30 个。

(四)强湾乡: 购置 6t 吸污车 1 辆, 0.5t 电动三轮垃圾清运车 10 辆。

(五)武川乡: 购置 6t 吸污车 1 辆, 3t 钩臂式垃圾车 1 辆, 3t 钩臂式垃圾箱 30 个。

四、总投资及资金来源

项目总投资 770.70 万元, 其中: 建安工程费 524.96 万元, 设备购置费 198.40 万元, 工程建设其他费用 24.89 万元, 预备费 22.45 万元。

资金来源: 申请省级农村环境整治专项资金补助资金、

地方政府配套等多渠道筹措。

五、建设期限

项目建设期限 6 个月。

接文后，请据此抓紧进行下一步工作，按照项目法人责任制、招投标制、工程监理制和合同管理制的要求做好各项工作。不采用公开招标方式的，请按照《政府采购法实施条例》第二十五条规定报请政府采购主管部门核准意见执行，同时按照有关规定完成招标工作后，抓紧开工建设。项目实施过程中，加强管理，保证工程质量。要严格按照批准的内容和行业建筑规范要求建设，严格控制投资概算。项目建成后行业主管部门按照行业建筑规范要求验收通过后方可投入使用。

该批复自印发之日起 2 年内有效。

附件：白银区整区推进农村环境整治项目投资概算表

白银市白银区发展和改革委员会

2025 年 5 月 30 日



公开属性：依申请公开

抄 送：区财政局、区审计局

白银市白银区发展和改革委员会办公室

2025 年 5 月 30 日印发

附件:

白银区整区推进农村人居环境整治项目投资概算表

序号	工程费用名称	概算价值 (万元)			总价 (万元)	技术经济指标			投资比例%	
		建安工程	设备购置	其它费用		计算指标	单位	数量		单位造价 (元)
	工程费用	524.96	198.40		723.36		项	1	7233598	
一	建筑安装工程费用	524.96	198.40		723.36		项	1	7233598	
(一)	水川镇	323.43	50.30		373.73		项	1	3737258	
I	管网工程	323.43			323.43		项	1.00	3234257.94	
1	路面破除及恢复-村庄道路	29.37			29.37		m	1648.00	178.24	
2	路面破除及恢复-沥青道路	50.82			50.82		m	1283.00	396.10	
3	污水检查井	83.84			83.84		座	130.00	6448.87	
4	污水管道 HDPE DN200 人工开挖	86.37			86.37		m	1498.00	576.59	
5	污水管道 HDPE DN200 机械开挖	20.15			20.15		m	384.00	524.81	
6	污水管道 HDPE DN300	52.61			52.61		m	974.00	540.12	
7	管道 PVC-U De110 (材料费)	0.26			0.26		m	96.00	27.43	
II	设备购置		50.30		50.30		项	1.00	503000.00	
①	吸污车 (6t)		15.00		15.00		辆	1.00	150000.00	
②	钩臂式垃圾车 (3t)		7.50		7.50		辆	1.00	75000.00	
③	钩臂式垃圾箱 (3t)		20.00		20.00		台	40.00	5000.00	
④	电动三轮垃圾清运车 (0.5t)		7.80		7.80		辆	13.00	6000.00	
(二)	四龙镇	201.53	52.10		253.63		项	1.00	2536339.62	

I	管网工程	201.53				201.53				项	1.00	2015339.62
1	路面破除及恢复-小区道路	0.87				0.87				m	49.00	178.24
2	路面破除及恢复-乡镇道路	31.73				31.73				m	1074.00	295.40
3	路面破除及恢复-沥青道路	9.01				9.01				m	232.00	388.45
4	污水检查井	36.76				36.76				座	57.00	6448.87
5	1.5m ³ 化粪池	26.76				26.76				座	47.00	5694.40
6	20m ³ 化粪池	20.59				20.59				座	5.00	41180.79
7	污水管道 HDPE DN200 人工开挖	2.94				2.94				m	51.00	576.59
8	污水管道 HDPE DN200 机械开挖	10.86				10.86				m	207.00	524.81
9	污水管道 HDPE DN300	62.01				62.01				m	1148.00	540.12
II	设备购置									项	1.00	521000.00
①	吸污车 (6t)				52.10					项	1.00	521000.00
②	钩臂式垃圾车 (3t)				15.00					辆	1.00	150000.00
③	钩臂式垃圾箱 (3t)				7.50					辆	1.00	75000.00
④	电动三轮垃圾清运车 (0.5t)				20.00					台	40.00	5000.00
(三)	王岷镇									辆	16.00	6000.00
I	设备购置									项	1.00	375000.00
①	吸污车 (6t)				37.50					项	1.00	375000.00
②	钩臂式垃圾车 (3t)				37.50					项	1.00	375000.00

③	钩臂式垃圾箱 (3t)		15.00		15.00			15.00					台	30.00	5000.00	
(四)	强湾乡	0.00	21.00		21.00			21.00					项	1.00	210000.00	
I	设备购置		21.00		21.00			21.00					项	1.00	210000.00	
①	吸污车 (6t)		15.00		15.00			15.00					辆	1.00	150000.00	
②	电动三轮垃圾清运车 (0.5t)		6.00		6.00			6.00					辆	10.00	6000.00	
(五)	武川乡		37.50		37.50			37.50					项	1.00	375000.00	
I	设备购置		37.50		37.50			37.50					项	1.00	375000.00	
①	吸污车 (6t)		15.00		15.00			15.00					辆	1.00	150000.00	
②	钩臂式垃圾车 (3t)		7.50		7.50			7.50					辆	1.00	75000.00	
③	钩臂式垃圾箱 (3t)		15.00		15.00			15.00					台	30.00	5000.00	
	工程费用小计	524.96	198.40		198.40			723.36								93.86
	总计	524.96	198.40		198.40			723.36								3.23
二	工程建设其他费			24.89		24.89		24.89								
1	工程设计费 (合同价)			5.89		5.89		5.89								
2	地质勘察费 (合同价)			2.00		2.00		2.00								
3	工程测量费 (合同价)			0.50		0.50		0.50								
4	工程监理费			4.60		4.60		4.60								
5	工程招投标代理费			3.80		3.80		3.80								
6	工程造价咨询服务费			2.30		2.30		2.30								
7	申报项目前期实施方案编制费			4.12		4.12		4.12								
8	项目稳评费			1.00		1.00		1.00								

