



工程建设项目招标计划表

招标人	会宁县柴家门镇人民政府
项目名称	会宁县2025年乡镇生态及地质灾害避险搬迁安置点建设项目-柴家门镇院外附属工程
招 标 内 容	新建混凝土硬化路面，面积共计10700.00平方米，采用 180mm 厚 C25 混凝土路面，300mm 厚3:7灰土垫层；新建混凝土硬化地面，面积共计1360.00平方米，采用150mm 厚 C25 混凝土路面，300mm 厚3:7灰土垫层；新建渗水砖铺砖地面，面积共计1500.00平方米，采用60mm 厚渗水砖，规格为200×100 ×60mm；新建甲型道牙，长度共计4700.00米，采用C25 预制混凝土道牙，规格为900×120×300mm；土方工程：场地平整挖土方51020.00立方米，填土方56310.00立方米；新建波形护栏，长度共计255.00米，高度 h=1.20m；新建示警桩，共计20个；苗木种植工程：面积共计1400.00平方米；给排水工程：直埋 敷设PE100 级给水 DN32 的950.00米，DN25 的800.00米，DN20 的1800.00米；DN110PVC-U 管300.00米；DN600HDPE 双壁波纹 污水排水管635.00米，DN500HDPE 双壁波纹污水排水管1780.00 米；DN200HDPE 双壁波纹雨水排水管2570.00米，DN500HDPE 双 壁波纹雨水排水管1642.00米；DN600HDPE 双壁波纹雨水排水管 635.00米；给水检查75座入户(砖砌)；钢筋混凝土给水检查 井39座；钢筋混凝土污水检查井98座，钢筋混凝土雨水检查 井62座，钢筋混凝土雨水口174个； DN400 过路水泥管140.00米；50m³钢筋混凝土化粪池1座。电气工程：新建6.0米单头 太阳能路灯97盏(含路灯基础)。

估算金额	791.58万元		
招标方式	公开招标		
预计招标时间	2025年8月29日		
招标计划 发布时间	2025年7月29日		
联系人	于婧	联系电话	18993153065
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考，所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注：此表须加盖项目法人(招标人)公章，立项文件以附件形式上传。

会宁县农业农村局文件

会农发〔2025〕197号

会宁县农业农村局 关于会宁县 2025 年乡镇生态及地质灾害避险搬 迁安置点建设项目初步设计的批复

会宁县自然资源局：

你局《关于申请批复会宁县 2025 年乡镇生态及地质灾害避险搬迁安置点建设项目初步设计的报告》（会资发〔2025〕80 号）收悉。经佳凯咨询有限公司组织贵局、建设单位及相关专业专家组对该初步设计进行了评审，经会议研究认为，原则同意该初步设计提出的相关建设内容，现就有关事宜批复如下：

一、项目基本情况

项目名称：会宁县 2025 年乡镇生态及地质灾害避险搬迁安置点建设项目

建设性质：新建

主管单位：会宁县自然资源局

实施单位：会宁县头寨子镇人民政府、会宁县刘家寨子镇人民政府、会宁县柴家门镇人民政府、会宁县新添堡回族乡人民政府、会宁县中川镇人民政府、会宁县杨崖集镇人民政府、会宁县会师镇人民政府。

项目地点：头寨子镇头寨子村、刘家寨子镇刘寨子村、柴家门镇鸡儿咀村、新添堡回族乡新添村、中川镇高陵村、杨崖集镇杨崖集村、会师镇南什村，共 7 个生态及地质灾害避险搬迁安置点。

二、项目建设规模及主要建设内容

（一）项目建设规模

会宁县 2025 年乡镇生态及地质灾害避险搬迁安置点建设项目共涉及全县 7 个乡镇，7 个建制村生态及地质灾害避险搬迁安置点，涉及搬迁住户共计 278 户，主要建设规模为：

1. 会宁县头寨子镇头寨子村

本工程建设用地总用地面积为 12451.40 平方米，合 18.69 亩。本次建设内容包含：新建住宅及附属设施工程、院外附属工程，以上共计 2 项内容。

2. 会宁县刘家寨子镇刘寨子村

本工程建设用地总用地面积为 11041.65 平方米，合 16.57 亩。本次建设内容包含：新建住宅及附属设施工程、院外附属工程，以上共计 2 项内容。

3. 会宁县柴家门镇鸡儿咀村

本工程建设用地总用地面积为 36968.69 平方米，合约 55.50 亩。本次建设内容包括：新建住宅及附属设施工程、院外附属工程，以上共计 2 项内容。

4. 会宁县新添堡回族乡新添村

本工程用地总面积为 4365.25 平方米，合约 6.55 亩。本次建设内容包括：新建住宅及附属设施工程、院外附属工程，以上共计 2 项内容。

5. 会宁县中川镇高陵村

本工程用地总面积为 11157.85 平方米，合约 16.74 亩。本次建设内容包括：新建住宅及附属设施工程、院外附属工程，以上共计 2 项内容。

6. 会宁县杨崖集镇杨崖集村

本工程建设用地总用地面积为 5064.00 平方米，合约 7.60 亩，其中地块一用地面积 2675.00 平方米，地块二用地面积 2389.00 平方米。本次建设内容包括：新建住宅及附属设施工程、院外附属工程，以上共计 2 项内容。

7. 会宁县会师镇南什村

本工程用地总面积为 28019.79 平方米，合约 42.03 亩。本次建设内容包括：新建住宅及附属设施工程、院外附属工程，以上共计 2 项内容。

(二) 主要建设内容

1. 会宁县头寨子镇头寨子村

(1) 新建住宅及附属设施工程

涉及搬迁 33 户，新建住宅共有两个户型，总建筑面积为 2973.49 平方米，入户水表 33 块。

户型一：

新建住宅 28 户，结构形式为一层砖木结构，户均建筑面积 97.08 平方米；新建砖砌围墙（含墙帽），长度为 1057.84 米，其中住宅围墙高度为 1.8 米，二院围墙高度 1.5 米；新建混凝土硬化地面共计 2996.00 平方米，面层采用 100mm 厚 C25 混凝土，300mm 厚 3: 7 灰土垫层；新建住宅大门，共计 28 座，采用成品双开铁艺大门，砖砌门墩；新建二院大门，共计 28 座，采用铁艺栏杆大门；新建散水 1691.20 平方米，散水宽 0.90 米，面层为 80mm 厚 C25 混凝土。

户型二：

新建住宅 5 户，结构形式为一层砖木结构，户均建筑面积 51.05 平方米；新建砖砌围墙（含墙帽），长度为 96.60 米，其中住宅围墙高度为 1.8 米；新建混凝土硬化地面共计 395.00 平方米，面层采用 100mm 厚 C25 混凝土，300mm 厚 3: 7 灰土垫层；新建住宅大门，共计 5 座，采用成品双开铁艺大门，砖砌门墩；新建散水 182.10 平方米，散水宽 0.90 米，面层为 80mm 厚 C25 混凝土。

（2）院外附属工程

破除路面，面积共计 2000.00 平方米；新建混凝土硬化路面，面积共计 4450.00 平方米，采用 180mm 厚 C25 混凝土路面，垫层用 300mm 厚 3: 7 灰土；新建混凝土硬化地面，面积共计 200.00 平方米，采用 150mm 厚 C25 混凝土路面，300mm 厚 3: 7

灰土垫层；新建渗水砖铺砖地面，面积共计 780.00 平方米，采用 60mm 厚渗水砖，规格为 200×100×60mm；安装甲型道牙，长度共计 2744.00 米，采用 C25 预制混凝土道牙，规格为 900×120×300mm；土方工程：场地平整挖土方 14350.00 立方米，填土方 16540.00 立方米；新建灌溉渠：长度共计 460.00 米；苗木种植工程：面积共计 400.00 平方米；**给排水工程**：给水 DN32PE 管 516.00 米，DN25PE 管 510.00 米，DN20PE 管 60.00 米，DN110PVC-U 管 86.00 米；DN600HDPE 双壁波纹污水排水管 260.00 米，DN500HDPE 双壁波纹污水排水管 485.00 米；DN200HDPE 双壁波纹雨水排水管 882.00 米，DN500HDPE 双壁波纹雨水排水管 520.00 米；DN600HDPE 双壁波纹雨水排水管 350.00 米；给水井（入户砖砌）33 座，给水检查井（钢筋砼）23 座；钢筋混凝土污水检查井 41 座，钢筋混凝土雨水检查井 30 座，钢筋混凝土雨水口 96 个；40m³钢筋混凝土化粪池 1 座。**电气工程**：新建 6.0 米单头太阳能路灯 35 盏（含路灯基础）。

2. 会宁县刘家寨子镇刘寨子村

（1）新建住宅及附属设施工程

涉及搬迁 21 户，新建住宅共有三个户型，其中户型一共计 3 户，建筑面积 298.92 平方米，户型二共计 15 户，建筑面积 1494.60 平方米，户型三共计 3 户，建筑面积为 173.28 平方米，总建筑面积为 1966.80 平方米，入户水表 21 块。

新建住宅 21 户，其中户型一 3 户，结构形式为砖木结构，户均建筑面积 99.64 平方米；户型二共计 15 户，结构形式为砖木结构，户均建筑面积 99.64 平方米；户型三共计 3 户，结构

形式为砖木结构，户均建筑面积 50.76 平方米；新建混凝土硬化地面共计 2406.24 平方米，新建混凝土硬化地面共计 2406.24 平方米，其中户型一户院内硬化共 352.14 平方米，户型二户院内硬化共 1760.7 平方米，户型三户院内硬化共 293.4 平方米面层采用 100mm 厚 C25 凝土，300mm 厚 3:7 灰土垫层；新建住宅大门，共计 21 座，采用成品双开铁艺大门，砖砌门墩；新建二院大门，共计 21 座，采用铁艺栏杆大门；新建砖砌围墙(含墙帽)，长度为 1125.06 米，其中户型一户均围墙长度 74.2 米，户型二户均围墙长度 45.84 米，户型三户均围墙长度 71.62 米，围墙高度为 1.8 米；新建散水 1095.90 平方米，其中户型一户均院内散水 55.70 平方米，户型二户均院内散水 55.70 平方米，户型三户均院内散水 31.10 平方米，散水宽 0.90 米，面层为 80mm 厚 C25 混凝土。

(2) 院外附属工程

新建混凝土硬化路面，面积共计 3700.00 平方米，采用 180mm 厚 C25 混凝土路面，垫层用 300mm 厚 3:7 灰土；新建混凝土硬化地面，面积共计 500.00 平方米，采用 150mm 厚 C25 混凝土路面，300mm 厚 3:7 灰土垫层；新建渗水砖铺砖地面，面积共计 460.00 平方米，采用 60mm 厚渗水砖，规格为 200×100×60mm；安装甲型道牙，长度共计 1100.00 米，采用 C25 预制混凝土道牙，规格为 900×120×300mm；土方工程：场地平整挖土方 16200.00 立方米，填土方 12500.00 立方米；**苗木种植工程**：面积共计 450.00 平方米；**给排水工程**：直埋敷设 PE100 级给水管 DN32 的 417.00 米；DN20 的 540.00 米；DN25 的 298.00 米；D=1200

砖砌给水检查井 21 座；给水井及阀门井 14 座；排水检查井 35 座；DN500 双壁波纹管 129.00 米；DN600 双壁波纹管 31.00 米；DN400 双壁波纹管 783.00 米；DN200 双壁波纹管 526.00 米；DN100 UPVC 排水管 106.00 米；钢筋混凝土雨水口 27 座。其他院外附属工程 DN200 HDPE 双壁波纹雨水排水管 71.00 米，DN300 HDPE 双壁波纹雨水排水管 124.00 米，DN400 HDPE 双壁波纹雨水排水管 113.00 米，DN500 HDPE 双壁波纹雨水排水管 192.00 米，DN600 HDPE 双壁波纹雨水排水管 204.00 米，钢筋混凝土雨水口 32 座，钢筋混凝土雨水检查井 21 座，DN300 HDPE 双壁波纹污水排水管 223.00 米，DN400 HDPE 双壁波纹污水排水管 458.00 米，钢筋混凝土污水检查井 39 座。**电气工程：**新建 6.0 米单头太阳能路灯 30 盏（含路灯基础）。

3. 会宁县柴家门镇鸡儿咀村三合社

（1）新建住宅及附属设施工程

涉及搬迁 75 户，新建住宅共有一个户型，总建筑面积为 8469.00 平方米，入户水表 75 块。新建住宅 75 户，结构形式均为一层砖木结构，户均建筑面积 112.92 平方米；新建混凝土硬化地面共计 7536.75 平方米，面层采用 100mm 厚 C25 混凝土，300mm 厚 3:7 灰土垫层；新建住宅大门，共计 75 座，采用成品双开铁艺大门，砖砌门墩；新建二院大门，共计 75 座，采用铁艺栏杆大门；新建砖砌围墙（含墙帽），长度为 2475.00 米，高度为 2.20 米；新建散水 4576.50 平方米，散水宽 0.90 米，面层为 80mm 厚 C25 混凝土。

（2）院外附属工程

新建混凝土硬化路面，面积共计 10700.00 平方米，采用 180mm 厚 C25 混凝土路面，300mm 厚 3: 7 灰土垫层；新建混凝土硬化地面，面积共计 1360.00 平方米，采用 150mm 厚 C25 混凝土路面，300mm 厚 3: 7 灰土垫层；新建渗水砖铺砖地面，面积共计 1500.00 平方米，采用 60mm 厚渗水砖，规格为 200×100×60mm；新建甲型道牙，长度共计 4700.00 米，采用 C25 预制混凝土道牙，规格为 900×120×300mm；**土方工程**：场地平整挖土方 51020.00 立方米，填土方 56310.00 立方米；新建波形护栏，长度共计 255.00 米，高度 h=1.20m；新建示警桩，共计 20 个；**苗木种植工程**：面积共计 1400.00 平方米；**给排水工程**：直埋敷设 PE100 级给水 DN32 的 950.00 米，DN25 的 800.00 米，DN20 的 1800.00 米；DN110PVC-U 管 300.00 米；DN600HDPE 双壁波纹污水排水管 635.00 米，DN500HDPE 双壁波纹污水排水管 1780.00 米；DN200HDPE 双壁波纹雨水排水管 2570.00 米，DN500HDPE 双壁波纹雨水排水管 1642.00 米；DN600HDPE 双壁波纹雨水排水管 635.00 米；给水检查 75 座入户（砖砌）；钢筋混凝土给水检查井 39 座；钢筋混凝土污水检查井 98 座，钢筋混凝土雨水检查井 62 座，钢筋混凝土雨水口 174 个；DN400 过路水泥管 140.00 米；50m³钢筋混凝土化粪池 1 座。**电气工程**：新建 6.0 米单头太阳能路灯 97 盏（含路灯基础）。

4. 会宁县新添堡回族乡新添村

（1）新建住宅及附属设施工程

涉及搬迁 17 户，新建住宅共有一个户型，总建筑面积为 1744.20 平方米，入户水表 17 块。

新建住宅 17 户，为二层砌体结构，户均建筑面积 102.60 平方米，其中一层建筑面积 51.30 平方米，二层建筑面积 51.30 平方米；新建混凝土硬化地面共计 661.98 平方米，面层采用 100mm 厚 C25 混凝土，300mm 厚 3:7 灰土垫层；新建住宅大门，共计 17 座，采用成品双开铁艺大门，砖砌门墩；新建二院大门，共计 17 座，采用铁艺栏杆大门；新建砖砌围墙（含墙帽），长度为 306.00 米，高度为 1.80 米；新建散水 217.60 平方米，散水宽 0.90 米，面层为 80mm 厚 C25 混凝土。

（2）院外附属工程

新建混凝土硬化路面，面积共计 710.00 平方米，采用 180mm 厚 C25 混凝土路面，300mm 厚 3:7 灰土垫层；新建混凝土硬化地面，面积共计 680.00 平方米，采用 150mm 厚 C25 混凝土路面，300mm 厚 3:7 灰土垫层；新建渗水砖铺砖地面，面积共计 1100.00 平方米，采用 60mm 厚渗水砖，规格为 200×100×60mm；土方工程：场地平整挖土方 6820.00 立方米，填土方 16420.00 立方米；新建安全防护墙，长度共计 177.00 米；新建重力式挡土墙，长度共计 177.00 米；新建示警桩，共计四个；**苗木种植工程**：面积共计 667.00 平方米；**给排水工程**：直埋敷设 PE100 级给水管 DN32 的 410.00 米；DN40 的 130.00 米；DN50 的 30.00 米；D=1200 砖砌给水检查井 17 座；给水井及阀门井 9 座；排水检查井 26 座；DN500 双壁波纹管 86.00 米；DN400 双壁波纹管 168.00 米；DN300 双壁波纹管 91.00 米；DN200 双壁波纹管 155.00 米；DN100 UPVC 排水管 45.00 米；钢筋混凝土雨水口 15 座；40m³钢筋混凝土化粪池一座。**电气工程**：新建 6.0 米单头太阳能路灯 30 盏（含

路灯基础)。

5. 会宁县中川镇高陵村

(1) 新建住宅及附属设施工程

涉及搬迁 26 户，新建住宅共有三个户型，其中户型一共计 21 户，建筑面积 2204.16 平方米，户型二共计 3 户，建筑面积 171.24 平方米，户型三共 2 户，建筑面积为 90.22 m²；总建筑面积为 2465.62 平方米。新建住宅 26 户，其中户型一 21 户，结构形式为砖木结构，户均建筑面积 104.96 平方米；户型二共计 3 户，结构形式为砖木结构，户均建筑面积 57.08 平方米；户型三共计 2 户，结构形式为砖木结构，户均建筑面积 45.11 平方米。新建混凝土硬化地面，面积共计 2723.49 平方米，面层采用 100mm 厚 C25 混凝土，300mm 厚 3:7 灰土垫层；新建砖砌围墙（含墙帽），长度为 876.50 米，围墙高度为 1.8 米；新建住宅大门，共计 26 座，采用成品双开铁艺门，砖砌门墩；新建二院大门，共计 21 座，采用铁艺栏杆大门。

(2) 院外附属工程

新建混凝土硬化路面，面积共计 5804.01 平方米，采用 180mm 厚 C25 混凝土路面，300mm 厚 3:7 灰土垫层；新建渗水砖铺砖地面，面积共计 113.79 平方米，采用 60mm 厚渗水砖，规格为 200×100×60mm；新建甲型道牙，长度共计 334.21 米，采用 C25 预制混凝土道牙，规格为 900×120×300mm；**土方工程：**场地平整回填夯实土方及土方内运 22335.44 立方米；新建 0.8 米宽排水明渠 144 米；新建过路管涵 1 处，长度共计 15m；新建安全防护墙，长度共计 209.40 米，高度 h=1.20m；新建安全护坡，

长度共计 209.4 米，高度 $h=1.50\text{m}$ ；**苗木种植工程**：面积共计 627.46 平方米；绿植栽植：云杉 18 株，紫叶矮樱 200 平方米，小刺柏 200 平方米，金叶榆 200 平方米；**给排水工程**：直埋敷设钢丝网骨架 PE 给水管 25 的 183.34 米，32 的 186.43 米，40 的 131.84 米，50 的 37.08 米，65 的 37.08 米，80 的 18.54 米，110 的 61.8 米；直埋敷设 HDPE 双壁波纹污水管 DN200 的 642.72 米，DN300 的 127.72 米，新建 $D=1200$ 钢筋混凝土给水阀门井 34 座， $D=1200$ 给水水表井 1 座，新建 $D=1500$ 钢筋混凝土污水检查井 62 座，直埋敷设 HDPE 双壁波纹雨水管 DN300 的 469.68 米，DN400 的 846.66 米，新建 $D=1500$ 钢筋混凝土雨水检查井 53 座，新建钢筋混凝土雨水口 32 座，新建 20 立方米玻璃钢化粪池 2 个，跌水井 1 座。新建 6.0 米单头太阳能路灯 24 盏（含路灯基础）。

6. 会宁县杨崖集镇杨崖集村

（1）新建住宅及附属设施工程

涉及搬迁 25 户，新建住宅共有一个户型，总建筑面积为 2438.00 平方米。

新建住宅 25 户，结构形式均为二层框架结构，户均建筑面积为 97.52 平方米；新建混凝土硬化地面，面积共计 1229.10 平方米，面层采用 100mm 厚 C25 混凝土，300mm 厚 3:7 灰土垫层；新建砖砌围墙（含墙帽），长度为 619.30 米，高度为 1.80 米；新建住宅大门，共计 25 座，采用成品双开铁艺门，砖砌门墩；

（2）院外附属工程

新建混凝土硬化路面，面积共计 2769.00 平方米，采用 180mm 厚 C25 混凝土路面，300mm 厚 3:7 灰土垫层；新建渗水砖铺砖地面，面积共计 1737.00 平方米，采用 60mm 厚渗水砖，规格为 $200 \times 100 \times 60\text{mm}$ ；新建甲型道牙，长度共计 1320.00 米，采用 C25 预制混凝土道牙，规格为 $900 \times 120 \times 300\text{mm}$ 。**土方工程：**场地平整挖土方 35.00 立方米，场地平整回填夯实土方 20800.00 立方米，土方内运 20765.00 立方米；新建安全防护墙，长度共计 673.00 米，其中高度 $h=1.2$ 米，安全防护坡长度 283 米，高度 $h=1.5$ 米，安全防护坡长度 390.00 米；新建排水明渠，长度共计 390.00 米，宽度为 0.8 米；新建 1.2×1.2 米箱涵，长度共计 200.00 米；**苗木种植工程：**面积共计 2069.00 平方米；绿植栽植：云杉 18 株，国槐 18 株，紫叶矮樱 100 平方米，小刺柏 100 平方米、金叶榆 100 平方米、水蜡 100 平方米。**给排水工程：**敷设 40 钢丝网骨架 PE 给水管 58.00 米，50 钢丝网骨架 PE 给水管 14.00 米，65 钢丝网骨架 PE 给水管 28.00 米，80 钢丝网骨架 PE 给水管 28.00 米，110 钢丝网骨架 PE 给水管 48.00 米，125 钢丝网骨架 PE 给水管 36.00 米；敷设 DN250 HDPE 双壁波纹污水排水管 173.00 米，DN300 HDPE 双壁波纹污水排水管 775.00 米，DN300 HDPE 双壁波纹雨水排水管 210.00 米；新建 $D=1200$ 给水阀门井 2 座， $D=1200$ 给水水表井 2 座，新建 $D=1500$ 钢筋混凝土雨水检查井 12 座，新建钢筋混凝土雨水口 12 座， $D=1500$ 钢筋混凝土污水检查井 33 座，20 立方米玻璃钢化粪池 2 座， $2.4\text{m} \times 2.4\text{m}$ 消力池 1 座，跌水井 1 座。**电气工程：**新建 6.0 米单头太阳能路灯 26 盏（含路灯基础）。

7. 会宁县会师镇南什村

(1) 新建住宅及附属设施工程

涉及搬迁 81 户，新建住宅共有两个户型，其中户型一共计 15 户，户均面积 42.36 平方米，户型二共计 66 户，户均面积 76.15 平方米，总建筑面积为 5661.30 平方米，入户水表 81 块。

新建住宅 81 户，其中户型一 15 户，结构形式为砌体结构，户均建筑面积 42.36 平方米；户型二共计 66 户，结构形式为砌体结构，户均建筑面积 76.15 平方米；新建混凝土硬化地面，面积共计 3478.75 平方米，面层采用 100mm 厚 C25 混凝土，300mm 厚 3:7 灰土垫层；新建砖砌围墙（含墙帽），长度为 1386.23 米，围墙高度为 1.8 米；新建住宅大门，共计 81 座，采用成品双开铁艺门，砖砌门墩；新建混凝土台阶，面积共计 388.70 平方米；安装空气源热泵采暖系统，共计 81 套。

(2) 院外附属工程

新建混凝土硬化路面，面积共计 8482.83 平方米，采用 180mm 厚 C25 混凝土路面，300mm 厚 3:7 灰土垫层；新建混凝土硬化地面，面积共计 7818.44 平方米，采用 150mm 厚 C25 混凝土路面，300mm 厚 3:7 灰土垫层；新建甲型道牙，长度共计 4258.00 米，采用 C25 预制混凝土道牙，规格为 900×120×300mm；**土方工程**：原土翻夯 105608.20 立方米，土方外运 45182.99 立方米，3:7 灰土回填 7130.29 立方米，种植土换填 2478.83 立方米；新建挡土墙 212.00 米；**苗木种植工程**：面积共计 3098.54 平方米；新建排洪渠 366.00 米，其中 187.00 米设置成品盖板；**给排水工程**：直埋敷设 PE100 级给水管 DN32 的

214.00 米, DN40 的 272.00 米, DN50 的 132.00 米, DN100 的 420.00 米; 钢筋混凝土入户阀门井 1100*1100 的 78 座, 室外钢筋混凝土消火栓井 1100*1100 的 4 座, 室外地下式消火栓 4 套; 敷设 UPVC 排水管 DN50 的 147.00 米, DN100 的 243.00 米; 直埋敷设 HDPE 双壁波纹污水管 DN200 的 976.00 米, DN300 的 32.00 米, 新建 D=1000 钢筋混凝土污水检查井 151 座, 新建 5#钢筋混凝土化粪池 1 座; 直埋敷设 HDPE 双壁波纹雨水管 DN200 的 37.00 米, DN300 的 1013.00 米, DN400 的 40.00 米, DN500 的 10.00 米; 新建 D=1000 钢筋混凝土雨水检查井 41 座, 新建雨水口 37 座。
电气工程: 新建 6.0 米单头太阳能路灯 67 盏 (含路灯基础)。

三、项目投资概算

本项目概算总投资 9963.05 万元, 建筑安装工程费 8984.49 万元, 工程建设其它费 939.06 万元, 预备费 39.50 万元。其中:

(一) 会宁县头寨子镇头寨子村。本项目总投资 1051.60 万元, 建筑安装工程费 958.98 万元, 工程建设其它费 88.62 万元, 预备费 4.00 万元。

(二) 会宁县刘寨镇刘寨村。本项目总投资 776.78 万元, 建筑安装工程费 700.28 万元, 工程建设其它费 72.00 万元, 预备费 4.50 万元。

(三) 会宁县柴家门镇鸡儿咀三合社。本项目总投资 2785.42 万元, 建筑安装工程费 2469.52 万元, 工程建设其它费 305.90 万元, 预备费 10.00 万元。

(四) 会宁县新添乡新添村。本项目总投资 639.60 万元, 建筑安装工程费 592.70 万元, 工程建设其它费 43.90 万元, 预

备费 3.00 万元。

(五) 会宁县中川镇高陵村。本项目总投资 908.21 万元，建筑安装工程费 821.31 万元，工程建设其它费 82.90 万元，预备费 4.00 万元。

(六) 会宁县杨集镇杨集村。本项目总投资 945.36 万元，建筑安装工程费 881.60 万元，工程建设其它费 59.76 万元，预备费 4.00 万元。

(七) 会宁县会师镇南十村。本项目总投资 2856.08 万元，建筑安装工程费 2560.10 万元，工程建设其它费 285.98 万元，预备费 10.00 万元。

四、项目建设期限

本项目计划建设工期项目总工期规划为 17 个月（2025 年 5 月 - 2026 年 9 月）。



